

ВЕДОМОСТЬ ПОДСЧЕТА ОБЪЕМОВ РАБОТ

По Ремонт оконных проемов

(наименование здания или сооружения)

(стадия проектирования)

МБОУ СОШ №5 153040 г.Иваново ул.Любимова д.16а

(наименование стройки, номер заказа)

Архивные номера чертежей:

Составил Директор ООО «Стройкомплекс»

(подписи)

Проверил Директор МБОУ СОШ №5

(подписи)

Авторы проекта (подписи)



№ п/п	Шифр единичной расценки	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Ссылка на номера чертежей, ГОСТов и примечания
1	2	3	4	5	6
1	ФЕРр56-1-01	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах 1/0,02	100 коробок	0,02	
2	ФЕРр56-2-02	Снятие оконных переплетов остекленных 2/0,4286	100 м2 оконных переплетов	0,4286	
3	ФЕРр56-3-02	Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях 3/0,1091	100 м2	0,1091	
4	ФЕР10-01-034-08	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления 4/0,2143	100 м2 проемов	0,2143	
5	ФЕР10-01-035-01	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м 5/0,1091	100 п. м	0,1091	
6	ФЕР15-01-050-04	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею 6/0,225	100 м2 облицовки	0,225	
7	ФЕР10-01-036-0	Установка уголков ПВХ на клею	100 п. м	0,1867	