

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2013 г.

2013 г.

Ремонт туалета и путей эвакуации 2 этажа в здании МБОУ СОШ № 41, по адресу: г.Иваново, ул.Маршала Жаворонкова, д.5
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № (локальная смета)

на Ремонт туалета и путей эвакуации 2 этажа в здании МБОУ СОШ № 41, по адресу: г.Иваново, ул.Маршала Жаворонкова, д.5
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость _____ 175,261 тыс. руб.
строительных работ _____ 144,816 тыс. руб.
монтажных работ _____ 3,710 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 2,487 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 265,47 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв 2013 г

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуата- ции	мате- риалы	Всего	оплаты труда	эксплуата- ции	мате- риалы	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Новый Раздел												
Потолок												
1	ФЕР07-05-039-15 прим	Заделка швов потолка .Устройство промазки и расшивки швов панелей перекрытий раствором снизу (100 м шва) (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	0,05	433,87 395,62	13,08	25,17	22	20	1	1	41,124	2,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ФЕРр61-4-7	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм (100 м2 отремонтированной поверхности)	0,1	3823,43 2603,72	22,51 8,35	1197,2	382	260	2 1	120	290,27	29,03
3	ФЕР15-04-006-01	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков (100 м2 покрытия) (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	0,195	109,48 107,53	1,77 0,18	0,18	21	21			11,178	2,18
4	Прайс	Грунтовка глубокого проникновения 49/1,18*1,02/5,28 (кг) (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	2,5	8,02		8,02	20			20		
5	ФЕРр62-17-5	Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: масляной краской, с расчисткой старой краски более 35% (100 м2 окрашиваемой поверхности)	0,095	1973,51 352,6	8,36 1,16	1612,55	187	33	1	153	40,81	3,88
6	ФЕР15-04-005-04	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по штукатурке потолков (100 м2 окрашиваемой поверхности) (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	0,1	2054,73 667,2	21,86 0,35	1365,67	205	67	2	136	74,382	7,44
Окна												
7	ФЕРр56-1-1	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (100 коробок)	0,09	1208,52 1051,72	156,8 22,7		109	95	14 2		128,73	11,59
8	ФЕРр56-2-2	Снятие оконных переплетов: остекленных (100 м2 оконных переплетов)	0,666 3,7*9*2/100	398,87 369,8	29,07 10,79		266	247	19 7		46,11	30,71
9	ФЕРр56-3-2	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях (100 м2)	0,077	761,66 761,66			59	59			94,97	7,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	ФЕРр58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м (100 м)	0,135	2516,07 353,23	5,99 0,93	2156,85	340	48	1	291	41,41	5,59
11	ФЕР10-01-034-08	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления (100 м2 проемов) (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	0,333	219475,76 1799,05	620,69 11,49	217056,02	73085	599	207 4	72279	205,8408	68,55
12	ФССЦ-203-0993	Блок оконный пластиковый двухстворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 3,5 м2 (м2)	-33,3	2415,48		2415,48	-80435			-80435		
13	Прайс	Блок оконный пластиковый двухстворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным, площадью более 3,5 м2 (м2)	33,3	746,02 4600/1,18/5,33* 1,02		746,02 4600/1,18/5,33* 1,02	24842			24842		
14	ФЕР10-01-035-01	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м (100 п.м) (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	0,15	4263,13 249,44	21,5 0,69	3992,19	639	37	3	599	29,2422	4,39
15	Прайс	Доски подоконные ПВХ шириной 500 мм 500/1,18*1,02/5,28 (м)	15,3 15*1,02	81,86		81,86	1252			1252		
16	ФЕР15-02-024-03	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: откосов при отделке под окраску (100 м2 отделываемой поверхности) (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	0,18	4427,06 2089,97	116,52 35,13	2220,57	797	376	21 6	400	239,1264	43,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	ФЕР15-04-027-05	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску (100 м2 окрашиваемой поверхности) (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	0,18	564,28 157,35	4,4 0,18	402,53	102	28	1	73	16,5462	2,98
18	ФЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен (100 м2 покрытия) (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	0,18	88,9 86,95	1,77 0,18	0,18	16	16			9,039	1,63
19	Прайс	Грунтовка глубокого проникновения 49/1,18*1,02/5,28 (кг) (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	2,3	8,02		8,02	18			18		
20	ФЕР15-04-005-05	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (100 м2 окрашиваемой поверхности) (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	0,18	1386,18 314,54	13,55 0,18	1058,09	250	57	2	191	35,0658	6,31
21	ФЕР10-01-036-01	Установка уголков ПВХ на клею (100 п. м) (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	0,585	413,87 78,87		335	242	46		196	9,246	5,41
22	ФЕР15-02-019-03	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен под подоконниками (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	0,243 (13,5*0,2*9) / 100	3127,84 657,36	43,94 28,59	2426,54	760	160	11 7	589	71,6082	17,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	ФЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен под подоконником (100 м2 покрытия) (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	0,243	88,9 86,95	1,77 0,18	0,18	22	21		1	9,039	2,2
24	Прайс	Грунтовка глубокого проникновения (кг) (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	3,2	8,02		8,02	26			26		
25	ФЕРр62-16-3	Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоземulsionной краской с расчисткой старой краски до 35% (100 м2 окрашиваемой поверхности)	0,243	1720,22 242,09	8,36 1,16	1469,77	418	59	2	357	28,02	6,81
Электромонтажные работы												
26	ФЕРр67-2-1	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 6 мм2 (100 м пучка проводов)	0,08	18,38 18,38			1	1			2,25	0,18
27	ФЕРр67-2-5	Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах диаметром: до 25 мм (100 м труб)	0,08	144,88 137,58	3,96 0,81	3,34	12	11		1	16,84	1,35
28	ФЕРм08-02-409-01	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм (100 м) (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	0,05	1795,55 268,46	70,26 1,79	1456,83	90	13	4	73	28,56	1,43
29	Прайс	Гофротруба диам. 16 мм 5,00/1,18*1,02/5,28 (м) (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	5,1 5*1,02	0,82		0,82	4			4		
30	ФЕРм08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (100 м) (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	0,06	287,82 76,03	5,81 0,32	205,98	17	5		12	8,088	0,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	Прайс	Провод ВВГ нг сеч. 3*1,5 26,50/1,18*1,02/5,28 (м) (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	6,12 6*1,02	4,34		4,34	27			27		
32	ФЕРр67-9-1	Смена: выключателей (100 шт.)	0,01	840,59 218,59		622	8	2		6	24,1	0,24
33	ФЕРр67-8-2	Смена светильников: с люминесцентными лампами (100 шт.)	0,02	22073,45 1570,95	2,5 0,93	20500	441	31		410	163,3	3,27
прочие работы												
34	ФССЦпг01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза)	3,45	42,98 42,98			148	148				
35	ФССЦпг03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза)	3,45	11,42	11,42		39		39			
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.							24432	2460	330 27	21642		265,47
Накладные расходы							2187					
В том числе, справочно:												
79% ФОТ (от 261) (Поз. 2)							206					
80% ФОТ (от 92) (Поз. 5, 25)							74					
82% ФОТ (от 410) (Поз. 7-9)							336					
83% ФОТ (от 48) (Поз. 10)							40					
85% ФОТ (от 45) (Поз. 26-27, 32-33)							38					
95% ФОТ (от 18) (Поз. 28-31)							17					
95% = 105%*0.9 ФОТ (от 759) (Поз. 3-4, 6, 16-20, 22-24)							721					
106% = 118%*0.9 ФОТ (от 686) (Поз. 11-15, 21)							727					
140% = 155%*0.9 ФОТ (от 20) (Поз. 1)							28					
Сметная прибыль							1247					
В том числе, справочно:												
50% ФОТ (от 353) (Поз. 2, 5, 25)							177					
47% = 55%*0.85 ФОТ (от 759) (Поз. 3-4, 6, 16-20, 22-24)							357					
62% ФОТ (от 410) (Поз. 7-9)							254					
54% = 63%*0.85 ФОТ (от 686) (Поз. 11-15, 21)							370					
65% ФОТ (от 111) (Поз. 10, 26-27, 32-33, 28-31)							72					
85% = 100%*0.85 ФОТ (от 20) (Поз. 1)							17					
Итого по разделу 1 Новый Раздел :												
Итого Строительные работы							144816					258,51
Итого по Монтажным работам												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Сметная прибыль						1247					
	НДС 18%						26734,68					
	ВСЕГО по смете						175260,68					265,47

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

МКУ «ПДС и ТК»		
ПРОВЕРЕНО		
Должность	Подпись	Дата
Директор		
Заместитель директора	<i>Ирина</i>	06.09.13
Начальник отдела проектно- сметной документации	<i>Саша</i>	06.09.13
Начальник отдела технического надзора		

Саша