


Утверждаю:
Директор МБОУО гимназии № 3

Ведомость объемов работ

на ремонт кровли здания по адресу : г. Иваново , ул. Любимова, д.20а.(над актовым залом)

№ п/п	Наименование работ	Количество
1	2	3
1	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов 1/3,8574	100 м2 покрытия 3,8574
2	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм 2/3,78	100 м2 стяжки 3,78
3	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением 3/3,8574	100 м2 кровли 3,8574
4	Устройство кровель плоских из наплавливаемых материалов в два слоя 4/3,78	100 м2 кровли 3,78
5	Устройство примыканий кровель из наплавливаемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков 5/0,129	100 м примыканий 0,129
6	Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной до 1 м 6/0,715	100 м 0,715
7	Погрузочные работы: Погрузка/Разгрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную 7/3,35	Т 3,35
8	Расстояние перевозки - от 9,1 до 10 км, класс груза - 1, раздел таблицы – 321 8/3,35	Т 3,35

Составил:



05.03.13