

" " 200 г.

УТВЕРЖДАЮ:
И. о. директора МБУ "Восток"
О. В. Носихина

" " 200 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

Ремонт ограждения спортивной площадки по адресу: г. Иваново, ул. 2-я Дачная, д. 20
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 48982.61 руб.
Средства на оплату труда 1689.56 руб.
Сметная трудоемкость 182.28 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2013г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	материалы	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда				в т.ч. оплаты труда			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1.												
1	ФЕР09-03-046-03 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Демонтаж перегородок: стальных, сетчатых (100 м2) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ Прил. 9.3 п. 5 Разборка (демонтаж) металлических конструкций ОЗП 0,7, ЭМ 0,7 к расх., ЯМ 0,7, МАГ 0 к расх., ТЗ 0,7, ТЗМ 0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочный) 1. Переход в цены 3 кв. 2013: СМР* 5,51 СМР* 5,51 НР: (451,11 руб.) * 90% * 0,9 от ФОТ СП: (402,37 руб.) * 85% * 0,85 от ФОТ	1,649	371,3 334,80	36,5 2,93		612,28	552,08	60,2 4,84		36,47	60,14

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ФЕР10-01-070-05 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Устройство обшивки из досок (100 м2 забора) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ ОЗП 1,15; ЭМ 1,25; ЯМ 1,25; ТЗ 1,15; ТЭМ 1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 1 Переход в цены 3 кв. 2013г. СМР 5,51 СМР 5,51 НР (51,78 руб.) - 118%*0,9 от ФОТ СП (26,11 руб.) - 63%*0,85 от ФОТ	0,03	8329,47 1551,66	735,32 73,58	6042,48	249,88	46,55	22,06 2,21	181,27	172,983	5,19
3	102-0049	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, III сорта (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 1 Переход в цены 3 кв. 2013г. СМР 5,51 СМР 5,51	-0,0777	1242,2		1242,2	-96,52			-96,52		
4	прайс	Доски шпунтованные (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 1 Переход в цены 3 кв. 2013г. СМР 5,51 СМР 5,51	0,0777	2146,3		2146,3	166,77			166,77		
5	ФЕР09-03-046-03 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Устройство обшивки из сетчатых панелей (100 м2) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ ОЗП 1,15; ЭМ 1,25; ЯМ 1,25; ТЗ 1,15; ТЭМ 1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 1 Переход в цены 3 кв. 2013г. СМР 5,51 СМР 5,51 НР (741,66 руб.) - 90%*0,9 от ФОТ СП (661,54 руб.) - 85%*0,85 от ФОТ	1,649	902,96 550,02	65,19 5,24	287,75	1488,98	906,99	107,49 8,64	474,5	59,915	98,8
6	прайс Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Сетка «Рабица» из проволоки диаметром 1,6 без покрытия, 45х45 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 1 Переход в цены 3 кв. 2013г. СМР 5,51 СМР 5,51	164,9	9,69		9,69	1597,88			1597,88		
7	ФЕР09-03-046-03 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Устройство оградительной сетки (прим.) (100 м2) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ ОЗП 1,15; ЭМ 1,25; ЯМ 1,25; ТЗ 1,15; ТЭМ 1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 1 Переход в цены 3 кв. 2013г. СМР 5,51 СМР 5,51 НР (136,28 руб.) - 90%*0,9 от ФОТ СП (121,56 руб.) - 85%*0,85 от ФОТ	0,303	902,96 550,02	65,19 5,24	287,75	273,6	166,66	19,75 1,59	87,19	59,915	18,15
8	прайс	Штора защитная оградительная (поверху) (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 1 Переход в цены 3 кв. 2013г. СМР 5,51 СМР 5,51	30,3	21,4		21,4	648,42			648,42		
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							4941,29	1672,28	209,50 17,28	3059,51		182,28
Накладные расходы							1380,83					
В том числе, справочно:												
90%*0,9 ФОТ (от 1640,8) (Поз. 1, 5, 7)							1329,05					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	118%*0.9 ФОТ (от 48.76) (Поз. 2)						51.78					
	Сметная прибыль						1211.58					
	В том числе, справочно:											
	63%*0.85 ФОТ (от 48.76) (Поз. 2)						26.11					
	85%*0.85 ФОТ (от 1640.8) (Поз. 1, 5, 7)						1185.47					
	Итоги по смете:											
	Строительные металлические конструкции(демонтаж)						1465.76					60.14
	Деревянные конструкции						327.77					5.19
	Материалы						2316.55					
	Строительные металлические конструкции						3423.62					116.95
	Итого						7533.7					182.28
	Всего с учетом "Переход в цены 3 кв.2013г СМР=5,51 СМР=5,51"						41510.69					182.28
	Справочно, в ценах 2001г.:											
	Материалы						3059.51					
	Машины и механизмы						209.5					
	ФОТ						1689.56					
	Накладные расходы						1380.83					
	Сметная прибыль						1211.58					
	НДС 18%						7471.92					
	ВСЕГО по смете						48982.61					182.28

МКУ «ПДС и ТК»		
ПРОВЕРЕНО		
Должность	Подпись	Дата
Директор		
Заместитель директора	<i>В.В.В.</i>	26.11.13
Начальник отдела проектно-сметной документации	<i>Захар</i>	26.11.13
Начальник отдела технического надзора		

Захар