

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник управления благоустройства  
Администрации города Иванова

Смирнов А.В.  
2013 г.



# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (локальная смета)

на ремонт, устройство ограждений на улицах города

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ 186,940 тыс. руб.

Средства на оплату труда 3,755 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 76,47 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2013 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не обслуживанием машин	
				всего	эксплуата- ции машин	мате- риалы	Всего	оплаты труда	эксплуата- ции машин в т.ч. оплаты труда	мате- риалы	на единицу	всего
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ФЕР27-09-001-08 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Демонтаж металлических пешеходных ограждений (100 м) (МДС 81-36.2004 п.п. 3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 4 квартал 2013 Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 Автомобильные дороги: НР (1135,35 руб.): 142% от ФОТ СП (647,63 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	0,48	355,65 284,26	71,39		170,71	136,44	34,27		33,92	16,28
2	ФССЦпг01-01-01- 014 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий металлических (армокаркасы, заготовки трубные и др.) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 4 квартал 2013. Автомобильные перевозки ОЗП=5,61; ЭМ=5,61; ЗПМ=5,61; МАТ=5,61 Погрузо-разгрузочные работы: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	0,665	8,36	8,36		5,56		5,56			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ФССЦлг03-02-01-010 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2013. Автомобильные перевозки ОЗП=5,61; ЭМ=5,61; ЗПМ=5,61; МАТ=5,61 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	0,665	21,97	21,97		14,61		14,61			
6	ФССЦлг01-01-02-014 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий металлических (армокаркасы, заготовки трубные и др.) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2013. Автомобильные перевозки ОЗП=5,61; ЭМ=5,61; ЗПМ=5,61; МАТ=5,61 Погрузо-разгрузочные работы: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	0,665	8,36	8,36		5,56		5,56			
4	ФЕР27-09-001-08 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Устройство металлических пешеходных ограждений (100 м) (ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2013 Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 Автомобильные дороги: НР (4196,88 руб.): 142% от ФОТ СП (2394 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	1,08	1449,74 467	127,49	855,25	1565,72	504,36	137,69	923,67	55,73	60,19
5	Прайс-лист	Ограждения металлические (п.м.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2013 Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 Материалы	108	199,57		199,57	21553,56			21553,56		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	ФССЦ-401-0061 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50) (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 4 квартал 2013 Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 Материалы	4,406	520		520	2291,12			2291,12		
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.												
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по смете:												
Автомобильные дороги:												
Итого Поз. 1, 4												
Всего с учетом "Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86"												
Накладные расходы 142% ФОТ (от 3 755,09)												
Сметная прибыль 81% = 95%*0.85 ФОТ (от 3 755,09)												
Итого с накладными и см. прибылью												
Погрузо-разгрузочные работы:												
Итого Поз. 2, 6												
Всего с учетом "Автомобильные перевозки ОЗП=5,61; ЭМ=5,61; ЗПМ=5,61; МАТ=5,61"												
Перевозка грузов автотранспортом:												
Итого Поз. 3												
Всего с учетом "Автомобильные перевозки ОЗП=5,61; ЭМ=5,61; ЗПМ=5,61; МАТ=5,61"												
Материалы:												
Итого Поз. 5, 7												
Всего с учетом "Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86"												
Итого												
НДС 18%												
ВСЕГО по смете												

Составил

Н.С. Бороздина

Объемы предоставлены

И.Ю. Аботуров

Согласовано

С.Н. Бобышев

МКУ «ИДС и ТК»			
ПРОВЕРЕНО			
Должность	Подпись	Дата	
Директор			
Заместитель директора	<i>[Signature]</i>	02.12.13	
Начальник отдела проектно-сметной документации	<i>[Signature]</i>	02.12.13	
Начальник отдела технического надзора			