




Усиление перемычки П-1



Усиление перемычки П-2



Штукатурка цементно-песчаным раствором марки М75 по сетке

Спецификация стали на элементы усиления (окончание)

Марка	Сборочная марка	Кол-во		Сечение	Длина, мм	Масса, кг			Марка или наимен. стали	Примечания
		м	н			шт.	общ.	марки		
П-2	18	2	-	С 16	2050	29,20	58,40	77,80	С 245	
	19	6	-	Ø 16 А - I	650	1,05	6,30		С 235	
	20	3	-	— 100x6	650	3,10	9,30		С 245	
	12	10	-	— 80x6	80	0,30	3,00		С 245	
	Масса наплавляемого металла 1%						0,80		342	

Спецификация стали на элементы усиления (продолжение)

Марка	Сварочная марка	Кол-во		Сечение	Длина, мм	Масса, кг			Марка или наимен. стали	Примечания
		м	н			шт.	общ.	марки		
У - 5	14	2	-	Ø 20 А - I	2500	6,20	12,40	92,40	С 235	
	15	2	-	Ø 20 А - I	4600	11,50	23,00		С 235	
	2	2	-	С 16	1000	14,20	28,40		С 245	
	3	2	-	— 80x6	80	0,30	0,60		С 245	
	8	8	-	— 50x50	50	1,00	8,00		С 245	
	9	8	-	— 40x20	280	1,80	14,40		С 245	
	16	2	-	∠ 75x5	200	1,10	2,20		С 245	
	17	1	-	— 100x6	500	2,40	2,40		С 245	
	Масса наплавленного металла 1%						1,00		342	
У - 6	18	12	-	Ø 16 А - I	780	1,25	15,00	493,00	С 235	
	19	12	-	Ø 16 А - I	720	1,15	13,80		С 235	
	20	12	-	Ø 16 А - I	840	1,35	16,20		С 235	
	21	12	-	Ø 16 А - I	970	1,55	18,60		С 235	
	22	4	-	∠ 75x5	5300	28,70	114,80		С 245	
	23	12	-	— 100x6	100	0,50	6,00		С 235	
	24	12	-	— 100x6	740	3,50	42,00		С 235	
	25	12	-	— 150x10	1625	19,15	229,80		С 235	
	26	12	-	— 150x6	120	0,85	10,20		С 245	
	3	72	-	— 80x6	80	0,30	21,60		С 245	
	Масса наплавленного металла 1%						5,00		342	
П - 1	18	2	-	С 16	2650	37,65	75,30	98,60	С 245	
	19	6	-	Ø 16 А - I	650	1,05	6,30		С 235	
	20	4	-	— 100x6	650	3,10	12,40		С 245	
	12	12	-	— 80x6	80	0,30	3,60		С 245	
	Масса наплавленного металла 1%						1,00		342	

					26/2005 - Н			
					ООО «ИВПромСтрой», г. Иваново			
Изм.	Лист	И докум.	Подп.	Дата	Обследование стен здания школы № 37, расположенной по адресу г. Иваново ул. Полка Нормандия Немад д. 80 и разработка рекомендаций по их ремонту и дальнейшей безопасной эксплуатации	Стадия	Лист	Листов
Директор		Пименов В.Н.				Р	6	12
Нач. пр. гр.		Торгунов С.Н.			Усиление перемычек П-1 и П-2 Спецификация стали (окончание)	ООО НПП "Инженер-Строй" г. Иваново		
Отв. исполн.		Грузов В.В.						
Исполнил		Торгунов С.Н.						
Т. контр.		Телоян А.Л.						
И. контр.		Пименов А.В.						