


СОГЛАСОВАНО:

Директор ООО "КС-2"



УТВЕРЖДАЮ:



" " " " 2012 г.

" " " " 2012 г.

Здание Администрации города Иванова по адресу: г. Иваново, пл. Революции, д. 6  
(наименование стройки)

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на Электроснабжение компьютерной сети

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость 1400,588 тыс. руб.  
строительных работ 4,651 тыс. руб.  
монтажных работ 1069,096 тыс. руб.  
прочих 113,191 тыс. руб.  
Средства на оплату труда 267,517 тыс. руб.  
Сметная трудоемкость 5028,5 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2012 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Монтажные работы												
1	ФЕРм08-03-573-04 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)	1 шт.	12	57,49	18,81	36,28	2,53	689,88	225,72	435,36	30,36
2	ФЕРм08-03-575-01 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ	Прибор или аппарат КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)	1 шт.	121	9,21	8,89			1114,41	1075,69		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	<b>ФЕРм08-02-412-04</b> Изм. Прик. Минрег. от 21.12.10 №747	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм <sup>2</sup> КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)	100 м	4,1	289,98	84,22	15,49	0,86	1188,92	345,3	63,51	3,53
3	<b>ФЕРм08-02-412-03</b> Изм. Прик. Минрег. от 21.12.10 №747	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм <sup>2</sup> КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)	100 м	✓ 5,2	246,02	59,1	7,74	0,43	1279,3	307,32	40,25	2,24
39	<b>ФЕРм08-02-412-10</b> Изм. Прик. Минрег. от 21.12.10 №747	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм <sup>2</sup> КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)	100 м	✓ 17,2	220,01	42,18	15,49	0,86	3784,17	725,5	266,43	14,79
5	<b>ФЕРм08-02-409-01</b> Изм. Прик. Минрег. от 21.12.10 №747	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)	100 м	✓ 9,3	1391,28	178,98	46,84	1,19	12938,9	1664,51	435,61	11,07
6	<b>ФЕРм08-02-390-01</b> Изм. Прик. Минрег. от 21.12.10 №747	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)	100 м	✓ 48,8	190,12	123,94	24,96	0,1	9277,86	6048,27	1218,05	4,88
7	<b>ФЕРм08-02-399-02</b> Изм. Прик. Минрег. от 21.12.10 №747	Провод в коробах, сечением: до 35 мм <sup>2</sup> КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)	100 м	✓ 48,8	85,98	35,34	5,81	0,33	4195,82	1724,59	283,53	16,1
8	<b>ФЕРм08-03-591-08</b> В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ	Розетка штепсельная: неутропленного типа при открытой проводке КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)	100 шт.	5,77	630,41	342,83	17,73	0,43	3637,47	1978,13	102,3	2,48
9	<b>ФЕРм08-03-575-01</b> В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ	Прибор или аппарат КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)	1 шт.	4	9,21	8,89			36,84	35,56		
38	<b>ФЕРм10-04-066-04</b> В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ	Коробка кабельная соединительная или разветвительная	1 шт.	577	42,07	34,12			24274,39	19687,24		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.												
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам												
В том числе, справочно:												
Индекс 1 кв. 2012 г. СМР ПЗ=5,17 (ОЗП=5,17; ЭМ=5,17; ЗППМ=5,17; МАТ=5,17) (Поз. 1-2, 4, 3, 39, 5-9, 38)												
1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗППМ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 1-2, 4, 3, 39, 5-9, 38)												
Накладные расходы												
В том числе, справочно:												
92% ФОТ (от 122139,64) (Поз. 38)												
95% ФОТ (от 88196,32) (Поз. 1-2, 4, 3, 39, 5-9)												
Сметная прибыль												
В том числе, справочно:												
65% ФОТ (от 210335,96) (Поз. 1-2, 4, 3, 39, 5-9, 38)												
<b>Итого по разделу 1 Монтажные работы</b>												
<b>Раздел 2. Пусконаладочные работы</b>												
10	<b>ФЕРп01-11-028-01</b> <i>В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ</i>	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	1 линия	413	5,12	5,12			2114,56	2114,56		
11	<b>ФЕРп01-11-011-01</b> <i>В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ</i>	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 точек	5,89	204,88	204,88			1206,74	1206,74		
12	<b>ФЕРп01-11-013-01</b> <i>В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ</i>	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	1 токоприемник	121	19,21	19,21			2324,41	2324,41		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.												
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам												
В том числе, справочно:												
Индекс 1 кв. 2012 г. ПНР ПЗ=9,78 (ОЗП=9,78; ЭМ=9,78; ЗППМ=9,78; МАТ=9,78) (Поз. 10-12)												
Накладные расходы												
В том числе, справочно:												
65% ФОТ (от 55215,04) (Поз. 10-12)												
Сметная прибыль												
В том числе, справочно:												
40% ФОТ (от 55215,04) (Поз. 10-12)												
<b>Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы</b>												
<b>Раздел 3. Строительные работы</b>												
13	<b>ФЕРп69-2-1</b> <i>В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ</i>	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	3,6	57,11	46,83	10,28		205,6	168,59		37,01



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	<b>ФЕР69-2-2</b> В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1	100 отверстий	3,6	54,92	45,04	9,88		197,71	162,14	35,57	
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.												
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам												
В том числе, справочно:												
Индекс 1 кв. 2012 г. СМР ПЗ=5,17 (ОЗП=5,17; ЭМ=5,17; МАТ=5,17) (Поз. 13, 40)												
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;												
Накладные расходы												
В том числе, справочно:												
78%*0,9 ФОТ (от 1966,35) (Поз. 13, 40)												
Сметная прибыль												
В том числе, справочно:												
50%*0,85 ФОТ (от 1966,35) (Поз. 13, 40)												
<b>Итого по разделу 3 Строительные работы</b>												
<b>Раздел 4. Материалы, не учтенные расценками</b>												
23		Шкаф ШУРН-24з УХЛЗ	шт	2	953,66				1907,32			
24		Шкаф ШУРН-36з УХЛЗ	шт	7	1294,58				9062,06			
25		Шкаф ШУРН-48з УХЛЗ	шт	3	2185,39				6556,17			
26		Шина N, PE	шт	24	67,8				1627,2			
27		Выключатель автоматический ВА47-29 C32(3) 32A	шт	13	89,55				1164,15			
28		Выключатель автоматический ВА47-29 C25(3) 25A	шт	12	89,55				1074,6			
29		Автомат дифференциальный АД12М C16 16A 30mA	шт	96	249,85				23985,6			
30		Кабель ВВГнг LS 5x4	м	510	52,75				26902,5			
31		Кабель ВВГнг LS 3x2,5	м	6620	21,44				141932,8			
32		Кабель ВВГнг LS 5x2,5	м	400	33,38				13352			
33		Труба гофрированная ПВХ d=20 мм	м	930	5,59				5198,7			
34		Кабель-канал 25x25	м	4880	17,71				86424,8			
35		Розетка 220 В двояная	шт	577	33,9				19560,3			
36		Коробка распаечная 100x100x45	шт	577	42,37				24447,49			
37		Автоматический переключатель фаз PF-451	шт	4	3104,24				12416,96			
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.												
<b>Итого по разделу 4 Материалы, не учтенные расценками</b>												
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.												
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам												
В том числе, справочно:												
Индекс 1 кв. 2012 г. СМР ПЗ=5,17 (ОЗП=5,17; ЭМ=5,17; МАТ=5,17) (Поз. 13, 40, 1-2, 4, 3, 39, 5-9, 38)												
1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 1-2, 4, 3, 39, 5-9, 38)												
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;												
Индекс 1 кв. 2012 г. ПНР ПЗ=9,78 (ОЗП=9,78; ЭМ=9,78; МАТ=9,78) (Поз. 10-12)												
Накладные расходы												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
В том числе, справочно:																
65% ФОТ (от 55215,04) (Поз. 10-12)									35889,78							
78%*0,9 ФОТ (от 1966,35) (Поз. 13, 40)									1380,38							
92% ФОТ (от 122139,64) (Поз. 38)									112368,47							
95% ФОТ (от 88196,32) (Поз. 1-2, 4, 3, 39, 5-9, 23-37)									83786,5							
Сметная прибыль																
В том числе, справочно:																
40% ФОТ (от 55215,04) (Поз. 10-12)									22086,02							
50%*0,85 ФОТ (от 1966,35) (Поз. 13, 40)									835,7							
65% ФОТ (от 210335,96) (Поз. 1-2, 4, 3, 39, 5-9, 23-38)									136718,38							
Итого по смете:																
Итого Строительные работы													4651,48			
Итого Монтажные работы													1069096,27			
Итого Прочие затраты													113190,84			
Итого													1186938,59			
В том числе:																
Материалы													508766,47			
Машины и механизмы													18119,68			
ФОТ													267517,35			
Накладные расходы													233425,13			
Сметная прибыль													159640,1			
НДС 18%													213648,95			
ВСЕГО по смете													1400587,54			



МКУ «ПДС и ТК»			
ПРОВЕРЕНО			
Должность	Подпись	Дата	
Директор			
Заместитель директора	<i>[Signature]</i>	29.05.18	
Начальник отдела проектно-сметной документации	<i>[Signature]</i>	29.05.18	
Начальник отдела технического надзора			