

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник управления благоустройства  
Администрации города Иванова

Смирнов А.В.  
2013 г.



Обустройство береговых откосов реки Уводь от плотины ОАО "БИМ" до створа Соковского моста  
(наименование стройки)

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

(локальная смета)

на устройство крепления вертикальной подпорной стенки №4 по левому берегу у пешеходного моста ПК 6+02 по ПК 6+70  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ 2954,280 тыс. руб.  
Средства на оплату труда 62,943 тыс. руб.  
Сметная трудоемкость 6599,58 чел. час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2013 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатац ии машин	материалы	Всего	оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	материалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	<b>ФЕР01-01-003-14</b> И1-Пр. Минрегион от 27.02.10 №81	Дополнительная разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.55 ТЧ и ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (290 руб.): 95% от ФОТ СП (153 руб.): 50% от ФОТ	0,4837	3819,81 132,31	3687,5 497,81		1848	64	1784 241		16,96	8,2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	<b>ФЕР30-08-050-01</b> Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Монтаж цилиндрических габионов ГЦ1 под водой глубиной 1,7 м (1 м3 щебня) КОЗФ. К ПОЗИЦИИ: 3.7.Т4 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (34048 руб.): 110% от ФОТ СП (24762 руб.): 80% от ФОТ	111,5	1009,94 273,75	45,97 3,86	690,22	112608	30523	5126 430	76959	28,78	3208,97
3	<b>ФССЦ-413-0213</b> Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Камень марка 1000 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8	111,5	239,56		239,56	26711			26711		
4	<b>ФЕР30-08-047-01</b> Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Монтаж коробчатых габионов ГК 2 1,5*1*1 (10 м3 габийонных конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (12345 руб.): 110% от ФОТ СП (8978 руб.): 80% от ФОТ	6,6	4210,71 1677,19	294,76 23,26	2238,76	27791	11069	1945 154	14777	182,7	1205,82
5	<b>ФССЦ-413-0213</b> Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Камень марка 1000 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8	69,3	239,56		239,56	16602			16602		
6	<b>ФЕР30-08-047-01</b> Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Монтаж коробчатых габионов ГК 2*1*1 (10 м3 габийонных конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (12719 руб.): 110% от ФОТ СП (9250 руб.): 80% от ФОТ	6,8	4210,71 1677,19	294,76 23,26	2238,76	28633	11405	2004 158	15224	182,7	1242,36
7	<b>ФССЦ-413-0213</b> Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Камень марка 1000 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8	71,4	239,56		239,56	17105			17105		
8	<b>ФЕР30-08-047-01</b> Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Монтаж коробчатых габионов ГК 3 2*1*0,5 (10 м3 габийонных конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (4115 руб.): 110% от ФОТ СП (2993 руб.): 80% от ФОТ	2,2	4210,71 1677,19	294,76 23,26	2238,76	9264	3690	648 51	4926	182,7	401,94
9	<b>ФССЦ-413-0213</b> Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Камень марка 1000 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8	23,1	239,56		239,56	5534			5534		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	<b>ФЕР01-01-003-13</b> И1-Пр. Минрегион от 27.02.10 №81	Обратная засыпка песком экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 под водой (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (18 руб.): 95% от ФОТ СП (10 руб.): 50% от ФОТ	0,0477	2419,85 83,85	2336 315,36		115	4	111 15		10,75	0,51
11	<b>ФЕР01-01-003-13</b> И1-Пр. Минрегион от 27.02.10 №81	Обратная засыпка песком экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (44 руб.): 95% от ФОТ СП (23 руб.): 50% от ФОТ	0,1136	2419,85 83,85	2336 315,36		275	10	265 36		10,75	1,22
12	<b>ФЕР01-02-005-01</b> Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (100 м3 уплотненного грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (148 руб.): 95% от ФОТ СП (78 руб.): 50% от ФОТ	1,136	417,61 106,88	310,73 30,58		474	121	353 35		12,53	14,23
13	<b>ФССЦ-408-0121</b> Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8	113,6	59,99		59,99	6815			6815		
Устройство открылков вертикальной подпорной стенки № 4												
14	<b>ФЕР01-01-003-14</b> И1-Пр. Минрегион от 27.02.10 №81	Дополнительная разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 из под воды глубиной 1,85 м (1000 м3 грунта) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.55.74 ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (24 руб.): 95% от ФОТ СП (13 руб.): 50% от ФОТ	0,041	3819,81 132,31	3687,5 497,81		157	5	152 20		16,96	0,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	<b>ФЕР30-08-050-01</b> Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Монтаж цилиндрических габионов ГЦ1 2*диам.=0,65 (м) под водой глубиной 1,7 м (1 м3 щебня) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3,7. ТЧ ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЭПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (2382 руб.): 110% от ФОТ СП (1732 руб.): 80% от ФОТ	7,8	1009,94 273,75	45,97 3,86	690,22	7878	2135	359 30	5384	28,78	224,48
16	<b>ФССЦ-413-0213</b> Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Камень марка 1000 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8	7,8	239,56		239,56	1869			1869		
17	<b>ФЕР30-08-047-01</b> Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Монтаж коробчатых габионов ГК2 1,5*1*1 (м), V=1,5м3 /1 шт (10 м3 габионных конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (1122 руб.): 110% от ФОТ СП (816 руб.): 80% от ФОТ	0,6	4210,71 1677,19	294,76 23,26	2238,76	2526	1006	177 14	1343	182,7	109,62
18	<b>ФССЦ-413-0213</b> Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Камень марка 1000 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8	6,3	239,56		239,56	1509			1509		
19	<b>ФЕР30-08-047-01</b> Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Монтаж коробчатых габионов ГК4 2*1*1 (м), V=2 м3 /1 шт. (10 м3 габионных конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (748 руб.): 110% от ФОТ СП (544 руб.): 80% от ФОТ	0,4	4210,71 1677,19	294,76 23,26	2238,76	1684	671	118 9	895	182,7	73,08
20	<b>ФССЦ-413-0213</b> Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Камень марка 1000 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8	4,2	239,56		239,56	1006			1006		
21	<b>ФЕР30-08-047-01</b> Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Монтаж коробчатых габионов ГК3 2*1*0,5 (м), V=1м3 /1 шт. (10 м3 габионных конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (374 руб.): 110% от ФОТ СП (272 руб.): 80% от ФОТ	0,2	4210,71 1677,19	294,76 23,26	2238,76	842	335	59 5	448	182,7	36,54
22	<b>ФССЦ-413-0213</b> Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Камень марка 1000 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8	2,1	239,56		239,56	503			503		
Общее по подпорной стенке												



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	<b>ФЕР01-01-030-05</b> Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Устройство обратной засыпки пазух вертикальных стенок и открьлок песком с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), с отсыпкой в воду (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (22 руб.): 95% от ФОТ СП (12 руб.): 50% от ФОТ	0,2585	484,06	484,06 87,12		125		125 23			
24	<b>ФЕР01-01-030-05</b> Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Устройство обратной засыпки пазух вертикальных стенок и открьлок песком с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), выше воды (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (5 руб.): 95% от ФОТ СП (3 руб.): 50% от ФОТ	0,0625	484,06	484,06 87,12		30		30 5			
25	<b>ФССЦ-408-0121</b> Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8	321	59,99		59,99	19257			19257		
26	<b>ФЕР01-02-005-01</b> Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Уплотнение обратной засыпки грунтом 1 группы послойно (100 м3 уплотненного грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (82 руб.): 95% от ФОТ СП (43 руб.): 50% от ФОТ	0,63	417,61 106,88	310,73 30,58		263	67	196 19		12,53	7,89
27	<b>ФЕР01-01-013-13</b> И1-Пр. Минрегион от 27.02.10 №81	Погрузка оставшегося грунта 1 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (41 руб.): 95% от ФОТ СП (22 руб.): 50% от ФОТ	0,074	3502,87 95,94	3403,68 489,86	3,25	259	7	252 36		12,3	0,91
28	<b>ФССЦпг03-21-01-005</b> Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): автом. перевозки СМР=5,55 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	118,184	6,69	6,69		791		791			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Обустройство выпусков и переходов коммуникаций												
Переход газопровода-№15, Г на ПК 6+60 (левый берег)												
29	ФЕР07-02-003-08 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Укладка плиты ПК 42.12-8Т (4,18*1,19*0,22)м (100 шт. сборных конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (57 руб.): 130% от ФОТ СП (37 руб.): 85% от ФОТ	0,02	13521,34 1897,39	3224,03 303,89	8399,92	270	38	64 6	168	204,24	4,08
30	ФССЦ-403-0593 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Плиты железобетонные ПК 42.12-8Т (4,18*1,19*0,22)м (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8	2,18	3076,31	3076,31	3076,31	6706			6706		
31	ФЕР09-05-002-03 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Устройство заграждения ниши прохода трубы газопровода между габрионами из просечно вытяжной стали (10 т конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (8 руб.): 90% от ФОТ СП (8 руб.): 85% от ФОТ	0,00236	9161,57 4023,16	4493,47	644,94	22	9	11	2	372,86	0,88
32	ФССЦ-101-1070 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Просечно-вытяжной прокат горячекатаный в листах, толщиной 5 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8	0,0236	8249,67		8249,67	195			195		
33	ФЕР26-01-054-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Устройство фартуков из геотекстиля (100 м2 поверхности покрытия изоляции) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (7 руб.): 100% от ФОТ СП (5 руб.): 70% от ФОТ	0,018	1523,31 407,81	43,69	1071,81	27	7	1	19	47,2	0,85
34	ФССЦ-101-0792 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Геотекстиль (10 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8	0,18	124,77		124,77	22			22		
35	ФЕР22-02-002-08 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Нанесение усиленной антикоррозийной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 325 мм (1 км трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (16 руб.): 130% от ФОТ СП (11 руб.): 89% от ФОТ	0,004	16650,15 2716,6	7281,62 331,31	6651,93	67	11	29 1	27	289	1,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	<b>ФССЦ-101-1995</b> Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Мастика битумная (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8	0,02632	3316,55		3316,55	87			87		
37	<b>ФССЦ-101-1742</b> Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 (М2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8	5,2	5,71		5,71	30			30		
Обустройство выпусков через стенку №4												
38	<b>ФЕР01-01-004-04</b> Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 1 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (13 руб.): 95% от ФОТ СП (7 руб.): 50% от ФОТ	0,0235	3275,13 77,77	3197,36 529,77		77	2	75 12		9,97	0,23
39	<b>ФЕР01-02-057-01</b> Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Доработка вручную в траншее и под замок стыка, группа грунтов: 1 (100 м3 грунта) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.187.ТЧ ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (65 руб.): 80% от ФОТ СП (48 руб.): 45% от ФОТ	0,096	1104,48 1104,48			106	106			141,6	13,59
40	<b>ФЕР22-01-011-08</b> Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Укладка стальных труб диаметром: 325*7 мм (1 км трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (65 руб.): 130% от ФОТ СП (45 руб.): 89% от ФОТ	0,006	28508,94 6147,9	19084 2175,35	3277,04	171	37	115 13	19	594	3,56
41	<b>ФССЦ-103-0203</b> Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Трубы стальные наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 7 мм (М) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8	6,024	372,56		372,56	2244			2244		
42	<b>ФЕР22-01-001-03</b> И6-Пр. Минрегион от 29.12.11 №631	Укладка асбестоцементных труб диаметром: 200 мм ВТ-9 (1 км трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (30 руб.): 130% от ФОТ СП (20 руб.): 89% от ФОТ	0,006	69711,58 3672,18	3053,99 228,89	62985,41	418	22	18 1	378	400,02	2,4



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
43	<b>ФЕР06-01-001-01</b> Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Устройство замков на стыке из бетона В15 (100 м3 бетона, бугобетона и железобетона в деле) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (9 руб.): 105% от ФОТ СП (3 руб.): 65% от ФОТ	0,003	5545,02 1404	1590,53 243	2550,49	17	4	5 1	8	180	0,54
44	<b>ФССЦ-401-0066</b> Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8	0,306	665		665	203			203		
45	<b>ФЕР22-02-002-08</b> Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Нанесение усиленной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 325 мм (1 км трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (23 руб.): 130% от ФОТ СП (16 руб.): 89% от ФОТ	0,006	16650,15 2716,6	7281,62 331,31	6651,93	100	16	44 2	40	289	1,73
46	<b>ФССЦ-101-1995</b> Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Мастика битумная (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8	0,03948	3316,55		3316,55	131			131		
47	<b>ФССЦ-101-1742</b> Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8	7,8	5,71		5,71	45			45		
48	<b>ФЕР41-01-008-03</b> Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Окрасочная изоляция бетонной поверхности: горячим битумом в два слоя (100 м2 изолируемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (11 руб.): 104% от ФОТ СП (7 руб.): 65% от ФОТ	0,032	912,73 344,77	56,1	511,86	29	11	2	16	42,2	1,35
49	<b>ФЕР01-02-061-01</b> Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Засыпка ручную пазух, группа грунтов: 1 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (176 руб.): 80% от ФОТ СП (99 руб.): 45% от ФОТ	0,331	663,75 663,75			220	220			88,5	29,29
50	<b>ФЕР26-01-054-02</b> Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Устройство фартуков из геотекстиля (100 м2 поверхности покрытия изоляции) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (11 руб.): 100% от ФОТ СП (9 руб.): 70% от ФОТ	0,0267	1523,31 407,81	43,69	1071,81	41	11	1	29	47,2	1,26



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51	<b>ФССЦ-101-0792</b> Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Геотекстиль (10 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8	0,307	124,77		124,77	38			38		13
52	<b>ФЕР27-06-009-01</b> Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Укладка металлической сетки (1000 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (28 руб.): 142% от ФОТ СП (19 руб.): 95% от ФОТ	0,176	128,42 112,74	15,68 0,95		23	20	3		12,43	2,19
53	<b>ФССЦ-101-0870</b> Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Сетка проволоочная крученая с шестиугольными ячейками № 50 оцинкованная (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8	176	2,1		2,1	370			370		
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
<b>Итого по смете:</b>												
Итого по Поз. 1-27, 29-53 " СМР=5,8"												
Земляные работы, выполняемые механизированным способом:												
Итого Поз. 1, 10-14, 23-27, 38												
Накладные расходы 95% ФОТ (от 722)												
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 722)												
Итого с накладными и см. прибылью												
Мосты и трубы:												
Итого Поз. 2-9, 15-22												
Накладные расходы 110% ФОТ (от 61 685)												
Сметная прибыль 80% ФОТ (от 61 685)												
Итого с накладными и см. прибылью												
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве:												
Итого Поз. 29-30												
Накладные расходы 130% ФОТ (от 44)												
Сметная прибыль 85% ФОТ (от 44)												
Итого с накладными и см. прибылью												
Строительные металлические конструкции:												
Итого Поз. 31-32												
Накладные расходы 90% ФОТ (от 9)												
Сметная прибыль 85% ФОТ (от 9)												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Итого с накладными и см. прибылью											
	Теплоизоляционные работы:											
	Итого Поз. 33-34, 50-51											
	Накладные расходы 100% ФОТ (от 18)											
	Сметная прибыль 70% ФОТ (от 18)											
	Итого с накладными и см. прибылью											
	Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода:											
	Итого Поз. 35-37, 40-42, 45-47											
	Накладные расходы 130% ФОТ (от 103)											
	Сметная прибыль 89% ФОТ (от 103)											
	Итого с накладными и см. прибылью											
	Земляные работы, выполняемые ручным способом:											
	Итого Поз. 39, 49											
	Накладные расходы 80% ФОТ (от 326)											
	Сметная прибыль 45% ФОТ (от 326)											
	Итого с накладными и см. прибылью											
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве:											
	Итого Поз. 43-44											
	Накладные расходы 105% ФОТ (от 5)											
	Сметная прибыль 65% ФОТ (от 5)											
	Итого с накладными и см. прибылью											
	Гидроизоляционные работы в гидротехнических сооружениях:											
	Итого Поз. 48											
	Накладные расходы 104% ФОТ (от 11)											
	Сметная прибыль 65% ФОТ (от 11)											
	Итого с накладными и см. прибылью											
	Автомобильные дороги:											
	Итого Поз. 52-53											
	Накладные расходы 142% ФОТ (от 20)											
	Сметная прибыль 95% ФОТ (от 20)											
	Итого с накладными и см. прибылью											
	Итого											
	Всего с учетом "СМР=5,8"											
	Итого по Поз. 28 "СМР=5,55"											
	Перевозка грузов автотранспортом:											
	Итого Поз. 28											
	Итого											
	Всего с учетом "СМР=5,55"											
	Итого											
	Непредвиденные затраты 2%											

Гранд-СМЕТА


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого с непредвиденными												
НДС 18%												
ВСЕГО по смете												
							2503627					
							450653					
							2954280					6599,58

Составил

 Херувимова С.В.

 Козлова Н.А.

Согласовано

 Сафронова Г.А.



МКУ «ПДС и ТК»		
ПРОВЕРЕНО		
Должность	Подпись	Дата
Директор		
Заместитель директора	<i>Сидорова</i>	26.04.13
Исполнитель отдела проектно-сметной документации	<i>Сидорова</i>	26.04.13
Исполнитель отдела технического надзора		