

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник УЖКХ Администрации г. Иванова
Е.В. Бадикин

СОГЛАСОВАНО:

2013 г.

" " 2013 г.

М.П.

Сметная стоимость с НДС 150,000 тыс. руб.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Асфальтирование дворовой территории д. Иваново - ул.
Лежневская, д. 209 S = 157,13 м2

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Составлена в текущих прогнозных ценах по состоянию на 1 квартал 2013 г.

Часовой фонд оплаты труда, стоимость маш-час и перевозки грузов взяты по СССР - 1/2013 кв.

№ п.п.	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.- ч, не занятых обслуживанием обслуж-х маш. всего
				всего	эксплуатации машин	материалов	Всего	основной заработной платы	эксплуатаци я машин	материало в	
									основной заработной платы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ФЕР27-04-001-4 пр.№ 253 от 17 ноября 2008 г Кэмм*1,25 Кэпм*1,25 Козп*1,15 Ктэс*1,15 Ктэм*1,25	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (устранение ямочности)									
			0,1536	4418,74	4176,60	17,08	3937	201	3721	15	4,27
		100 м3		225,06	351,23				313		3,96
		Индекс к основной заработной плате		5,8	* 225,06	* 0,1536	= 200,50				
		Индекс к эксплуатации машин		5,8	* 4176,60	* 0,1536	= 3720,85				
		Индекс к заработной плате машинистов		5,8	* 351,23	* 0,1536	= 312,90				
		Индекс к стоимости материалов		5,8	* 17,08	* 0,1536	= 15,22				
		Накладные расходы			142,00%	от суммы	513,40				729,03
		Сметная прибыль			81,00%	от суммы	513,40				415,85
1,1	ФССЦ (2010) ч.4 раздел08 -0016	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм	19,35			103				11559,69	
		м3									
2	ФССЦт03-21-001-30 пр.№354 от 20 июля 2011 г	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 30 км	-27,1	19,29	19,29	0,00	-2901	0	-2901	0	0,00
		1 Т ГРУЗА		0,00	0,00				0		0,00
		Индекс к основной заработной плате		5,55	* 0,00	* -27,1	= 0,00				
		Индекс к эксплуатации машин		5,55	* 19,29	* -27,1	= -2901,31				
		Индекс к заработной плате машинистов		5,55	* 0,00	* -27,1	= 0,00				
		Индекс к стоимости материалов		5,55	* 0,00	* -27,1	= 0,00				
		Накладные расходы			0,00%	от суммы	0,00				0,00
		Сметная прибыль			0,00%	от суммы	0,00				0,00
3	ФССЦт03-21-001-90 пр.№354 от 20 июля 2011 г	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 90 км	27,1	42,91	42,91	0,00	6454	0	6454	0	0,00
		1 Т ГРУЗА		0,00	0,00				0		0,00
		Индекс к основной заработной плате		5,55	* 0,00	* 27,1	= 0,00				
		Индекс к эксплуатации машин		5,55	* 42,91	* 27,1	= 6453,88				
		Индекс к заработной плате машинистов		5,55	* 0,00	* 27,1	= 0,00				
		Индекс к стоимости материалов		5,55	* 0,00	* 27,1	= 0,00				
		Накладные расходы			0,00%	от суммы	0,00				0,00
		Сметная прибыль			0,00%	от суммы	0,00				0,00
4	ФЕР27-06-026-1 пр.№ 253 от 17 ноября 2008 г Кэмм*1,25 Кэпм*1,25 Козп*1,15 Ктэс*1,15 Ктэм*1,25	Розлив вяжущих материалов									
			0,0629	1581,73	49,50	1532,23	577	0	18	559	0,00
		т		0,00	9,58				3		0,05
		Индекс к основной заработной плате		5,8	* 0,00	* 0,0629	= 0,00				
		Индекс к эксплуатации машин		5,8	* 49,50	* 0,0629	= 18,06				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		Индекс к заработной плате машинистов	5,8	*	9,58	*	0,0629	=	3,49					
		Индекс к стоимости материалов	5,8	*	1532,23	*	0,0629	=	558,99					
		Накладные расходы			142,00%	от суммы	3,49			4,96				
		Сметная прибыль			81,00%	от суммы	3,49			2,83				
4,1	ФССЦ (2010) ч.1 раздел01 -1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ	-				1487,6			-558,99				
		0,06478												
		т	7											
4,2	ФССЦ (2012) 101- 1556 пр. №190 от 05 мая 2012 г.	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130	0,06478				1690			635,04				
		7												
		т												
8	ФЕРр68-10-2 пр.№ 207 от 13 октября 2008 г	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона	0,0908		50517,35		3228,78		46463,94	26604	434	1700	24470	7,78
		100 т			824,63		414,60					218		2,83
		Индекс к основной заработной плате	5,8	*	824,63	*	0,0908	=	434,28					
		Индекс к эксплуатации машин	5,8	*	3228,78	*	0,0908	=	1700,40					
		Индекс к заработной плате машинистов	5,8	*	414,60	*	0,0908	=	218,34					
		Индекс к стоимости материалов	5,8	*	46463,94	*	0,0908	=	24469,77					
		Накладные расходы					104,00%	от суммы	652,62				678,72	
		Сметная прибыль					60,00%	от суммы	652,62				391,57	
8,1	ФССЦ (2010) ч.4 раздел10 -0021	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I	-9,1708				459,91			-24462,91				
		т												
8,2	ФССЦ (2010) ч.4 раздел10 -0008	Асфальтобетонные смеси дорожные, марка II, тип Г	9,1708				571,6			30403,77				
		т												
9	ФЕР27-07-001-1 пр.№ 253 от 17 ноября 2008 г Кэм*1,25 Кзпм*1,25 Кзп*1,15 Ктзс*1,15 Ктзм*1,25	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто- бетонной смеси толщиной 3 см	1,5713		3602,00		72,10		3368,37	32827	1472	657	30698	27,32
		100 м2			161,53		0,71					6		0,10
		Индекс к основной заработной плате	5,8	*	161,53	*	1,5713	=	1472,10					
		Индекс к эксплуатации машин	5,8	*	72,10	*	1,5713	=	657,09					
		Индекс к заработной плате машинистов	5,8	*	0,71	*	1,5713	=	6,49					
		Индекс к стоимости материалов	5,8	*	3368,37	*	1,5713	=	30697,77					
		Накладные расходы					142,00%	от суммы	1478,59				2 099,60	
		Сметная прибыль					81,00%	от суммы	1478,59				1 197,66	
9,1	ФССЦ (2010) ч.4 раздел10 -0054	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	-11,22				455,39			-29634,96				
		т												
9,2	ФССЦ (2010) ч.4 раздел10 -0008	Асфальтобетонные смеси дорожные, марка II, тип Г	11,22				571,6			37197,44				
		т												
10	ФЕР27-07-001-2 пр.№ 253 от 17 ноября 2008 г Кэм*1,25 Кзпм*1,25 Кзп*1,15 Ктзс*1,15 Ктзм*1,25	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (до 5 см)	6,2852		586,30		10,50		551,02	21373	903	383	20087	16,77
		100 м2			24,78		0,00					0		0,00
		Индекс к основной заработной плате	5,8	*	24,78	*	6,2852	=	903,43					
		Индекс к эксплуатации машин	5,8	*	10,50	*	6,2852	=	382,77					
		Индекс к заработной плате машинистов	5,8	*	0,00	*	6,2852	=	0,00					
		Индекс к стоимости материалов	5,8	*	551,02	*	6,2852	=	20086,97					
		Накладные расходы					142,00%	от суммы	903,43				1 282,87	
		Сметная прибыль					81,00%	от суммы	903,43				731,78	
10,1	ФССЦ (2010) ч.4 раздел10 -0054	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	-7,6				455,39			-20073,59				
		т												
10,2	ФССЦ (2010) ч.4 раздел10 -0008	Асфальтобетонные смеси дорожные, марка II, тип Г	7,6				571,6			25196,13				
		т												
11	ФССЦпг 01-01-001- 39 пр.№189 от 05 мая 2012 г.	Погрузка при автомобильных перевозках грунта (от очистки основания)	5,19		4,27		4,27		0,00	123	0	123	0	0,00
		1 Т ГРУЗА			0,00		0,00					0		0,00

[illegible]

Составил: _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]



УТВЕРЖДАЮ: Начальник УЖКХ Администрации города Иванова

Е.В. Бадигин

2013 г.


ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Асфальтирование дворовой территории по адресу: г. Иваново, ул. Лежневская, д.209

(наименование работ и затрат, наименование объекта)


№ п/п	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса,	Единица измерения	Всего	Примечание
1	2	3	4	5
1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (устранение ямочности)	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,1536	
2	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 30 км	1 Т ГРУЗА	-27,1	
3	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 90 км	1 Т ГРУЗА	27,1	
4	Розлив вяжущих материалов	тонна	0,0629	
8	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона	100 т смеси	0,0908	
9	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	100 м2 покрытия	1,5713	
10	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (до 5 см)	100 м2 покрытия	6,2852	
11	Погрузка при автомобильных перевозках грунта (от очистки основания)	1 Т ГРУЗА	5,19	
12	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км	1 Т ГРУЗА	5,19	

Составил: _____



04.06.13

г. Иваново ул. Лежневская , д. №209



$S_{\text{прошаров}} = 157,13 \text{ м}^2$

Читвертин								г. Иваново		Лист
Проведен								ул. Лежневская, д. №209		
Госавтоин										