

СОГЛАСОВАНО

Исполнительный директор ООО "ГУО ЖХ №6 РЭУ2"

Грошева Н.А.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник УЖКХ

Сматин С.В.

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

на поднятие асфальтового покрытия у подъезда № 6 до уровня входной двери по адресу : ул. Ташкентская, д.16

Основание

Сметная стоимость - 100,000 тыс.руб

Чертежи №

Нормативная трудоемкость - 158,90 чел-ч

Сметная заработная плата - 1,299 тыс.руб

Составлена в ценах Декабря 2012г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количес тво	Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин	
			ед. изм.	Всего	Экспл. машин	Материал ы	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	Материал ы	обслуживающ. машины	
				Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты				В т.ч. зарплаты		На един.	Всего
№1 <Нет раздела>												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ФЕРр69-16-01  (0)	Ремонт отмостки асфальтобетонной толщиной 14 см	0,054	6745,01	2316,17	3935,22	364,23	26,66	125,07	212,5	64,78	3,49812
			100 м2 отмостк и	493,62	75,45				4,07		7,5	0,405
2	ФЕРр68-16-01  (0)	Ремонт тротуаров из литого асфальта	1,296	8736,6	510,22	7304,12	11322,63	1195,25	661,25	9466,14	114	147,744
			100 м2	922,26	56,34				73,02		5,6	7,2576

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.1	509-9900	Строительный мусор	20,8137 6 т			0				0		
3	ССЦ01.2000 п.41	Погрузочные работы: Погрузка/Разгрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	20,88  тонн	42,98  0	0  0	0  	897,42	0	0  0	0  		
4	ССЦ01.2000 Табл.32.	Расстояние перевозки - от 29,1 до 30 км, класс груза - 1, раздел таблицы - 321	20,88  тонн	19,29	0	0	402,78	0	0	0		

ИТОГО:

11686,86

1221,91

786,32

9678,64

151,24212

77,09

7,6626

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Зарплата	1221,91	1 1222
Машины и механизмы	786,32	1 786
Материалы	9678,64	1 9679
Итого по неучтенным материалам В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ		0
Итого по перевозке		403
Итого по погрузке/разгрузке		897
Итого		12987
Благоустройство при ремонте. ремонт (2)		
Накладные расходы	(1195,25+73,02)*1,04	1,04 1319
Сметная прибыль	(1195,25+73,02)*0,6	0,6 761
Прочие ремонтно-строительные работы. ремонт (1)		

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Накладные расходы	$(26,66+4,07)*0,78$	0,78 24
Сметная прибыль	$(26,66+4,07)*0,5$	0,5 15
Итого Накладные расходы	1343	1 1343
Итого Сметная прибыль	776	1 776
Итого		15106
Индекс СМР	$15106*(5,61-1)$	5,61 69639
Итого		84746
Временные здания и сооружения	$84746*0$	0 0
Итого		84746
Зимнее удорожание	$84746*0$	0 0
Итого		84746
Непредвиденные затраты	$84746*0$	0 0
Итого		84746
НДС	$84746*0,18$	18% 15254
Итого		100000

СОСТАВИЛ

*А.И. Акимов*


ПРОВЕРИЛ



## Ведомость объемов работ

на поднятие асфальтового покрытия у.подъезда № 6 до уровня входной двери по адресу: ул.Ташкентская, д.16

№ п/п	Наименование работ	Количество
1	2	3
1	Ремонт отмостки асфальтобетонной толщиной 14 см 1/0,054	100 м2 отмостки 0,054
2	Ремонт тротуаров из литого асфальта 2/1,296	100 м2 1,296



20.02.13.