

УТВЕРЖДАЮ

Груздева Н.В.

работ на устройство теневых навесов на прогулочных участках по адресу г.Иваново, ул. Кавалерийская, д. 56-В МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад № 180"

№ п/п	Наименование работ	Количество
1	2	3
1	Устройство основания под фундаменты песчаного 1/19,2	1 м3 основания 19,2
2	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2(0,5х0,5х0,7*10*8) 2/0,14	100 м3 грунта 0,14
3	Устройство бетонной подготовки 3/0,14	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в теле 0,14
4	Монтаж конструкции веранды из металлических труб квадратного и прямоугольного сечения ( 6 шт х0,33х0,41 м) 4/3,57	1 т конструкций 3,57
5	Устройство кровли из профнастила по готовым прогонам простая кровля 5/1,92	100 м2 кровли 1,92
6	Облицовка стен профилированным листом 6/2,46	100 м2 2,46
7	Устройство покрытий полов досчатых 7/1,92	100 м2 покрытия 1,92
8	Простая окраска масляными составами по дереву полов 8/1,92	100 м2 окрашиваемой поверхности 1,92
9	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 9/0,72	100 м2 окрашиваемой поверхности 0,72
10	Установка скамьи со спинкой 10/0,06	100 шт изделий 0,06

МКУ «ПДС ИТ.К» 100 шт.К  
ПРОВЕРЕНО

22 " 03 / 2013 f.

(подпись)

27 23 13