

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник управления благоустройства
Администрации города Иваново



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на снос незаконно установленных строений

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость _____ 1396,536 тыс. руб.
 строительных работ _____ 1183,286 тыс. руб.
 монтажных работ _____ 0,219 тыс. руб.
 Средства на оплату труда _____ 45,290 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость _____ 3762,16 чел. час
 Составлен(з) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2012 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не заслуживаемые	
				всего		материалы		Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	материалы	в т.ч. оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ФЕР46-06-008-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Разборка индивидуальных металлических гаражей с вывозкой (1 гараж) <small>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 4 кв. 2012 г. прочие объекты СМР=5,76 НР (23735 руб.) : 99%=110%*0,9 от ФОТ СП (14385 руб.) : 60%=70%*0,85 от ФОТ</small>	90	426,09 263,14	162,95 3,24		38348	23683	14665 292		27,67	2490,3
2	ФЕРр53-1-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Разборка обшивки: нештукатуренных деревянных стен (100 м2 стен) <small>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 4 кв. 2012 г. прочие объекты СМР=5,76 НР (511 руб.) : 86% от ФОТ СП (416 руб.) : 70% от ФОТ</small>	6	143,39 92,99	50,4 6,08		860	558	302 36		12,3	73,8

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
3	ФЕР09-05-006-01 Гр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Резка стального профилированного настила (1 м реза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 4 кв. 2012 г. прочие объекты СМР=5,76 НР (988 руб.), 81%=90%*0,9 от ФОТ СП (878 руб.), 72%=85%*0,85 от ФОТ	400	3,6 3,05	0,55		1440	1220	220		0,34	136	
4	ФЕР46-04-010-02 Гр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Разборка покрытий полов: дощатых (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 4 кв. 2012 г. прочие объекты СМР=5,76 НР (667 руб.), 99%=110%*0,9 от ФОТ СП (404 руб.), 60%=70%*0,85 от ФОТ	2,4	352,23 238,13	114,1 42,34		845	572	273 102		30,53	73,27	
5	ФЕР07-05-022-10 Гр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Установка в каркасно-панельных зданиях панелей стеновых наружных площадью: до 15 м2 (100 шт. сборных конструкций) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ демонтаж: СМР=0,8 к расх., ЗПМ=0,8, МАТ=0,4 расх.: ТЗ=0,9*1,5м=0,9 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 4 кв. 2012 г. прочие объекты СМР=5,76 НР (1616 руб.), 75%=90%*1,55%*0,9 от ФОТ СП (981 руб.), 85%=100%*0,85 от ФОТ	0,12	22078,42 7454,81	14623,61 2158,06		2649	895	1754 259			774,93	92,99
6	ФССЦлг01-01-01-003 И1-Гр. Минрегион от 05.05.12 №189	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 4 кв. 2012 г. автомобиль. перевозки СМР=5,57 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	50	10,71	10,71		536		536				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	ФССЦпг03-02-01-010 Г/р. Минрегион от 20.07.11 №354	3 Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстоянии до 10 км I класс груза (1 т груза) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ 9 Т4. При перевозке грузов специализированными автотранспортными средствами: автомобиль-панельевозы ПЗ=1,35 (ОЗП=1,35, ЭМ=1,35, ЗЛМ=1,35, МАТ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 кв. 2012г. автомоб. перевозки СМР=5,57 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	4 50	5 29,66	6 29,66	7	8 1483	9	10 1483	11	12	13
8	ФССЦпг01-01-02-003 И1-Г/р. Минрегион от 05.05.12 №189	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 кв. 2012г. автомоб. перевозки СМР=5,57 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	4 50	5 10,71	6 10,71	7	8 536	9	10 536	11	12	13
9	ФЕР46-04-008-02 Г/р. Минрегион от 17.11.08 № 253	Разборка покрытий кровель, из листовой стали (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 кв. 2012 г. прочие объемы СМР=5,76 НР (199 руб.), 99%=110% от ФОТ СП (121 руб.), 60%=70% от ФОТ	4 3	5 79,44 66,92	6 14,52	7	8 238	9 201	10 37	11	12 6,58	13 25,74
10	ФЕРр58-1-1 Г/р. Минрегион от 13.10.08 № 207	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами (100 м2 кровли) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 кв. 2012 г. прочие объемы СМР=5,76 НР (179 руб.), 83% от ФОТ СП (140 руб.), 65% от ФОТ	4 1,7	5 160,11 120,37	6 39,74 6,21	7	8 272	9 205	10 67 11	11	12 15,16	13 25,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	ФЕРр68-20-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их откосной и укладкой в штабель (100 м2 оснований) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2012 г. прочие объекты СМР=5,76 НР (223 руб.): 104% от ФОТ СП (128 руб.): 60% от ФОТ	1,5	142,34 142,34			214	214			18,68	28,02
12	ФЕРр68-12-5 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Разборка покрытий и оснований: цементно- бетонных (100 м3 конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2012 г. прочие объекты СМР=5,76 НР (179 руб.): 104% от ФОТ СП (103 руб.): 60% от ФОТ	0,2	2556,57 628,75	1927,82 231,52		511	126	385 46		77,72	15,54
13	ФЕР46-06-009-05 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Позлементная разборка всех конструкций зданий с сохранением годных материалов; прочих неотапливаемых, включая склады, сарай и строения (100 м3 строительного объема, включая подвал) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2012 г. прочие объекты СМР=5,76 НР (1065 руб.): 99% от ФОТ СП (646 руб.): 60% от ФОТ	2,5	1052,47 326,61	725,86 103,73		2631	817	1814 259		38,29	95,73
14	ФЕРр63-10-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок (100 м2 облицовки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2012 г. прочие объекты СМР=5,76 НР (61 руб.): 77% от ФОТ СП (40 руб.): 50% от ФОТ	1,2	69,41 63,16	6,25 2,32		83	76	7 3		7,31	8,77
15	ФЕРр63-10-2 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: потолков (100 м2 облицовки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2012 г. прочие объекты СМР=5,76 НР (26 руб.): 77% от ФОТ СП (17 руб.): 50% от ФОТ	0,4	89,02 82,77	6,25 2,32		36	33	3 1		9,58	3,83
16	ФЕРр67-3-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Демонтаж кабеля (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2012 г. прочие объекты СМР=5,76 НР (13 руб.): 65% от ФОТ СП (10 руб.): 65% от ФОТ	0,2	75,5 75,19	0,31 0,12		15	15			9,64	1,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	ФЕРр68-26-3 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Разборка деревянных заборов, глухих из строганных досок (100 м2 забора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2012 г. прочие объемы СМР=5.76 НР (1457 руб.): 104% от ФОТ СП (841 руб.): 60% от ФОТ	4	350.25 350.25			1401	1401			42.87	171.48
18	ФЕР07-01-054-12 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Демонтаж металлических оград по железобетонным столбам: без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м (100 м ограды) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ демонтаж ОЗП=0.7; ЭМ=0.7 к расх; ЗПМ=0.7; МАТ=0 к расх; ТЗ=0.7; ТЗМ=0.7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2012 г. прочие объемы СМР=5.76 НР (5930 руб.): 117% от ФОТ СП (3649 руб.): 72% от ФОТ	3,9	3015.22 1081.16	1934.06 218.2		11759	4217	7542 851		113.69	443.39
19	ФССЦгг01-01-01- 041 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189	Погрузные работы при автомобильных перевозках: мусор, строительного с погрузкой вручную (мусорство и детали после разборки) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2012г. автомоб. перевозки СМР=5.57 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	100	42.98 42.98			4298	4298				
20	ФССЦгг03-02-01- 010 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2012г. автомоб. перевозки СМР=5.57 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	100	21.97	21.97		2197		2197			

Град-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	ФССЦлг01-01-01-041 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189 прим:	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную (имущество) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2012г. акты об перевозке СМР=5,57 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	100	42,98 42,98	544,53 119,75		4298	4298				
22	ФЕР01-01-033-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2012 г. прочие объекты СМР=5,76 НР (5 руб.) : 86%=95%*0,9 от ФОТ СП (3 руб.) : 43%=50%*0,85 от ФОТ	0,05	544,53			27		27			
23	ФЕР01-02-061-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Засыпка вручную траншей, пауз котлованов и ям, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2012 г. прочие объекты СМР=5,76 НР (263 руб.) : 72%=80%*0,9 от ФОТ СП (139 руб.) : 38%=45%*0,85 от ФОТ	0,5	729 729			365	365			97,2	48,6
24	ФЕР01-02-027-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Планировка площадей: ручным способом. группа грунтов 1 (1000 м2 спланированной площади) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2012 г. прочие объекты СМР=5,76 НР (166 руб.) : 72%=80%*0,9 от ФОТ СП (87 руб.) : 36%=45%*0,85 от ФОТ	0,27	853 853			230	230			100	27
25	ФССЦ-408-0122 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Песок природный для строительных работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2012 г. прочие объекты СМР=5,76	270	55,26			14920			14920		
26	Прайс-лист	Размещение ТБО на полигоне (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2012 г. прочие объекты СМР=5,76	300	16,18			4854			4854		
27		Разрешение на перевозку негабаритных грузов (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2012 г. прочие объекты СМР=5,76	6	213,48			1281			1281		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	Хранение (МЗ)		2300	21.44		21.44	49312					
	Итого по объекту: К ПОЗИЦИИ (справочно). Индекс: К ПОЗИЦИИ (справочно). Чл. № 10.2 в прочие объекты СМР=5,76											
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.											
	Накладные расходы				145639		43424		31848		70367	3762.16
	Сметная прибыль				37283				1866			
	Итого по смете:											
	Итого по Строительным работам											
	Итого по Поз. 1-5, 9-15, 17-18, 22-28 "прочие объекты СМР=5,76"											
	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и											
	Итого Поз. 1, 4, 9, 13											
	Накладные расходы 99% = 110%*0.9 ФОТ (от 25 926)				42062		25273		16789			2685.04
	Сметная прибыль 60% = 70%*0.85 ФОТ (от 25 926)				25667				653			
	Итого с накладными и см. прибылью											
	Стены (ремонтно-строительные):											
	Итого Поз. 2				860		558		302			73.9
	Накладные расходы 86% ФОТ (от 594)											
	Сметная прибыль 70% ФОТ (от 594)				511				36			
	Итого с накладными и см. прибылью											
	Строительные металлические конструкции:											
	Итого Поз. 3				1440		1220		220			135
	Накладные расходы 81% = 90%*0.9 ФОТ (от 1 220)											
	Сметная прибыль 72% = 85%*0.85 ФОТ (от 1 220)				968							
	Итого с накладными и см. прибылью											
	Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве:											
	Итого Поз. 5				2649		896		1754			92.99
	Накладные расходы 140% = 155%*0.9 ФОТ (от 1 154)											
	Сметная прибыль 85% = 100%*0.85 ФОТ (от 1 154)				1616				259			
	Итого с накладными и см. прибылью											
	Крыши, кровли (ремонтно-строительные):											
	Итого Поз. 10				272		205		67			25.77
	Накладные расходы 83% ФОТ (от 216)											
	Сметная прибыль 65% ФОТ (от 216)				179				11			
	Итого с накладными и см. прибылью											
	Благоустройство (ремонтно-строительные):											
					591							25.77

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Итого Поз. 11-12, 17						2126	1741	385 46			215,04
	Накладные расходы 104% ФОТ (от 1 787)						1858					
	Сметная прибыль 60% ФОТ (от 1 787)						1072					215,04
	Итого с накладными и см. прибылью						5056					
	Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные):											
	Итого Поз. 14-15						119	109	10 4			12,6
	Накладные расходы 77% ФОТ (от 113)						87					
	Сметная прибыль 50% ФОТ (от 113)						57					
	Итого с накладными и см. прибылью						263					12,6
	Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве:											
	Итого Поз. 18						11759	4217	7542 851			443,39
	Накладные расходы 117% = 130%*0.9 ФОТ (от 5 068)						5930					
	Сметная прибыль 72% = 85%*0.85 ФОТ (от 5 068)						3649					
	Итого с накладными и см. прибылью						21338					443,39
	Земляные работы, выполняемые механизированным способом:											
	Итого Поз. 22						27		27 6			
	Накладные расходы 86% = 95%*0.9 ФОТ (от 6)						5					
	Сметная прибыль 43% = 50%*0.85 ФОТ (от 6);						3					
	Итого с накладными и см. прибылью						36					
	Земляные работы, выполняемые ручным способом:											
	Итого Поз. 23						365	365				48,6
	Накладные расходы 72% = 80%*0.9 ФОТ (от 365)						263					
	Сметная прибыль 38% = 45%*0.85 ФОТ (от 365)						139					
	Итого с накладными и см. прибылью						767					48,6
	Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным):											
	Итого Поз. 24-25						15150	230		14920		27
	Накладные расходы 72% = 80%*0.9 ФОТ (от 230)						166					
	Сметная прибыль 38% = 45%*0.85 ФОТ (от 230)						87					
	Итого с накладными и см. прибылью						15403					27
	Материалы:											
	Итого Поз. 26-28						55447			55447		
	Итого						192524					3760,23
	Всего с учетом "прочие объекты СМР=5,76"						1108938					3760,23
	Итого по Поз. 6-8, 19-21 "автомоб. перевозки СМР=5,57"											
	Погрузо-разгрузочные работы:											
	Итого Поз. 6, 8, 19, 21						9658	8596	1072			
	Перевозка грузов автотранспортом:											
	Итого Поз. 7, 20						3680		3680			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Итого						13348					
	Всего с учетом "автомоб. перевозки СМР=5,57"						74348					
	Итого						1183286					3760,23
	Итого по Монтажным работам											
	Электромонтажные работы (ремонтно-строительные):											
	Итого Поз 16						15	15				1,93
	Накладные расходы 85% ФОТ (от 15)						13					
	Сметная прибыль 65% ФОТ (от 15)						10					
	Итого с накладными и см. прибылью						38					1,93
	Итого						38					1,93
	Всего с учетом "прочие объекты СМР=5,76"						219					1,93
	Итого						1183505					3762,16
	НДС 18%						213031					
	ВСЕГО по смете						1396536					3762,16

Составил

С. В. Херувимова
С. В. Херувимова

Объемы предоставлены

Л. М. Голушина
Л. М. Голушина

Согласовано

Г. А. Сафронова
Г. А. Сафронова

Practical 300113
20 X 5 300113

11