


Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

МБОУ ДОД ЦДОД «ЦРДО»
Директор _____ Жадан И.Н.
_____ 2013 г.



(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Текущий ремонт кровли здания МБОУ ДОД ЦДОД «ЦРДО» по адресу: г.Иваново, ул.Суворова, д.72
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ _____ 760,432 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 10,451 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 1145,71 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатационная в т.ч.	материалы	Всего	оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1.											
1	ФЕР46-04-008-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полувогнутых асбестоцементных листов (Вес мусора 11*302,84 кг) (100 м2 покрытия)	3,0284	154,66 124,02	30,64		468,37	375,58	92,79		15,9
2	ФЕР46-04-008-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Разборка покрытий кровель: из листового стали (Вес мусора 5,41*422,76 кг) (100 м2 покрытия)	4,2276	79,44 66,92	12,52		335,84	282,91	52,93		8,58
3	ФЕРp58-2-2 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных (100 окон)	0,04	2466,21 2455,84	10,37		98,65	98,24	0,41		309,3
											12,37
											48,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	ФЕРр58-18-1 ИЗ-Пр. Минрегион от 25.07.11 №358	Сме топ на обрешетки с прозорами: из досок (10-иной до 30 мм М2 Сменяемой обрешетки)	5,874	1182,92 362,86	16,08	803,98	6948,47	2131,44	94,45	4722,58	45,7	268,44
5	ФЕРр58-4-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Раз (10) Корка ограждений м парпетных решеток)	1,382	118,1 116,48	1,62		163,21	160,98	2,23		14,8	20,45
6	ФЕР10-01-003-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Уст (1) Сойство слуховых окон (озлуговое окно) ТЗМ=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 1,25)	4	392,81 65,03	27,58 1,86	300,2	1571,24	260,12	110,32 7,44	1200,8	7,6245	30,5
7	Прайс	При (кон боры оконные пл.)	4	69,74		69,74	278,96			278,96		
8	ФЕР12-01-009-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Уст (10) Сойство желобов: настенных (озл м желобов) ТЗМ=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 1,25)	1,38	19135,17 831,36	370,19 35,61	17933,62	26406,53	1147,28	510,86 49,14	24748,39	97,4625	134,5
9	ФЕР12-01-015-03 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Уст одн (10) Слой (озл м2 изолируемой поверхности) ТЗМ=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 1,25)	1,38	970,04 78,8	39,74 2,2	851,5	1338,66	108,74	54,84 3,04	1175,08	9,016	12,44
10	ФЕР12-01-023-02 И6-Пр. Минрегион от 29.12.11 №631	Уст гос (10) Сойство кровли из металлочерепицы по (10) (мвм прогонам: средней сложности (озл) м2 кровли) ТЗМ=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; МДС=1,25; ОЗЛ 35 пр.1 п.3 п.11.2. Ремонт сложных кровель ТЗМ=1,25; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; 1,25)	7,256	10638,14 512,08	180,06 16,67	9946	77190,34	3715,65	1306,52 120,96	72168,17	59,2681	430,05
11	101-1998	Прс пен (м) металлочерепица «Монтеррей»	-217,7	25		25	-5442,5			-5442,5		
12	101-4136	Мет (м2) металлочерепица «Монтеррей»	-928,8	70,5		70,5	-65480,4			-65480,4		
13	Прайс ООО "Терминал Профи"	Ста (прельной (Це офил (м2 на=23 1,18/5,28*1,02)	928,8	37,65		37,65	34969,32			34969,32		
14	Прайс ООО "Терминал Профи"	Пла (Це анка (шт на=23 1,18/5,28*1,02)	51	37,65		37,65	1920,15			1920,15		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	Прайс ООО "Терминал Профи"	Планка карнизная 100*69*2000 (Цена=166/1,18/5,28*1,02) (шт)	65	27,18		27,18	1766,7			1766,7		
16	Прайс ООО "Терминал Профи"	Планка ендовы верхняя 76*76*2000 (Цена=266/1,18/5,28*1,02) (шт)	17	43,55		43,55	740,35			740,35		
17	Прайс ООО "Терминал Профи"	Планка ендовы нижняя 298*298*2000 (Цена=390/1,18/5,28*1,02) (шт)	17	63,85		63,85	1085,45			1085,45		
18	Прайс ООО "Терминал Профи"	Планка торцевая 95*120*2000 (Цена=200/1,18/5,28*1,02) (шт)	13	32,74		32,74	425,62			425,62		
19	Прайс ООО "Терминал Профи"	Планка примыкания верхняя 250*147*2000 (Цена=258/1,18/5,28*1,02) (шт)	17	42,24		42,24	718,08			718,08		
20	Прайс ООО "Терминал Профи"	Робибант Псул 20*80*5(Цена=40/1,18/5,28*1,02) (мп)	190	6,55		6,55	1244,5			1244,5		
21	ФЕР12-01-012-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Ограждение кровель перилами (100 м ограждения) (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЭПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	1,382	3170,1 67,97	69,23 4,9	3032,9	4381,08	93,93	95,68 6,77	4191,47	7,6705	10,6
22	ФЕРр58-10-3 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей (100 шт.)	0,1	4033,82 545,07	6,97	3481,78	403,38	54,51	0,7	348,17	63,9	6,39
23	ФЕРр58-10-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей (100 м)	0,96	6796,71 313,9	11,33	6471,48	6524,84	301,34	10,88	6212,62	36,8	35,33
24	ФЕРр58-22-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах (100 шт.)	1	863,9 308,83	0,87	554,2	863,9	308,83	0,87	554,2	37,8	37,8
25	ФЕРр58-10-6 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей (100 шт.)	0,1	7241,69 452,94	6,97	6781,78	724,17	45,29	0,7	678,18	53,1	5,31
26	ФЕРр66-24-3 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Разборка тепловой изоляции: из ваты стеклянной (100 м2 наружной площади разобранной изоляции)	0,232674	160,38 160,38			37,32	37,32			19,3	4,49

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	ФЕР26-01-017-01 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками (10 м трубопровода) (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	13	2112,73 40,16	28,29	2044,28	27465,49	522,08	367,77	26575,64	4,048	52,62
28	104-0162	Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) «Термофлекс» диаметром 108х13 мм (м)	-143	142,45		142,45	-20370,35			-20370,35		
29	101-2466	Краска «Армофиниш» (л)	-18,69	269,51		269,51	-5037,14			-5037,14		
30	Прайс	"Энергофлекс" д 57 (Цена=24,65/1,18/5,43*1,02) (м)	143	3,92		3,92	560,56			560,56		
31	ФССЦпг01-01-01-041 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза)	14,418	42,98 42,98			619,69	619,69				
32	ФССЦпг03-21-01-032 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 32 км I класс груза (1 т груза)	14,418	20,08	20,08		289,51		289,51			
Итого по разделу 1							644433,66					1145,71
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							103209,99	10263,93	2991,46 187,35	89954,6		1145,71
Накладные расходы							9672,22					
В том числе, справочно:												
74% ФОТ (от 37,32) (Поз. 26)							27,62					
83% ФОТ (от 3100,63) (Поз. 3-5, 22-25)							2573,52					
100%*0.9 ФОТ (от 522,08) (Поз. 27-30)							469,87					
110%*0.9 ФОТ (от 658,49) (Поз. 1-2)							651,91					
118%*0.9 ФОТ (от 267,56) (Поз. 6-7)							284,15					
120%*0.9 ФОТ (от 5245,51) (Поз. 8-12, 21)							5665,15					
Сметная прибыль							5777,93					
В том числе, справочно:												
50% ФОТ (от 37,32) (Поз. 26)							18,66					
63%*0.85 ФОТ (от 267,56) (Поз. 6-7)							143,28					
65% ФОТ (от 3100,63) (Поз. 3-5, 22-25)							2015,41					
65%*0.85 ФОТ (от 5245,51) (Поз. 8-12, 21)							2898,14					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70%*0.85	ФОТ (от 1180,57)	(Поз. 1-2, 27-30)					702,44					
Итого по смете:												
Итого по Поз. 1-30 "Индекс изменения сметной стоимости 2001 г. СМР на 1 кв 2013 г. Объекты образования. Прочие												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение												
отдельных конструктивных элементов)												
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)												
Деревянные конструкции												
Кровли												
Строительные металлические конструкции												
Наружные инженерные сети: разборка, очистка (ремонтно-строительные)												
Теплоизоляционные работы												
Итого												
Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости 2001 г. СМР на 1 кв 2013 г. Объекты образования. Прочие СМР=5,43"												
Итого по Поз. 31-32 "Пр.№22 от 14.03.2013 Департамента строит и архит. Ив. области СМР=5,55"												
Погрузо-разгрузочные работы												
Перевозка грузов автотранспортом												
Итого												
Всего с учетом "Пр.№22 от 14.03.2013 Департамента строит и архит. Ив. области СМР=5,55"												
Итого												
Справочно, в ценах 2001г.:												
Материалы												
Машины и механизмы												
ФОТ												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
НДС 18%												
ВСЕГО по смете												

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)