

СОГЛАСОВАНО



Ведомость объемов работ

На выполнение работ  
По адресу

*Капитальный ремонт и благоустройство территории стадиона  
ул. Павла Воиновича*

№ п/п	Наименование работ	Количество
1	2	3
1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 кВт (80л.с.) 1/0,9	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход 0,9
2	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойных 2/0,9	1000 м2 основания или покрытия 0,9
3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей 4/0,9	1000 м2 покрытия 0,9
4	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-06-020-05 5/0,9	1000 м2 покрытия 0,9
5	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 2 6/0,08	100 м3 грунта 0,08
6	Монтаж опорных стоек и 3 трубы квадратного сечения с изготовлением металлических элементов рам из профильной трубы и 7/3,52	1 т конструкций 3,52
7	Обшивка сеткой рабицей 8/3,67	100 м2 3,67
8	Бетонирование стоек 10/0,08	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле 0,08
9	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 11/1,87	100 м2 окрашиваемой поверхности 1,87
10	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 12/1,87	100 м2 окрашиваемой поверхности 1,87
11	Устройство ворот распашных с установкой столбов металлических (без стоимости материалов) 13/0,02	100 шт. 0,02