

СОГЛАСОВАНО



" " 201 г.

201 г.

Наименование стройки - Ремонтные работы (ремонт оконных блоков)
 Объект МБОУ СОШ №28

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

Ремонтные работы (ремонт оконных блоков) в здании МБОУ СОШ №28

Основание
 Чертежи №

Сметная стоимость - 297,584 тыс.руб
 Нормативная трудоемкость - 287,32 чел-ч
 Сметная заработная плата - 2,493 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с индексацией в цены 2 квартала 2013 г.

Составлена в ценах Января 2000 г. с индексацией в цены 1-го квартала 2013 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количе- ство	Стоимость на единицу, руб				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. обл. машин		
				ед. изм.	Всего	Экспл. машин	Материал ы	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	Материал ы	обслуживающ. машинны	На едн.	Всего
№1 <Нет раздела>														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	ФЕР09-06-001-02 (0) МДС36 п.3.3.1	Демонтаж решеток ЗП=433,24*0,7*1,2; ЭММ=132,92*0,7*1,2; ЗПм=1,62*0,7*1,2; Мат=81,97*0; ТЗТ=50,79*0,7*1,2; ТЗТм=0,12*0,7*1,2	0,035 1 т конструк ций	475,5744 363,9216	111,6528 1,3608	0	16,65	12,74	3,91 0,05	0	42,6636 0,1008	1,49323 0,00353		

2	ФЕР46-04-012-01 (0)	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками	0,489	1767,24	241,95	0	864,18	745,87	118,31	0	188,54	92,19606
			100 м2	1525,29	89,78				43,9		7,74	3,78486
3	ФЕР10-01-034-08 (0) МДС35.п.4.7; МДС35.пр.1.т.1. 2	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления ЗП=1303,66*1,15*1,2; ЭММ=413,79*1,25*1,2; ЗПм=7,66*1,25*1,2; ТЗТ=149,16*1,15*1,2; ТЗТм=0,66*1,25*1,2	0,489	219475,7 558	620,685	217056,02	107323,64	879,74	303,51	106140,39	205,8408	100,65615
			100 м2	1799,050 8	11,49				5,62		0,99	0,48411
3.1	[203-1073]	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 3,5 м2	-48,9 м2			2085,07				101959,92		
4		Блок оконный поворотный 6-ти створчатый, профиль "Форвард", фурнитура "MACO"	48,9 м2			3220	157458			157458		
5	ФЕР10-01-035-03	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м	0,238	6571,080 6	42,51	6276,9	1563,92	59,9	10,12	1493,9	29,5044	7,02205

(0) МДС35.п.4.7; МДС35.пр.1.т.1. 2	5.1	101-9138	Доски полоковые ПВХ	23,8 м	251,6706	1,215	415,67				9892,95	0,105	0,02499
	6	ФЕР15-01-050-04	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	0,317	12085,58 72	69,495	9907,19	3831,13	668,52	22,03	3140,58	229,7286	72,82397
(0) МДС35.п.4.7; МДС35.пр.1.т.1. 2	7	ФЕР58-20-01	Смена обделок из листовой стали (отлив из оцинкованной стали с полимерным покрытием)	0,212	2516,07	5,99	2156,85	533,41	74,88	1,27	457,25	41,41	8,77892
	7.1	509-9900	Строительный мусор	100 м	353,23	0,93	0			0,2		0,08	0,01696
8	ФСЦпг01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную		0,847	42,98	0	0	36,4	0	0	0		
				т	0	0				0			
9	ФСЦпг03-21-01-010	Расстояние перевозки: от 9,1 до 10,0 км. Класс груза 1. Таблица 03-21 Перевозка мусора автомобильными самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера		0,847	11,42	0	0	9,67	0	0	0		

