



ВЕДОМОСТЬ ПОДСЧЕТА ОБЪЕМОВ РАБОТ


Ремонтные работы (ремонт оконных блоков) в здании МБОУ СОШ №28

№ п/п	Шифр единичной расценки	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Ссылка на номера чертежей, ГОСТов и примечания
1	2	3	4	5	6
1	ФЕР09-06-001-02	Демонтаж решеток 1/0,035	1 т конструкц ий	0,035	
2	ФЕР46-04-012-01	Разборка деревянных заполнения проемов оконных с подоконными досками 2/0,489	100 м2	0,489	
3	ФЕР10-01-034-08	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления 3/0,489	100 м2 проемов	0,489	
4		Блок оконный поворотный 6-ти створчатый, профиль "Форвард", фурнитура "МАСО" 4/48,9	м2	48,9	
5	ФЕР10-01-035-03	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м 5/0,238	100 п. м	0,238	
6	ФЕР15-01-050-04	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею 6/0,317	100 м2 облицовк и	0,317	
7	ФЕРр58-20-01	Смена обделок из листовой стали (отлив из оцинкованной стали с полимерным покрытием) 7/0,212	100 м	0,212	
8	ФбСЦпг01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	т	0,847	

9	ФСЦи03-21-01-010	840,847	Растояние перевозки: от 9,1 до 10,0 км. Класс груза 1. Таблица 03-21 Перевозка мусора автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера	т	0,847
		940,847			



/ Составил:



20.06.13