

УТВЕРЖДАЮ:  
Начальник управления благоустройства  
Администрации города Иванова  
" " " " Смирнов А.В.  
2013 г.

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

## Ремонт дорожного покрытия ул.3-я Некрасова

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 100,010 тыс. руб.  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 0,530 тыс. руб.  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 26,14 чел. час  
Составлен (а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2013 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатации машин	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин в т.ч. оплаты труда	материалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	ФЕР01-02-027-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2 (1000 м2 спланированной площади) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8 НР (5,71 руб.), 72%=80%*0,9 от ФОТ (7,93 руб.) СП (3,01 руб.); 38%=45%*0,85 от ФОТ (7,93 руб.)	0,41	133,13	133,13	19,33	54,58	54,58	54,58	7,93			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ФЕР27-04-013-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Устройство покрытий толщиной 15 см при укладке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных (1000 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8 НР (741,17 руб.): 142% от ФОТ (521,95 руб.) СП (422,78 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ (521,95 руб.)	0,41	29738,04 529,82	5929,53 743,21	23278,69	12192,6	217,23	2431,11 304,72	9544,26	63,76	26,14
3	ФССЦпг03-21-01-030 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2013г. автом. перевозки СМР=5,55 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	-105,562	19,29	19,29		-2036,29		-2036,29			
4	ФССЦпг03-21-01-060 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 60 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2013г. автом. перевозки СМР=5,55 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	105,562	31,1	31,1		3282,98		3282,98			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.												
							13494	217	3733	9544		26,14
Накладные расходы									313			
Сметная прибыль							747					
							426					
Итого по смете:												
Итого по Поз. 1-2 "Прочие работы СМР=5,8"												
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным):												
Итого Поз. 1							55		55			
Накладные расходы 72% = 80%*0,9 ФОТ (от 7,93)							6		8			
Сметная прибыль 38% = 45%*0,85 ФОТ (от 7,93)							3					
Итого с накладными и см. прибылью							64					
Автомобильные дороги:												
Итого Поз. 2							12192	217	2431	9544		26,14
Накладные расходы 142% ФОТ (от 521,95)									305			
Сметная прибыль 81% = 95%*0,85 ФОТ (от 521,95)							741					
							423					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Итого с накладными и см. прибылью											
	Итого											
	Всего с учетом "Прочие работы СМР=5,8"											
	Итого по Поз. 3-4 "автом. перевозки СМР=5,55"											
	Перевозка грузов автотранспортом:											
	Итого Поз. 3-4											
	Итого											
	Всего с учетом "автом. перевозки СМР=5,55"											
	Итого											
	НДС 18%											
	ВСЕГО по смете											
							13356					13
							13420					26,14
							77835					26,14
							1247		1247			
							1247					
							6919					
							84754					26,14
							15256					
							100010					26,14

Составил

Бороздина Н.С.

Объемы предоставлены

Федорова Л.М.

Согласовано

Бобышев С.Н.



Должность	Подпись	Дата
Директор		
Заместитель директора	<i>Зарина И. Д. 13</i>	
Начальник отдела производственно-технической документации	<i>Зах</i>	<i>12.07.13</i>
Начальник отдела технического надзора		