

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник управления благоустройства
Администрации города Иванова" " " " Смирнов А.В.
2013 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

Ремонт дорожного покрытия ул.10-я Березниковская

Сметная стоимость строительных работ 80,008 тыс. руб.
 Средства на оплату труда 0,421 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость 20,79 чел. час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2013 года

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатации машин	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	материалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ФЕР01-02-027-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2 (1000 м2 спланированной площади) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8 НР (4,54 руб.); 72%=80%*0,9 от ФОТ (6,3 руб.) СП (2,39 руб.); 38%=45%*0,85 от ФОТ (6,3 руб.)	0,326	133,13	133,13	133,13	43,4	43,4	43,4	6,30		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ФЕР27-04-013-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Устройство покрытий толщиной 15 см при укладке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см ²): однослойных (1000 м ² покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8 НР (589,31 руб.): 142% от ФОТ (415,01 руб.) СП (336,16 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (415,01 руб.)	0,326	29738,04 529,82	5929,53 743,21	23278,69	9694,6	172,72	1933,03 242,29	7588,85	63,76	20,79
3	ФССЦпг03-21-01- 030 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2013г. автот. перевозки СМР=5,55 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	-90,244	19,29	19,29	-1740,81	-1740,81					
4	ФССЦпг03-21-01- 060 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 60 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2013г. автот. перевозки СМР=5,55 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	90,244	31,1	31,1	2806,59	2806,59		2806,59			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.												
Накладные расходы							10804	173	3042	7589		20,79
Сметная прибыль							594		248			
Итого по смете:							338					
Итого по Поз. 1-2 "Прочие работы СМР=5,8"												
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным):												
Итого Поз. 1							43		43			
Накладные расходы 72% = 80%*0.9 ФОТ (от 6,30)							5		6			
Сметная прибыль 38% = 45%*0.85 ФОТ (от 6,30)							2					
Итого с накладными и см. прибылью							50					
Автомобильные дороги:												
Итого Поз. 2							9695	173	1933	7589		20,79
Накладные расходы 142% ФОТ (от 415,01)									242			
Сметная прибыль 81% = 95%*0.85 ФОТ (от 415,01)							589					
							336					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Итого с накладными и см. прибылью						10620					20,79
	Итого						10670					20,79
	Всего с учетом "Прочие работы СМР=5,8"						61888					20,79
	Итого по Поз. 3-4 "автом. перевозки СМР=5,55"											
	Перевозка грузов автотранспортом:											
	Итого Поз. 3-4						1066		1066			
	Итого						1066					
	Всего с учетом "автом. перевозки СМР=5,55"						5915					
	Итого						67803					20,79
	НДС 18%						12205					
	ВСЕГО по смете						80008					20,79

Составил

Бороздина Н.С.

Объемы предоставлены

Федорова Л.М.

Согласовано

Бобышев С.Н.

МКУ «ПДС и ТК»		
ПРОВЕРЕНО		
Должность	Подпись	Дата
Директор		
Заместитель директора	<i>Заместитель</i>	15.07.13
Начальник отдела проектно-сметной документации	<i>Заместитель</i>	15.07.13
Начальник отдела технического надзора		