

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник управления благоустройства
Администрации города Иванова"____" _____ 2013 г.
А.В. СмирновЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)

на капитальный ремонт уличного освещения по переулку Врачебному

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость _____ 478,075 тыс. руб.
 строительных работ _____ 367,680 тыс. руб.
 монтажных работ _____ 29,524 тыс. руб.
 Средства на оплату труда _____ 4,652 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость _____ 261,43 чел. час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2013 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатац ии машин	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатац ия машин	материалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Строительно-монтажные работы												
1	ФЕР33-04-003-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6- 10 кВ без приставок: одностоечных (промежуточная железобетонная УП21 шифр 21.0112) (1 опора) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2013 г. СМР=6,06 НР (332 руб.): 105% от ФОТ СП (161 руб.): 51%=60% от ФОТ	4	347,73 65,15	200,39 13,84	82,19	1391	261	802 55	328	7,35	29,4

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Ведомость согласования стоимости	Стойка опоры: СВ 110-3,5 / бетон В30 (М400), объем 0,45 м3, расход ар-ры 60,8 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2013 г. СМР=6,06	4	1166,07		1166,07	4664			4664		
3	Ведомость согласования стоимости	Крюк SOT 29.10 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2013 г. СМР=6,06	4	27,25		27,25	109			109		
4	Ведомость согласования стоимости	Лента стальная бандажная СОТ 37 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2013 г. СМР=6,06	10,4	8,59		8,59	89			89		
5	Ведомость согласования стоимости	Зажим поддерживающий SO 69.95 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2013 г. СМР=6,06	4	36,46		36,46	146			146		
6	Ведомость согласования стоимости	Зажим соединительный SLIP 22.12 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2013 г. СМР=6,06	4	29,3		29,3	117			117		
7	Ведомость согласования стоимости	Заземляющий проводник ЗП6 (1 шт) (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2013 г. СМР=6,06	6	8,32		8,32	50			50		
8	Ведомость согласования стоимости	Зажим плащечный SL 37.1 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2013 г. СМР=6,06	4	11,86		11,86	47			47		
9	Ведомость согласования стоимости	Кожух защитный SP 15 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2013 г. СМР=6,06	4	6,52		6,52	26			26		
10	Ведомость согласования стоимости	Ламинированные плакаты (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2013 г. СМР=6,06	1	5,45		5,45	5			5		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	ФЕР33-04-003-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6- 10 кВ без приставок: одностоечных (угловая промежуточная железобетонная УП21 шифр 21.0112) (1 опора) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в спесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2013 г. СМР=6,06 НР (332 руб.): 105% от ФОТ СП (161 руб.): 51%=60%*0,85 от ФОТ	4	347,73 65,15	200,39 13,84	82,19	1391	261	802 55	328	7,35	29,4
12	Ведомость согласования стоимости	Стойка опоры: СВ 110-3,5 / бетон В30 (М400), объем 0,45 м3, расход ар-ры 60,8 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2013 г. СМР=6,06	4	1166,07		1166,07	4664			4664		
13	Ведомость согласования стоимости	Крюк SOT 29.10 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2013 г. СМР=6,06	4	27,25		27,25	109			109		
14	Ведомость согласования стоимости	Лента стальная бандажная SOT 37 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2013 г. СМР=6,06	10,4	8,59		8,59	89			89		
15	Ведомость согласования стоимости	Зажим поддерживающий SO 69.95 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2013 г. СМР=6,06	4	36,46		36,46	146			146		
16	Ведомость согласования стоимости	Зажим соединительный SLIP 22.12 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2013 г. СМР=6,06	4	29,3		29,3	117			117		
17	Ведомость согласования стоимости	Заземляющий проводник ЗП6 (1 шт) (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2013 г. СМР=6,06	6	8,32		8,32	50			50		
18	Ведомость согласования стоимости	Зажим плащечный SL 37.2 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2013 г. СМР=6,06	4	17,19		17,19	69			69		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	Ведомость согласования стоимости	Кожух защитный SP 15 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2013 г. СМР=6,06	4	6,52		6,52	26					
20	Ведомость согласования стоимости	Ламинированные плакаты (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2013 г. СМР=6,06	1	5,45		5,45	5			5		
21	ФЕР33-04-003-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок: одностоечных (анкерная железобетонная К21 шифр 21.0112) (1 опора) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2013 г. СМР=6,06 НР (83 руб.): 105% от ФОТ СП (40 руб.): 51%=60%*0,85 от ФОТ	1	347,73 65,15	200,39 13,84	82,19	348	65	200 14	83	7,35	7,35
22	Ведомость согласования стоимости	Стойка опоры: СВ 110-3,5 / бетон В30 (М400), объем 0,45 м3, расход ар-ры 60,8 кг/ (серия 3.407. 1-143; 3.407. 1-136) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2013 г. СМР=6,06	1	1166,07		1166,07	1166			1166		
23	Ведомость согласования стоимости	Крюк СОТ 29.10 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2013 г. СМР=6,06	3	27,25		27,25	82			82		
24	Ведомость согласования стоимости	Лента стальная бандажная СОТ 37 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2013 г. СМР=6,06	5,2	8,59		8,59	45			45		
25	Ведомость согласования стоимости	Скрепка СОТ 36 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2013 г. СМР=6,06	4	2,82		2,82	11			11		
26	Ведомость согласования стоимости	Зажим натяжной SO 250.01 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2013 г. СМР=6,06	2	64,05		64,05	128			128		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	Ведомость согласования стоимости	Зажим поддерживающий SO 69.95 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2013 г. СМР=6,06	1	36,46		36,46	36			36		13
28	Ведомость согласования стоимости	Зажим соединительный SLIP 22.1 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2013 г. СМР=6,06	1	29,3		29,3	29			29		
29	Ведомость согласования стоимости	Зажим соединительный SLIP 22.12 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2013 г. СМР=6,06	3	29,3		29,3	88			88		
30	Ведомость согласования стоимости	Зажим плащечный SL 37.2 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2013 г. СМР=6,06	2	17,19		17,19	34			34		
31	Ведомость согласования стоимости	Кожух защитный SP 15 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2013 г. СМР=6,06	2	6,52		6,52	13			13		
32	Ведомость согласования стоимости	Заземляющий проводник ЗП6 (2 шт.) (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2013 г. СМР=6,06	3	8,32		8,32	25			25		
33	Ведомость согласования стоимости	Кабельный наконечник SAL 1.2 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2013 г. СМР=6,06	3	39,97		39,97	120			120		
34	Ведомость согласования стоимости	СИП2-16 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2013 г. СМР=6,06	2	4,55		4,55	9			9		
35	Ведомость согласования стоимости	Стяжка X89 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2013 г. СМР=6,06	1	224,98		224,98	225			225		
36	Ведомость согласования стоимости	Ламинированные плакаты (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2013 г. СМР=6,06	1	5,45		5,45	5			5		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	ФЕР33-04-003-05 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6- 10 кВ без приставок: одностоечных с одним подкосом (угловая анкерная ж/б УА23 шифр 21.0112) (1 опора) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в спесенных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗГПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2013 г. СМР=6,06 НР (312 руб.): 105% от ФОТ СП (151 руб.): 51%=60%*0,85 от ФОТ	2	638,19 116,94	439,06 31,51	82,19	1276	234	878 63	164	13,2	26,4
38	Ведомость согласования стоимости	Стойка опоры: СВ 110-3,5 / бетон В30 (М400), объем 0,45 м3, расход ар-ры 60,8 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2013 г. СМР=6,06	4	1166,07		1166,07	4664			4664		
39	Ведомость согласования стоимости	Крюк СОТ 29.10 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2013 г. СМР=6,06	4	27,25		27,25	109			109		
40	Ведомость согласования стоимости	Лента стальная бандажная СОТ 37 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2013 г. СМР=6,06	5,2	8,59		8,59	45			45		
41	Ведомость согласования стоимости	Скрепа СОТ 36 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2013 г. СМР=6,06	4	2,82		2,82	11			11		
42	Ведомость согласования стоимости	Зажим натяжной СО 250.01 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2013 г. СМР=6,06	4	64,05		64,05	256			256		
43	Ведомость согласования стоимости	Зажим соединительный SLIP 22.1 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2013 г. СМР=6,06	2	29,3		29,3	59			59		
44	Ведомость согласования стоимости	Зажим соединительный SLIP 22.12 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2013 г. СМР=6,06	6	29,3		29,3	176			176		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45	Ведомость согласования стоимости	Защитный плащечный SL 37.1 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2013 г. СМР=6,06	4	11,86		11,86	47					
46	Ведомость согласования стоимости	Кожух защитный SP 15 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2013 г. СМР=6,06	4	6,52		6,52	26					
47	Ведомость согласования стоимости	Заземляющий проводник ЗП6 (2 шт.) (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2013 г. СМР=6,06	11,2	8,32		8,32	93					
48	Ведомость согласования стоимости	Кабельный наконечник SAL 1.2 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2013 г. СМР=6,06	4	39,97		39,97	160					
49	Ведомость согласования стоимости	СИП2-16 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2013 г. СМР=6,06	3	4,55		4,55	14					
50	Ведомость согласования стоимости	Стяжка X89 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2013 г. СМР=6,06	2	224,98		224,98	450					
51	Ведомость согласования стоимости	Ламинированные плакаты (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2013 г. СМР=6,06	1	5,45		5,45	5					
52	ФЕР33-04-003-05 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок: одноствоечных с одним подкосом (концевая анкерная ж/б УА23 шифр 21.0112) (1 опора) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2013 г. СМР=6,06 НР (312 руб.): 105% от ФОТ СП (151 руб.): 51%=60%*0,85 от ФОТ	2	638,19 116,94	439,06 31,51	82,19	1276	234	878 63	164	13,2	26,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
53	Ведомость согласования стоимости	Стойка опоры: СВ 110-3,5 / бетон В30 (М400), объем 0,45 м3, расход ар-ры 60,8 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2013 г. СМР=6,06	4	1166,07		1166,07	4664			4664		
54	Ведомость согласования стоимости	Крюк SOT 29.10 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2013 г. СМР=6,06	6	27,25		27,25	164			164		
55	Ведомость согласования стоимости	Пента стальная бандажная СОТ 37 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2013 г. СМР=6,06	10,4	8,59		8,59	89			89		
56	Ведомость согласования стоимости	Скрепа СОТ 36 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2013 г. СМР=6,06	8	2,82		2,82	23			23		
57	Ведомость согласования стоимости	Зажим натяжной SO 250.01 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2013 г. СМР=6,06	4	64,05		64,05	256			256		
58	Ведомость согласования стоимости	Зажим поддерживающий SO 69.95 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2013 г. СМР=6,06	2	36,46		36,46	73			73		
59	Ведомость согласования стоимости	Зажим соединительный SLIP 22.1 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2013 г. СМР=6,06	2	29,3		29,3	59			59		
60	Ведомость согласования стоимости	Зажим соединительный SLIP 22.12 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2013 г. СМР=6,06	6	29,3		29,3	176			176		
61	Ведомость согласования стоимости	Зажим плашечный SL 37.2 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2013 г. СМР=6,06	4	17,19		17,19	69			69		
62	Ведомость согласования стоимости	Кожух защитный SP 15 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2013 г. СМР=6,06	4	6,52		6,52	26			26		
63	Ведомость согласования стоимости	Заземляющий проводник ЗП6 (2 шт.) (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2013 г. СМР=6,06	11,2	8,32		8,32	93			93		
64	Ведомость согласования стоимости	Стяжка X89 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2013 г. СМР=6,06	2	224,98		224,98	450			450		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
65	Ведомость согласования стоимости	Кабельный наконечник SAL 1.2 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2013 г. СМР=6,06	6	39,97		39,97	240			240		
66	Ведомость согласования стоимости	СИП2-16 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2013 г. СМР=6,06	4	4,55		4,55	18			18		
67	Ведомость согласования стоимости	Ламинированные плакаты (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2013 г. СМР=6,06	1	5,45		5,45	5			5		
68	ФЕРм08-02-150-01 И4-Пр. Минрегион от 29.12.11 №632	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника (1000 м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Письмо Минрегиона России от 20.08.2010 №30424-КК/08 ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8); 7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2013 г. СМР=6,06 НР (292 руб.): 95% от ФОТ СП (200 руб.): 65% от ФОТ	0,317	9417,02 570,8	2887,71 398,16	5958,51	2985	181	915 126	1889	60,02	19,03
69	Ведомость согласования стоимости	Провод СИП2А 3*35+1*54,6*2*16 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2013 г. СМР=6,06	207	20,3		20,3	4202			4202		
70	Ведомость согласования стоимости	Провод СИП2А 3*35+1*54,6 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2013 г. СМР=6,06	110	15,11		15,11	1662			1662		
71	ФЕРм08-02-407-04 И2-Пр. Минрегион от 21.12.10 №747	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 80 мм (100 м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2013 г. СМР=6,06 НР (22 руб.): 95% от ФОТ СП (15 руб.): 65% от ФОТ	0,03	1871,17 729,68	483,25 22,52	678,24	56	22	14 1	20	77,63	2,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
72	ФССЦ-103-0020 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 80 мм, толщина стенки 4 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2013 г. СМР=6,06	3	68,4		68,4	205			205		
73	ФЕРм08-02-412-04 И2-Пр. Минрегион от 21.12.10 №747	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм ² (100 м) КОФ. К ПОЗИЦИИ: 7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в спесенных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2013 г. СМР=6,06 НР (4 руб.): 95% от ФОТ СП (3 руб.): 65% от ФОТ	0,03	381,18 121,07	22,26 1,24	237,85	11	4	1	6	12,88	0,39
74	Ведомость согласования СТОИМОСТИ	Провод СИП2А 3*35+1*54,6+2*16 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2013 г. СМР=6,06	3	20,3		20,3	61			61		
75	Ведомость согласования СТОИМОСТИ	Анкерный кронштейн SO253 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2013 г. СМР=6,06	1	27,29		27,29	27			27		
76	Ведомость согласования СТОИМОСТИ	Зажим натяжной SO 250.01 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2013 г. СМР=6,06	1	64,05		64,05	64			64		
77	Ведомость согласования СТОИМОСТИ	Фиксатор дистанционный SO 76.19 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2013 г. СМР=6,06	4	10,03		10,03	40			40		
78	Ведомость согласования СТОИМОСТИ	Бандажный ремешок PER 15 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2013 г. СМР=6,06	2	9,35		9,35	19			19		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
79	ФЕРм08-02-147-03 И/2-Пр. Минрегион от 21.12.10 №747	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 3 кг (100 м кабеля) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2013 г. СМР=6,06 НР (39 руб.); 95% от ФОТ СП (27 руб.); 65% от ФОТ	0,15	1175,69 206,87	838,17 67,62	130,65	176	31	126 10	19	21,51	3,23
80	ФССЦ-501-8353 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 кВ, число жил – 4 и сечением 50 мм2 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2013 г. СМР=6,06	0,015	34782,53		34782,53	522			522		
81	ФЕР33-04-014-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Установка светильников: с лампами люминесцентными (1 светильник) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2013 г. СМР=6,06 НР (548 руб.); 105% от ФОТ СП (266 руб.); 51%-60%*0,85 от ФОТ	13	137,46 26,83	110,11 13,34	0,52	1787	349	1431 173	7	3,03	39,39
82	Ведомость согласования стоимости	Светильник ЖКУ 40-250 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2013 г. СМР=6,06	10	549,05		549,05	5491			5491		
83	Ведомость согласования стоимости	Лампа натриевая высокого давления 250 Вт Е40 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2013 г. СМР=6,06	10	70,35		70,35	704			704		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
84	Ведомость согласования стоимости	Светильник ЖКУ40-100-001 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2013 г. СМР=6,06	3	409,65		409,65	1229			1229		
85	Ведомость согласования стоимости	Лампа натриевая высокого давления 100 Вт Е40 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2013 г. СМР=6,06	3	63,42		63,42	190			190		
86	Ведомость согласования стоимости	Провод ПВС 3х2,5 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2013 г. СМР=6,06	22	12,11		12,11	266			266		
87	Ведомость согласования стоимости	Кронштейн КС2 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2013 г. СМР=6,06	13	116,73		116,73	1517			1517		
88	Ведомость согласования стоимости	Хомут (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2013 г. СМР=6,06	13	10,6		10,6	138			138		
89	Ведомость согласования стоимости	Заземляющий проводник ЗП6 (1 шт.) (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2013 г. СМР=6,06	13	8,32		8,32	108			108		
90	Ведомость согласования стоимости	Зажим соединительный SLIP 22.1 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2013 г. СМР=6,06	26	29,3		29,3	762			762		
91	Ведомость согласования стоимости	Зажим соединительный SLIP 22.12 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2013 г. СМР=6,06	13	29,3		29,3	381			381		
92	Ведомость согласования стоимости	Зажим плашечный SL 37.2 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2013 г. СМР=6,06	13	17,19		17,19	223			223		
93	Ведомость согласования стоимости	Кожух защитный SP 15 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2013 г. СМР=6,06	13	6,52		6,52	85			85		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
94	ФЕР33-04-015-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Устройство заземления опор ВЛ (10 м шин заземления) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2013 г. СМР=6,06 НР (13 руб.): 105% от ФОТ СП (6 руб.): 51%=60%*0.85 от ФОТ	0,6	43,98 20,14	22,6	1,24	26	12	14		2,38	1,43
95	ФССЦ-101-1638 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Сталь полосовая, марка стали ВСтЗкп, размером 5х40 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2013 г. СМР=6,06	0,009	5763		5763	52			52		
96	ФЕРм08-02-471-04 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 18 мм (10 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Письмо Минрегиона России от 20.08.2010 №30424- КК/08 ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8); 7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2013 г. СМР=6,06 НР (42 руб.): 95% от ФОТ СП (29 руб.): 65% от ФОТ	0,6	481,06 71,7	50,09 1,74	359,27	289	43	30 1	216	7,63	4,58
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.							54024	1697	6091 561	46236		189,33
Накладные расходы							2329					
Сметная прибыль							1210					
Итого по разделу 1 Строительно-монтажные работы							348832					189,33
Раздел 2. Демонтажные работы												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
97	ФЕР33-04-042-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных (1 опора) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2013 г. СМР=6,06 НР (151 руб.): 105% от ФОТ СП (73 руб.): 51%=60%*0,85 от ФОТ	10	82,56 8,45	74,11 5,87		826	85	741 59		0,93	9,3
98	ФЕР33-04-042-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с подкосом (1 опора) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2013 г. СМР=6,06 НР (177 руб.): 105% от ФОТ СП (86 руб.): 51%=60%*0,85 от ФОТ	4	261,13 18,25	242,88 24,01		1045	73	972 96		2,01	8,04
99	ФЕР33-04-040-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ (1 опора (3 провода)) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2013 г. СМР=6,06 НР (248 руб.): 105% от ФОТ СП (120 руб.): 51%=60%*0,85 от ФОТ	14	51,97 12,24	39,73 4,67		728	171	557 65		1,46	20,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
100	ФЕРм08-02-369-03 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321	Демонтаж светильников, устанавливаемых вне зданий с лампами: ртутными (1 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Письмо Минрегиона России от 20.08.2010 №30424- КК/08 ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8); 7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в спесенных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2013 г. СМР=6,06 НР (139 руб.): 95% от ФОТ СП (95 руб.): 65% от ФОТ	13	34,7 8,84	25,86 2,36		451	115	336 31		0,84	13 10,92
101	ФЕР47-01-109-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Обрезка крон деревьев под естественный вид: с автогидроподъемника (1 дерево) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в спесенных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2013 г. СМР=6,06 НР (457 руб.): 115% от ФОТ СП (306 руб.): 77%=90%*0,85 от ФОТ	30	52,34 8,1	44,24 5,13		1570	243	1327 154		0,78	23,4
102	ФССЦпг01-01-01- 041 Пр. Минрегиона №354 от 20.07.11	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2013г. СМР=5,55 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	30,3	42,98 42,98			1302	1302				
103	ФССЦпг03-21-01- 010 Пр. Минрегиона №354 от 20.07.11	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 10 км 1 класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2013г. СМР=5,55 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	30,3	11,42	11,42		346		346			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.												
Накладные расходы							6268	1989	4279			72,1
Сметная прибыль							1172		405			
Итого по разделу 2 Демонтажные работы							681					
							48372					72,1
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.												
Накладные расходы							60292	3686	10370	46236		261,43
Сметная прибыль							3501		966			
Итого по смете:							1891					
Итого по Строительным работам												
Итого по Поз. 1-67, 69-70, 72, 74-78, 80-95, 97-99, 101 "СМР=6,06"												
Линии электропередачи:												
Итого Поз. 1, 11, 21, 37, 52, 81, 94, 97-99							10094	1745	7275	1074		197,55
Накладные расходы 105% ФОТ (от 2 388)												
Сметная прибыль 51% = 60%*0.85 ФОТ (от 2 388)							2507					
Итого с накладными и см. прибылью							1218					
Материалы:												
Итого с накладными и см. прибылью							13819					197,55
Итого Поз. 2-10, 12-20, 22-36, 38-51, 53-67, 69-70, 72, 74-78, 80, 82-93, 95												
Озеленение. Защитные лесонасаждения:												
Итого Поз. 101							43012			43012		
Итого Поз. 101												
Накладные расходы 115% ФОТ (от 397)							1570	243	1327			23,4
Сметная прибыль 77% = 90%*0.85 ФОТ (от 397)							457		154			
Итого с накладными и см. прибылью							306					
Итого							2333					23,4
Всего с учетом "СМР=6,06"												
Итого по Поз. 102-103 "СМР=5,55"							59164					220,95
Погрузо-разгрузочные работы:							358534					220,95
Итого Поз. 102												
Перевозка грузов автотранспортом:							1302	1302				
Итого Поз. 103												
Итого							346		346			
Всего с учетом "СМР=5,55"												
Итого							1648					
Итого по Монтажным работам												
Электромонтажные работы на других объектах:												
Итого Поз. 68, 71, 73, 79, 96, 100							367680					220,95
Накладные расходы 95% ФОТ (от 565)												
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 565)							3968	396	1422	2150		40,48
Итого с накладными и см. прибылью							537		169			
Итого с накладными и см. прибылью												
Итого с накладными и см. прибылью							367					
Итого с накладными и см. прибылью							4872					40,48

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого							4872					40,48
Всего с учетом "СМР=6,06"							29524					40,48
Итого							397204					261,43
Справочно, в ценах 2001г.:												
Материалы							46236					
Машины и механизмы							10370					
ФОТ							4652					
Накладные расходы							3501					
Сметная прибыль							1891					
Непредвиденные затраты 2%							7944					
Итого с непредвиденными							405148					
НДС 18%							72927					
ВСЕГО по смете							478075					261,43

Составил

Херувимова С.В.

Третьяков С.В.

Согласовано

Бобышев С.Н.

МКУ «ПДС и ТК»			
ПРОВЕРЕНО			
Должность	Подпись	Дата	
Директор	<i>[Signature]</i>	18.06/13	
Заместитель директора			
Начальник отдела проектно-сметной документации	<i>[Signature]</i>	18.06/13	
Начальник отдела технического надзора			