

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник управления благоустройства
Администрации города Иванова

Смирнов А.В.
2013 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на тротуар и посадочную площадку у ООТ ул. Кольцова

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ _____ 82,008 тыс. руб.
 Средства на оплату труда _____ 0,731 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость _____ 79,7 чел. час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2013 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатац ии машин	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатац ия машин	материалы	на единицу	всего	
													оплаты труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	ФЕР27-07-002-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (100 м2 дорожек и тротуаров) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,8 НР (367,31 руб.): 142% от ФОТ СП (209,52 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	0,865	3139,45 255,29	342,36 43,75	2541,8	2715,62	220,83	296,14 37,84	2198,65	30,18	26,11	
2	ФССЦ-408-0391 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,8	-15,1	145,8		145,8	-2201,58			-2201,58			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ФССЦ-408-0015 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20- 40 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,8	15,1	108,4		108,4	1636,84			1636,84		
4	ФЕР27-07-002-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (100 м2 дорожек и тротуаров) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,8 НР (-16,02 руб.): 142% от ФОТ СП (-9,14 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	-1,73	235,21 5,26	11,25 1,26	218,7	-406,91	-9,1	-19,46 -2,18	-378,35	0,62	-1,07
5	ФССЦ-408-0391 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,8	2,594	145,8		145,8	378,21			378,21		
6	ФССЦ-408-0015 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20- 40 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,8	-2,594	108,4		108,4	-281,19			-281,19		
7	ФЕР27-07-001-01 И7-Пр. Минрегион от 05.05.12 №188	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,8 НР (199,27 руб.): 142% от ФОТ СП (113,67 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	0,865	3602 161,53	72,1 0,71	3368,37	3115,73	139,72	62,37 0,61	2913,64	17,39	15,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	ФССЦ-410-0054 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 2 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,8	-6,18	455,39		455,39	-2814,31			-2814,31		
9	ФССЦ-410-0008 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 2 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,8	6,18	571,6		571,6	3532,49			3532,49		
10	ФЕР27-07-001-02 И7-Пр. Минрегион от 05.05.12 №188	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (до 4 см) (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 2 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,8 НР (60,88 руб.): 142% от ФОТ СП (34,72 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	1,73	586,3 24,78	10,5	551,02	1014,3	42,87	18,17	953,26	2,67	4,62
11	ФССЦ-410-0054 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 2 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,8	-2,09	455,39		455,39	-951,77			-951,77		
12	ФССЦ-410-0008 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 2 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,8	2,09	571,6		571,6	1194,64			1194,64		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	ФЕР27-02-010-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (поребрик) (100 м бортового камня) КОЗФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПИМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,8 НР (426,95 руб.): 142% от ФОТ СП (243,54 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	0,4	4529,79 740,19	99,55 11,48	3690,05	1811,92	296,08	39,82 4,59	1476,02	87,49	35
14	ФССЦ-401-0006 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,8	-2,36	592,76		592,76	-1398,91			-1398,91		
15	ФССЦ-402-0004 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,8	-0,024	519,8		519,8	-12,48			-12,48		
16	ФССЦ-401-0006 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,8	2,0296	592,76		592,76	1203,07			1203,07		
17	ФССЦ-402-0004 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,8	0,00792	519,8		519,8	4,12			4,12		
18	Прайс-лист ООО "Торговый дом - КСК"	БР 100.20.8 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,8	40	45,3		45,3	1812			1812		
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.												
Накладные расходы							10351,79	690,4	397,04	9264,35		79,7
Сметная прибыль							1038,39		40,86			
Итого по смете:							592,32					
Автомобильные дороги:												
Итого Поз. 1, 4, 7, 10, 13							8250,66	690,4	397,04	7163,22		79,7
Накладные расходы 142% ФОТ (от 731,26)							1038,39					
Сметная прибыль 81% = 95%*0,85 ФОТ (от 731,26)							592,32					
Итого с накладными и см. прибылью							9881,37					79,7
Материалы:												
Итого Поз. 2-3, 5-6, 8-9, 11-12, 14-18							2101,13			2101,13		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого							11982,5					13
Всего с учетом "Прочие объекты СМР=5,8"							69498,47					79,7
Справочно, в ценах 2001г.:												79,7
Материалы							9264,35					
Машины и механизмы							397,04					
ФОТ							731,26					
Накладные расходы							1038,39					
Сметная прибыль							592,32					
НДС 18%							12509,73					
ВСЕГО по смете							82008,2					79,7

Составил

Херувимова С.В.

Объемы предоставлены

Федорова Л.М.

Согласовано

Бобышев С.Н.



МКУ «ПДС и ТК»		
ПРОВЕРЕНО		
Должность	Подпись	Дата
Директор	<i>Смирнов</i>	19.08.13
Заместитель директора		
Начальник отдела проектно-сметной документации	<i>Савин</i>	19.08.13
Начальник отдела технического надзора		