

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник управления благоустройства
Администрации города Иванова
Смирнов А.В.
" " 2013 г.



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

Подъездные дороги к МБОУ СОШ № 54

Сметная стоимость строительных работ 158,016 тыс. руб.
Средства на оплату труда 0,381 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 20,69 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2013 года

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатации машин	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	материалы	на единицу	всего	
													оплаты труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	ФЕР27-04-001-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8 НР (218,89 руб.): 142% от ФОТ (154,15 руб.) СП (124,86 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ (154,15 руб.)	0,2675	4418,74 225,06	4176,6 351,23	17,08	1182,01	60,2	1117,24 93,95	4,57	27,82	7,44	
2	ФССЦ-408-0016 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8	33,705	103		103	3471,62			3471,62			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ФССЦпг03-21-01-030 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013. Автомобильные перевозки СМР=5,55 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	-49,904	19,29	19,29		-962,65		-962,65			
4	ФССЦпг03-21-01-060 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 60 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013. Автомобильные перевозки СМР=5,55 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	49,904	31,1	31,1		1552,01		1552,01			
5	ФЕР27-06-026-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Розлив вяжущих материалов (1 т) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8 НР (2,04 руб.): 142% от ФОТ (1,44 руб.) СП (1,17 руб.): 81% = 95% * 0,85 от ФОТ (1,44 руб.)	0,15	1581,73	49,5 9,58	1532,23	237,26		7,43 1,44	229,83		
6	101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8	-0,1545	1487,6		1487,6	-229,83			-229,83		
7	ФССЦ-101-1556 И6-Пр. Минрегион от 05.05.12 №190	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8	0,1545	1690		1690	261,11			261,11		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	ФЕР27-06-020-01 И8-Пр. Минрегиона от 29.06.12 №262	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8 НР (320,31 руб.): 142% от ФОТ (225,57 руб.) СП (182,71 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ (225,57 руб.)	0,3	47318,12 423,72	2982,78 328,18	43911,62	14195,44	127,12	894,83 98,45	13173,49	44,05	13 13,22
9	ФССЦ-410-0005 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Асфальтобетонные смеси дорожные, аздромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8	-28,98	452		452	-13098,96			-13098,96		
10	ФССЦ-410-0007 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Асфальтобетонные смеси дорожные, аздромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8	28,98	480		480	13910,4			13910,4		
11	ФЕР27-06-021-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (1000 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8 НР (0,43 руб.): 142% от ФОТ (0,3 руб.) СП (0,24 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ (0,3 руб.)	0,3	6486,8 1	3,88	6481,92	1946,04	0,3	1,16	1944,58	0,1	0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	ФССЦ-410-0001 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Асфальтобетонные смеси дорожные, аздромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А (г) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8	-3,63	535,5		535,5	-1943,87			-1943,87		
13	ФССЦ-410-0007 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Асфальтобетонные смеси дорожные, аздромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В (г) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8	3,63	480		480	1742,4			1742,4		
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.												
Накладные расходы							22262,98	187,62	2610,02	19465,34		20,69
Сметная прибыль							541,67		193,84			
Итого по смете:							308,98					
Итого по Поз. 1-2, 5-13 "Прочие работы СМР=5,8"												
Автомобильные дороги:												
Итого Поз. 1, 5, 8, 11							17560,75	187,62	2020,66	15352,47		20,69
Накладные расходы 142% ФОТ (от 381,46)							541,67		193,84			
Сметная прибыль 81% = 95%*0,85 ФОТ (от 381,46)							308,98					
Итого с накладными и см. прибылью							18411,4					20,69
Материалы:												
Итого Поз. 2, 6-7, 9-10, 12-13							4112,87			4112,87		
Итого							22524,27					20,69
Всего с учетом "Прочие работы СМР=5,8"							130640,74					20,69
Итого по Поз. 3-4 "Автомобильные перевозки СМР=5,55"												20,69
Перевозка грузов автотранспортом:												
Итого Поз. 3-4												
Итого							589,36		589,36			
Всего с учетом "Автомобильные перевозки СМР=5,55"							589,36					
Итого							3270,95					
НДС 18%							133911,69					20,69
ВСЕГО по смете							24104,11					20,69
							158015,8					20,69

Составил

Бороздина Н.С.

Объемы предоставлены

Федорова Л.М.

Согласовано

Бобышев С.Н.

БКУ «ПДС И ТК»			
ПРОВЕРЕНО			
Должность	Подпись	Дата	
Директор	<i>С.В. Сидоров</i>	18.07.13	
Заместитель Директора			
Начальник отдела проектно-сметной документации	<i>С.В. Сидоров</i>	18.07.13	
Начальник отдела технического надзора			