

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник управления благоустройства
Администрации города Иванова
Смирнов А.В.
2013 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

Парковка у МБОУ СОШ № 54

Сметная стоимость строительных работ _____ 100,010 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 0,442 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 40,5 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2013 года

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатации машин	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	материалы	в т.ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	ФЕР27-04-001-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8 НР (91,66 руб.): 142% от ФОТ (64,55 руб.) СП (52,29 руб.): 81%=95% от ФОТ (64,55 руб.)	0,112	4418,74 225,06	4176,6 351,23	17,08	494,9	25,21	467,78 39,34	1,91	27,82	3,12	
2	ФССЦ-408-0015 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8	14,107	108,4		108,4	1529,2			1529,2			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ФЕР27-06-026-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Розлив вяжущих материалов (1 т) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8 НР (0,77 руб.): 142% от ФОТ (0,54 руб.) СП (0,44 руб.): 81%-95% от ФОТ (0,54 руб.)	0,056	1581,73	49,5 9,58	1532,23	88,58		2,77 0,54	85,81		13
4	101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8	-0,0577	1487,6		1487,6	-85,83			-85,83		
5	ФССЦ-101-1556 И6-Пр. Минрегион от 05.05.12 №190	Битумы нефтяные дорожные марки БНД- 60/90, БНД 90/130 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8	0,0577	1690		1690	97,51			97,51		
6	ФЕРр68-10-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона (100 т смеси) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8 НР (23,15 руб.): 104% от ФОТ (22,26 руб.) СП (13,36 руб.): 60% от ФОТ (22,26 руб.)	0,03157	50446,55 292,7	3689,91 412,32	46463,94	1592,6	9,24	116,49 13,02	1466,87	29,99	0,95
7	ФССЦ-410-0021 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8	-3,19	459,91		459,91	-1467,11			-1467,11		
8	ФССЦ-410-0008 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8	3,19	571,6		571,6	1823,4			1823,4		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	ФЕР27-06-026-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Розлив вяжущих материалов (1 т) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8 НР (0,47 руб.): 142% от ФОТ (0,33 руб.) СП (0,27 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ (0,33 руб.)	0,034	1581,73	49,5 9,58	1532,23	53,78		1,68 0,33	52,1		
10	101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8	-0,035	1487,6		1487,6	-52,07			-52,07		
11	ФССЦ-101-1556 И6-Пр. Минрегион от 05.05.12 №190	Битумы нефтяные дорожные марки БНД- 60/90, БНД 90/130 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8	0,035	1690		1690	59,15			59,15		
12	ФЕР27-06-020-01 И8-Пр. Минрегиона от 29.06.12 №262	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8 НР (119,59 руб.): 142% от ФОТ (84,22 руб.) СП (68,22 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ (84,22 руб.)	0,112	47318,12 423,72	2982,78 328,18	43911,62	5299,63	47,46	334,07 36,76	4918,1	44,05	4,93
13	ФССЦ-410-0005 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Асфальтобетонные смеси дорожные, азродомные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8	-10,8	452		452	-4881,6			-4881,6		
14	ФССЦ-410-0007 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Асфальтобетонные смеси дорожные, азродомные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8	10,8	480		480	5184			5184		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	ФЕР27-02-010-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м бортового камня) КОЗР. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8 НР (384,25 руб.); 142% от ФОТ (270,6 руб.) СП (219,19 руб.); 81%=95%*0,85 от ФОТ (270,6 руб.)	0,36	4529,79 740,19	99,55 11,48	3690,05	1630,72	266,47	35,84 4,13	1328,41	87,49	31,5
16	ФССЦ-403-8021 И5-Пр. Минрегион от 29.12.11 №629	Камни бортовые БР 100.30.15 /Бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6685-91) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8	36	63,12		63,12	2272,32			2272,32		
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.												
Накладные расходы							13640	348	960	12332		40,5
Сметная прибыль							620		94			
Итого по смете:							353					
Автомобильные дороги:												
Итого Поз. 1, 3, 9, 12, 15							7568	339	843 81	6386		39,55
Накладные расходы 142% ФОТ (от 420,24)							597					
Сметная прибыль 81% = 95%*0,85 ФОТ (от 420,24)							340					
Итого с накладными и см. прибылью							8505					39,55
Материалы:												
Итого Поз. 2, 4-5, 7-8, 10-11, 13-14, 16							4479			4479		
Благоустройство (ремонтно-строительные):												
Итого Поз. 6							1593	9	117 13	1467		0,95
Накладные расходы 104% ФОТ (от 22,26)							23					
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 22,26)							13					
Итого с накладными и см. прибылью							1629					0,95
Итого							14613					40,5
Всего с учетом "Прочие работы СМР=5,8"							84754					40,5
НДС 18%							15256					
ВСЕГО по смете							100010					40,5

Составил

Бороздина Н.С.

Объемы предоставлены

Федорова Л.М.

Согласовано

Бобышев С.Н.

МКУ «ПДС и ТК»			
ПРОВЕРЕНО			
Должность	Подпись	Дата	
Директор			
Заместитель директора	<i>В.И.Иванов</i>		
Начальник отдела пров. и сметной документации	<i>Зах</i>	<i>22.07.13</i>	
Начальник отдела технического надзора			