



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

Оборудование стоянки для автомобильного транспорта по ул. Фролова (больница №2)

Сметная стоимость строительных работ _____ 300,030 тыс. руб.
 Средства на оплату труда _____ 1,449 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость _____ 135,72 чел. час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2013 года

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатации машин	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	материалы	в т.ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ФЕР27-02-010-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м бортового камня) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8 НР (693,78 руб.): 142% от ФОТ (488,58 руб.) СП (395,75 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ (488,58 руб.)	0,65	4529,786 740,186	99,55 11,475	3690,05	2944,36	481,12	64,71 7,46	2398,53	87,492	13	56,87
2	ФССЦ-403-8021 И5-Пр. Минрегион от 29.12.11 №629	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8	65	63,12		63,12	4102,8			4102,8			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ФЕР27-04-001-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8 НР (163,67 руб.): 142% от ФОТ (115,26 руб.) СП (93,36 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ (115,26 руб.)	0,2	4418,735 225,055	4176,6 351,225	17,08	883,75	45,01	835,32 70,25	3,42	27,8185	5,56
4	ФССЦ-408-0015 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8	25,145	108,4		108,4	2725,72			2725,72		
5	ФЕР27-06-026-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Розлив вяжущих материалов (1 т) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8 НР (2,22 руб.): 142% от ФОТ (1,56 руб.) СП (1,26 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ (1,56 руб.)	0,163	1581,73	49,5 9,575	1532,23	257,82		8,07 1,56	249,75		
6	101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8	-0,1679	1487,6		1487,6	-249,77			-249,77		
7	ФССЦ-101-1556 И6-Пр. Минрегион от 05.05.12 №190	Битумы нефтяные дорожные марки БНД- 60/90, БНД 90/130 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8	0,1679	1690		1690	283,75			283,75		
8	ФЕРр68-10-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона (100 т смеси) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8 НР (55,14 руб.): 104% от ФОТ (53,02 руб.) СП (31,81 руб.): 60% от ФОТ (53,02 руб.)	0,0752	50446,55 292,7	3689,91 412,32	46463,94	3793,58	22,01	277,48 31,01	3494,09	29,99	2,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	ФССЦ-410-0021 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Асфальтобетонные смеси дорожные, азродомные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8	-7,595	459,91		459,91	-3493,02			-3493,02		13
10	ФССЦ-410-0008 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Асфальтобетонные смеси дорожные, азродомные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8	7,595	571,6		571,6	4341,3			4341,3		
11	ФЕР27-06-026-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Разлив вяжущих материалов (1 т) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8 НР (1,33 руб.): 142% от ФОТ (0,94 руб.) СП (0,76 руб.): 81%=95% от ФОТ (0,94 руб.)	0,098	1581,73	49,5 9,575	1532,23	155,01		4,85 0,94	150,16		
12	101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8	-0,1009	1487,6		1487,6	-150,1			-150,1		
13	ФССЦ-101-1556 И6-Пр. Минрегион от 05.05.12 №190	Битумы нефтяные дорожные марки БНД- 60/90, БНД 90/130 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8	0,1009	1690		1690	170,52			170,52		
14	ФЕР27-06-020-01 И8-Пр. Минрегион от 29.06.12 №262	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8 НР (347,01 руб.): 142% от ФОТ (244,37 руб.) СП (197,94 руб.): 81%=95% от ФОТ (244,37 руб.)	0,325	47318,1225 423,7175	2982,775 328,175	43911,63	15378,39	137,71	969,4 106,66	14271,28	44,045	14,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	ФССЦ-410-0005 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8	-31,4	452		452	-14192,8			-14192,8		
16	ФССЦ-410-0007 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8	31,4	480		480	15072			15072		
17	ФЕР27-07-002-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (100 м2 дорожек и тротуаров) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8 НР (477,72 руб.): 142% от ФОТ (336,42 руб.) СП (272,5 руб.): 81% от ФОТ (336,42 руб.)	1,125	3139,451 255,2885	342,3625 43,75	2541,8	3531,88	287,2	385,16 49,22	2859,52	30,176	33,95
18	ФССЦ-408-0391 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8	-19,58	145,8		145,8	-2854,76			-2854,76		
19	ФССЦ-408-0015 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8	19,58	108,4		108,4	2122,47			2122,47		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	ФЕР27-07-002-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (100 м2 дорожек и тротуаров) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8 НР (41,65 руб.): 142% от ФОТ (-29,33 руб.) СП (-23,76 руб.): 81%=95% от ФОТ (-29,33 руб.)	-4,5	235,2055 5,2555	11,25 1,2625	218,7	-1058,42	-23,65	-50,63 -5,68	-984,14	0,621	-2,79
21	ФССЦ-408-0391 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8	6,75	145,8		145,8	984,15			984,15		
22	ФССЦ-408-0015 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8	-6,75	108,4		108,4	-731,7			-731,7		
23	ФЕР27-07-001-01 И7-Пр. Минрегион от 05.05.12 №188	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8 НР (259,18 руб.): 142% от ФОТ (182,52 руб.) СП (147,84 руб.): 81%=95% от ФОТ (182,52 руб.)	1,125	3601,999 161,529	72,1 0,7125	3368,37	4052,25	181,72	81,11 0,80	3789,42	17,388	19,56
24	ФССЦ-410-0054 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8	-8,032	455,39		455,39	-3657,69			-3657,69		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	ФССЦ-410-0008 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (г) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8	8,032	571,6		571,6	4591,09			4591,09		13
26	ФЕР27-07-001-02 Ит-Пр. Минрегион от 05.05.12 №188	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001- 01 (100 м2 покрытия) КОЗФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8 НР (79,18 руб.): 142% от ФОТ (55,76 руб.) СП (45,17 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ (55,76 руб.)	2,25	586,3025 24,7825	10,5	551,02	1319,18	55,76	23,63	1239,79	2,668	6
27	ФССЦ-410-0054 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) (г) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8	-2,723	455,39		455,39	-1240,03			-1240,03		
28	ФССЦ-410-0008 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (г) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8	2,723	571,6		571,6	1556,47			1556,47		
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.			40638				1187		2599 262	36852		135,72
Накладные расходы												
Сметная прибыль							2038					
Итого по смете:							1163					
Автомобильные дороги:												
Итого Поз. 1, 3, 5, 11, 14, 17, 20, 23, 26							27465	1165	2322 231	23978		133,46
Накладные расходы 142% ФОТ (от 1 396,08)							1983					
Сметная прибыль 81% = 95%*0,85 ФОТ (от 1 396,08)							1131					
Итого с накладными и см. прибылью							30579					133,46
Материалы:												
Итого Поз. 2, 4, 6-7, 9-10, 12-13, 15-16, 18-19, 21-22, 24-25, 27-28							9380			9380		
Благоустройство (ремонтно-строительные):												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого Поз. 8							3793	22	277	3494		2,26
Накладные расходы 104% ФОТ (от 53,02)							55		31			
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 53,02)							32					
Итого с накладными и см. прибылью							3880					2,26
Итого							43839					135,72
Всего с учетом "Прочие работы СМР=5,8"							254263					135,72
НДС 18%							45767					
ВСЕГО по смете							300030					135,72

Составил

Бороздина Н.С.

Объемы предоставлены

Федорова Л.М.

Согласовано

Бобышев С.Н.

НКУ «ПДС и ТК»		
ПРОВЕРЕНО		
Должность	Подпись	Дата
Директор	<i>[Signature]</i>	20.07.13
Зачаститель директора	<i>[Signature]</i>	20.07.13
Начальник отдела прокатно-сметной документации	<i>[Signature]</i>	20.07.13
Начальник отдела		
Технического надзора		