

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник управления благоустройства
Администрации города ИвановаСмирнов А.В.
" 11 " 2013 г.ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)

на устройство тротуара по ул. 3-я Петрозаводская

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ _____ 150,015 тыс. руб.
 Средства на оплату труда _____ 1,095 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость _____ 121,13 чел. час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2013 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатац ии машин	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатац ия машин	материалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ФЕР27-04-001-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (частичная подсыпка) (100 м3 материала основания (в плотном теле)) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие объекты СМР=5,8 НР (68,98 руб.): 142% от ФОТ СП (39,35 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	0,0843	4418,74 225,06	4176,6 351,23	17,08	372,5	18,97	352,09 29,61	1,44	27,82	2,35
2	ФССЦ-408-0015 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20- 40 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие объекты СМР=5,8	10,615	108,4		108,4	1150,64			1150,64		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ФЕР27-07-001-01 И7-Пр. Минрегион от 05.05.12 №188	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие объекты СМР=5,8 НР (287,98 руб.): 142% от ФОТ СП (164,27 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	1,25	3602 161,53	72,1 0,71	3368,37	4502,5	201,91	90,13 0,89	4210,46	17,39	21,74
4	ФССЦ-410-0054 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие объекты СМР=5,8	-8,93	455,39		455,39	-4066,63			-4066,63		
5	ФССЦ-410-0008 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие объекты СМР=5,8	8,93	571,6		571,6	5104,39			5104,39		
6	ФЕР27-07-001-02 И7-Пр. Минрегион от 05.05.12 №188	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001- 01 (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие объекты СМР=5,8 НР (87,97 руб.): 142% от ФОТ СП (50,18 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	2,5	586,3 24,78	10,5	551,02	1465,75	61,95	26,25	1377,55	2,67	6,68
7	ФССЦ-410-0054 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие объекты СМР=5,8	-3,03	455,39		455,39	-1379,83			-1379,83		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	ФССЦ-410-0008 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие объекты СМР=5,8	3,03	571,6		571,6	1731,95			1731,95		
9	ФЕР27-02-010-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м бортового камня) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие объекты СМР=5,8 НР (981,97 руб.): 142% от ФОТ СП (560,14 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	0,92	4529,79 740,19	99,55 11,48	3690,05	4167,41	680,97	91,59 10,56	3394,85	87,49	80,49
10	ФССЦ-403-8021 И5-Пр. Минрегион от 29.12.11 №629	Камни бортовые БР 100.30.15/бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие объекты СМР=5,8	92	63,12		63,12	5807,04			5807,04		
11	ФЕР66-22-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер (1 люк) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие объекты СМР=5,8 НР (83,46 руб.): 108% от ФОТ СП (52,55 руб.): 68% от ФОТ	2	864,25 38,64	8,72	816,89	1728,5	77,28	17,44	1633,78	4,53	9,06
12	ФССЦ-101-2536 ИЗ-Пр. Минрегион от 27.07.11 №356	Люки чугунные тяжелые (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие объекты СМР=5,8	-2	569,52		569,52	-1139,04			-1139,04		
13	ФЕР33-04-042-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие объекты СМР=5,8 НР (11,83 руб.): 95%=105%*0,9 от ФОТ СП (6,35 руб.): 51%=60%*0,85 от ФОТ	1	71,79 7,35	64,44 5,1		71,79	7,35	64,44 5,10		0,81	0,81

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	ФССЦлг01-01-01-003 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013. Автомобильные перевозки СМР=5,55 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	0,25	10,71	10,71		2,68		2,68			
15	ФССЦлг03-01-01-010 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобильными бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013. Автомобильные перевозки СМР=5,55 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	0,25	12,65	12,65		3,16		3,16			
16	прайс-лист	Размещение ТБО на полигоне (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие объекты СМР=5,8	0,1	16,07		16,07	1,61			1,61		
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.					19524,42			1048,43	647,78 46,16	17828,21		121,13
Накладные расходы					1522,19							
Сметная прибыль					872,84							
Итого по смете:												
Итого по Поз. 1-13, 16 "Прочие объекты СМР=5,8"												
Автомобильные дороги:												
Итого Поз. 1, 3, 6, 9					10508,16			963,8	560,06 41,06	8984,3		111,26
Накладные расходы 142% ФОТ (от 1 004,86)					1426,9							
Сметная прибыль 81% = 95%*0.85 ФОТ (от 1 004,86)					813,94							
Итого с накладными и см. прибылью					12749							111,26
Материалы:												
Итого Поз. 2, 4-5, 7-8, 10, 12, 16					7210,13					7210,13		
Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные):												
Итого Поз. 11												
Накладные расходы 108% ФОТ (от 77,28)					1728,5			77,28	17,44	1633,78		9,06
Сметная прибыль 68% ФОТ (от 77,28)					83,46							
Итого с накладными и см. прибылью					52,55							
Линии электропередачи:					1864,51							9,06

Гранд-СМЭТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого Поз. 13												
Накладные расходы 95% = 105%*0.9 ФОТ (от 12,45)												
Сметная прибыль 51% = 60%*0.85 ФОТ (от 12,45)												
Итого с накладными и см. прибылью												
Итого												
Всего с учетом "Прочие объекты СМР=5,8"												
Итого по Поз. 14-15 "Автомобильные перевозки СМР=5,55"												
Погрузо-разгрузочные работы:												
Итого Поз. 14												
Перевозка грузов автотранспортом:												
Итого Поз. 15												
Итого												
Всего с учетом "Автомобильные перевозки СМР=5,55"												
Итого												
Справочно, в ценах 2001г.:												
Материалы												
Машины и механизмы												
ФОТ												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
НДС 18%												
ВСЕГО по смете												

Составил

Херувимова С.В.

Объемы предоставлены

Федорова Л.М.

Согласовано

Бобышев С.Н.

Должность	Подпись	Дата
Директор		
Заместитель директора	<i>Юрий Сидоров</i>	
Начальник отдела проектно-сметной документации	<i>Савельев</i>	24.07.13
Членский отдела технического надзора		