

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник управления благоустройства  
Администрации города ИвановаСмирнов А. В.  
2013 г.

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на ремонт пешеходного мостика, ул. 1-я Сосневская (рядом со зданием Наркоконтроля)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 100,010 тыс. руб.  
 строительных работ \_\_\_\_\_ 76,790 тыс. руб.  
 монтажных работ \_\_\_\_\_ 7,964 тыс. руб.  
 Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 1,618 тыс. руб.  
 Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 150,84 чел. час  
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2013 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатаци и машин	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатаци и машин в т.ч. оплаты труда	материалы	на единицу всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ФЕР30-08-001-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Демонтаж стальных сварных перил на мостах и путепроводах (1 т перил) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: демонтаж ОЗП=0,7; ЗМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. прочие объекты СМР=5,86 НР (43 руб.): 110% от ФОТ СП (27 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ	0,087	459,33 442,63	16,7		40	39	1		13
2	ФЕР30-06-002-03 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Демонтаж деревянных пролетных строений мостов под: автомобильную дорогу из бревен (1 м3 лесоматериала в деле) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: демонтаж ОЗП=0,8; ЗМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. прочие объекты СМР=5,86 НР (339 руб.): 110% от ФОТ СП (209 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ	2,17	281,93 123,15	158,78 18,79		612	267	345 41		13,26
											4,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ФЕР01-02-057-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. прочие объекты СМР=5,86 НР (22 руб.): 72%=80%*0,9 от ФОТ СП (12 руб.): 38%=45%*0,85 от ФОТ	0,0223	1381,38 1381,38				31				177,1 3,95
4	ФССЦпг01-01-01-041 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013г. автомоб. перевозки СМР=5,61 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	2	42,98 42,98			86	86				
5	ФССЦпг03-21-01-010 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013г. автомоб. перевозки СМР=5,61 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	2	11,42	11,42		23		23			
6	Прайс-лист	Размещение ТБО на полигоне (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. прочие объекты СМР=5,86	3	16,72		16,72	50			50		
7	ФЕР06-01-005-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 (100 м3 бетона и железобетона в деле) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. прочие объекты СМР=5,86 НР (20 руб.): 95%=105%*0,9 от ФОТ СП (12 руб.): 55%=65%*0,85 от ФОТ	0,0043	69760,93 4293,21	4432,63 582,24	61035,09	300	18	19 3	263	507,47	2,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	ФЕР27-12-010-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2 (100 м3 сборных железобетонных плит) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. прочие объекты СМР=5,86 НР (36 руб.): 142% от ФОТ СП (20 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	0,0153	5091,23 1169,18	3856,84 463,92	65,21	78	18	59 7	1	139,52	2,13
9	ФССЦ-403-5552 И7-Пр. Минрегиона от 29.06.12 №260	Плиты дорожные 2П30.18-10 (бетон В22,5 (М300), объем 0,88 м3, расход арматуры 37,24 кг/ (ГОСТ 21924.0-3-84) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. прочие объекты СМР=5,86	2	1250,38		1250,38	2501			2501		
10	ФЕРм38-01-004-08 И1-Пр. Минрегион от 04.03.10 №95	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением (1 т конструкций) 2 211,12 = 10 006,04 - 1,06 x 7 353,70 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. прочие объекты СМР=5,86 НР (337 руб.): 66% от ФОТ СП (204 руб.): 40% от ФОТ	0,37	2211,12 1346,8	676,19 34,27	188,13	818	498	250 13	70	140	51,8
11	ФССЦ-101-3688 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Швеллеры № 16 сталь марки Ст3пс (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. прочие объекты СМР=5,86	0,16	4800		4800	768			768		
12	ФССЦ-101-3718 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3сп, размером 40х40 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. прочие объекты СМР=5,86	0,04	6297,91		6297,91	252			252		
13	ФССЦ-103-0137 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 2,5 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. прочие объекты СМР=5,86	61	23,05		23,05	1406			1406		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	ФЕР09-03-029-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Монтаж лестниц прямолнейных и криволинейных, пожарных с ограждением (1 т конструкций) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. прочие объекты СМР=5,86 НР (133 руб.): 81%=90%*0,9 от ФОТ СП (118 руб.): 72%=85%*0,85 от ФОТ	0,37	1303,28 349,92	864,86 95,31	88,5	482	129	320 35	33	37,23	13,78
15	ФЕР09-03-037-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м (1 т конструкций) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. прочие объекты СМР=5,86 НР (64 руб.): 81%=90%*0,9 от ФОТ СП (48 руб.): 72%=85%*0,85 от ФОТ	0,21	1308,97 205,76	811,46 115,5	291,75	275	43	170 24	62	22,41	4,71
16	ФССЦ-101-3688 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Швеллеры № 16 сталь марки Ст3пс (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. прочие объекты СМР=5,86	0,21	4800		4800	1008			1008		
17	ФЕР10-01-082-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Укладка по фермам прогонов: из брусьев (1 м3 древесины в конструкции) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. прочие объекты СМР=5,86 НР (61 руб.): 106%=118%*0,9 от ФОТ СП (31 руб.): 54%=63%*0,85 от ФОТ	0,34	2010,91 166,38	44,05 2,54	1800,48	684	57	15 1	612	17,3	5,88
18	ФЕР10-01-083-07 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Устройство по фермам настила: рабочего толщиной 50 мм сплошного (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. прочие объекты СМР=5,86 НР (99 руб.): 106%=118%*0,9 от ФОТ СП (50 руб.): 54%=63%*0,85 от ФОТ	0,27	8093,59 326,46	248,78 19,75	7518,35	2185	88	67 5	2030	37,35	10,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	ФЕР13-03-002-04 ИВ-Пр. Минрегиона от 29.06.12 №262	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. прочие объекты СМР=5,86 НР (17 руб.): 81%=90%*0,9 от ФОТ СП (13 руб.): 60%=70%*0,85 от ФОТ	0,3	286,04 71,54	11,79 0,13	202,71	86	21	4	61	6,72	2,02
20	ФЕР13-03-004-26 ИВ-Пр. Минрегиона от 29.06.12 №262	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2 окрашиваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. прочие объекты СМР=5,86 НР (11 руб.): 81%=90%*0,9 от ФОТ СП (8 руб.): 60%=70%*0,85 от ФОТ	0,3	333 43,95	7,78 0,13	281,27	100	13	2	85	4,85	1,46
21	ФЕР01-02-119-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли (100 м2) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. прочие объекты СМР=5,86 НР (9 руб.): 72%=80%*0,9 от ФОТ СП (5 руб.): 38%=45%*0,85 от ФОТ	0,28	43,46 43,46			12	12			5,09	1,43
22	ФССЦпр01-01-01- 008 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189	Погрузка веток (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013г. автомоб. перевозки СМР=5,61 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1,388	10,88	10,88		15		15			
23	ФССЦпр03-21-03- 010 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	Перевозка веток на 10 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013г. автомоб. перевозки СМР=5,61 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1,388	18,87	18,87		26		26			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	Прайс-лист	Размещение ТБО на полигоне (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. прочие объекты СМР=5,86	2,8	16,07		16,07	45					
25	ФЕРр68-33-2 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Валка деревьев с корня без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 24 см (1 дерево) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. прочие объекты СМР=5,86 НР (176 руб.): 104% от ФОТ СП (101 руб.): 60% от ФОТ	3	71,55 56,23	15,32		215	169	46		6,2	18,6
26	ФССЦпг01-01-01-008 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: веток и краей (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013г. автомоб. перевозки СМР=5,61 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	2,97	10,88	10,88		32		32			
27	ФССЦпг03-21-02-010 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	Перевозка краей на 10 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013г. автомоб. перевозки СМР=5,61 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1,47	13,43	13,43		20		20			
28	ФССЦпг03-21-03-010 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	Перевозка веток на 10 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013г. автомоб. перевозки СМР=5,61 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1,5	18,87	18,87		28		28			
29	Прайс-лист	Размещение ТБО на полигоне (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. прочие объекты СМР=5,86	5	16,07		16,07	80			80		
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							12258	1489	1442	9327		150,84
Накладные расходы									129			
Сметная прибыль							1357					
Итого по смете:							858					
Итого по Строительным работам												
Итого по Поз. 1-3, 6-9, 11-21, 24-25, 29 "прочие объекты СМР=5,86"												
Мосты и трубы:												
Итого Поз. 1-2												
Накладные расходы 110% ФОТ (от 347)							652	306	346			32,82
Сметная прибыль 68% = 80%*0.85 ФОТ (от 347)							382		41			
Итого с накладными и см. прибылью							236					
							1270					32,82



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Земляные работы, выполняемые ручным способом:												
Итого Поз. 3												
Накладные расходы 72% = 80%*0.9 ФОТ (от 31)							31	31				
Сметная прибыль 38% = 45%*0.85 ФОТ (от 31)							22					3,95
Итого с накладными и см. прибылью							12					
Погрузо-разгрузочные работы:							65					3,95
Итого Поз. 6												
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве:							50			50		
Итого Поз. 7												
Накладные расходы 95% = 105%*0.9 ФОТ (от 21)							300	18	19	263		2,18
Сметная прибыль 55% = 65%*0.85 ФОТ (от 21)							20		3			
Итого с накладными и см. прибылью							12					
Автомобильные дороги:							332					2,18
Итого Поз. 8-9												
Накладные расходы 142% ФОТ (от 25)							2579	18	59	2502		2,13
Сметная прибыль 81% = 95%*0.85 ФОТ (от 25)							36		7			
Итого с накладными и см. прибылью							20					
Материалы:							2635					2,13
Итого Поз. 11, 13, 16, 24, 29												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):							3307			3307		
Итого Поз. 12												
Накладные расходы 99% = 110%*0.9 ФОТ (от 0)							252			252		
Сметная прибыль 60% = 70%*0.85 ФОТ (от 0)												
Итого с накладными и см. прибылью												
Строительные металлические конструкции:							252					
Итого Поз. 14-15												
Накладные расходы 81% = 90%*0.9 ФОТ (от 231)							757	172	490	95		18,49
Сметная прибыль 72% = 85%*0.85 ФОТ (от 231)							187		59			
Итого с накладными и см. прибылью							166					
Деревянные конструкции:							1110					18,49
Итого Поз. 17-18												
Накладные расходы 106% = 118%*0.9 ФОТ (от 151)							2869	145	82	2642		15,96
Сметная прибыль 54% = 63%*0.85 ФОТ (от 151)							160		6			
Итого с накладными и см. прибылью							82					
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:							3111					15,96
Итого Поз. 19-20												
Накладные расходы 81% = 90%*0.9 ФОТ (от 34)							186	34	6	146		3,48
Сметная прибыль 60% = 70%*0.85 ФОТ (от 34)							28					
Итого с накладными и см. прибылью							20					
Итого Поз. 21-22												
							234					3,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным):												
Итого Поз. 21												
Накладные расходы 72% = 80%*0.9 ФОТ (от 12)							12	12				1.43
Сметная прибыль 38% = 45%*0.85 ФОТ (от 12)							9					
Итого с накладными и см. прибылью							5					
Благоустройство (ремонтно-строительные):							26					1.43
Итого Поз. 25												
Накладные расходы 104% ФОТ (от 169)							215	169	46			18.6
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 169)							176					
Итого с накладными и см. прибылью							101					
Итого							492					18.6
Всего с учетом "прочие объекты СМР=5,86"							12884					99.04
Итого по Поз. 4-5, 22-23, 26-28 "автомоб. перевозки СМР=5,61"							75500					99.04
Погрузо-разгрузочные работы:												
Итого Поз. 4, 22, 26												
Перевозка грузов автотранспортом:							133	86	47			
Итого Поз. 5, 23, 27-28							97		97			
Итого							230					
Всего с учетом "автомоб. перевозки СМР=5,61"							1290					
Итого							76790					99.04
Итого по Монтажным работам												
Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлоконструкций и трубопроводных заготовок:												
Итого Поз. 10												
Накладные расходы 66% ФОТ (от 511)							818	498	250	70		51.8
Сметная прибыль 40% ФОТ (от 511)							337		13			
Итого с накладными и см. прибылью							204					
Итого							1359					51.8
Всего с учетом "прочие объекты СМР=5,86"							1359					51.8
Итого							7964					51.8
Справочно, в ценах 2001г.:							84754					150.84
Материалы												
Машины и механизмы							9327					
ФОТ							1442					
Накладные расходы							1618					
Сметная прибыль							1357					
НДС 18%							858					
Итого							15256					
ВСЕГО по смете							100010					150.84

Составил  
Объемы предоставлены  
Согласовано

  
С.В. Херувимова

  
Е.В. Блохина

  
Г.А. Сафронова



ИКУ «ПДС и ТК»

ПРОВЕРЕНО

Должность	Подпись	Дата
Директор		
Заместитель директора	<i>В.И.И.И.И.</i>	
Начальник отдела проектно-сметной документации	<i>С.А.Х.</i>	<i>04.08.13</i>
Начальник отдела технического надзора		