

№ п/п	Шифр единичной расценки	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Ссылка на номер чертежей, ГОСТов и примечания
1	2	3	4	5	6
1	ФЕР08-07	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трюбчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	6,9	
2	ФЕР62-4	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	4,976	
3	ФЕР61-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором	100 м2 отштробленной поверхности	1,5096	
4	ФЕР62-2	Шпателька ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	6,7699	
5	ФЕР15-04	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	6,9715	
6	ФЕР56-9	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,02	
7	ФЕР56-1	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,0378	
8	ФЕР09-04	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	3,78	
9	ФЕР56-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,02	
10	ФЕР56-2	Снятие оконных переплетов остекленных	100 м2 оконных переплетов	0,0352	
11	ФЕР56-3	Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях	100 м2	0,005	

(подписи)

Составил

Воронина О.В.

(наименование стройки, номер заказа)

на капитальный ремонт фасада по адресу: г. Иваново, ул. Фрунзе д. 13/1

(наименование здания или сооружения)

ВЕДОМОСТЬ ПОДСЧЕТА ОБЪЕМОВ РАБОТ



12	ФЕР56-3-02	Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях	100 м2	0,005	
13	ФЕР10-01-034-05	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двустворчатых	100 м2 проемов	0,0352	
14	ФЕР62-9-11	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,3872	
15	ФЕР58-20-01	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0,242	
16	ФЕР61-20-01	Ремонт штукатурки наружных вертикальных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с землей и лесов	100 м2 отреставрированной поверхности	0,0052	
17	ФЕР46-02-009-01	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков деревянными	100 м2	0,49	
18	ФЕР54-3-01	Разборка подшивки потолков чистой из строганных досок	100 м2 подшивки	0,49	
19	ФЕР10-01-022-01	Подшивка потолков досками обшивки	100 м2 потолка	0,49	
20	ФЕР15-01-050-01	Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов по деревянной обрешетке	100 м2 облицовки	0,49	
21	101-4169	Пластик поливинилхлоридный листовой толщиной 3-4 мм	м2	49,686	
22	ФЕР15-02-036-01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,284	
23	ФЕР69-16-02	Ремонт откоски бетонной толщиной 15 см	100 м2 откоски	0,99	
24	ФЕР08-01-003-02	Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеиваемая в 1 слой	100 м2 изолируемой поверхности	0,1825	
25	ФЕР38-01-006-08	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работ) или вручную (мелких деталей) стремянки, связки, кронштейны, тормозные конструкции и пр.-изготовление каркаса козырька	1 т конструкций	0,2388	
26	ФЕР09-03-039-05	Монтаж опорных конструкций этажерочного типа	1 т конструкций	0,2388	
27	ФЕР12-01-007-08	Устройство кровель из оцинкованной стали без настильных желобов	100 м2 кровли	0,032	
28	ФЕР11-01-01-041	Поручка при автоматизированных переездах: мусора строительного с поручкой вращающейся	1 т груза	9,18	
29	ФЕР11-03-21-01-010	Перевозка грузов I класса автомобильными самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстоянии: до 10 км	1 т груза	9,18	