

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник управления благоустройства
Администрации города Иванова"____" _____ 2013 г.
А.В. Смирнов

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (локальная смета)

на содержание территорий общего пользования

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость _____ 2779,839 тыс. руб.
 Средства на оплату труда _____ 401,966 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость _____ 4878,95 чел.час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2013 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не обслуживанием машин	
				всего	эксплуата- ции машин	мате- риалы		Всего	оплаты труда	эксплуата- ции машин	мате- риалы	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда			8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7							
1	ВрСНиРс_доп.1-05-023-2	Очистка тротуаров и пешеходных дорожек от снега механической щеткой на тракторе 55-80 л.с. (100 м2) НР (14081 руб.): 94%=110%*0,85 от ФОТ СП (5992 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ	7000	6,19	6,19 2,14			4330		4330 14980			
2	ТНВ 1.2.8 №8а	Очистка дорожек от снега: рыхлого при толщине слоя до 10 см (100 м2) НР (39206 руб.): 88%=104%*0,85 от ФОТ СП (21385 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ	800	55,69 55,69				44552	44552			0,63	504
3	ТН-17-10-5 прим.	Скопка льда на проезжей части и обочинах или прорубка борозд шириной до 0,4 м с откидкой снега на расстояние до 3 м при толщине слоя льда до 100 мм (100 м2) НР (74786 руб.): 94%=110%*0,85 от ФОТ СП (31824 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ	100	795,6 795,6				79560	79560			9	900

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	ФСЭМ-400001 Пр. Минрегиона №307 от 28.07.09	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т (маш.-ч) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 3 кв. 2013г. автомобильные перевозки ОЗП=5,61; ЭМ=5,61; ЗПМ=5,61; МАТ=5,61 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	160	87,17	87,17 11,6		13947		13947 1856			
5	ВрсНиРс_доп.1-08-001-3	Погрузка материалов погрузчиками на пневмоколесном ходу с перемещением на расстояние до 10 м: снег, смёт (100 м3) НР (21941 руб.): 94%=110%*0,85 от ФОТ СП (9337 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ	40	1823,57	1823,57 583,56		72943		72943 23342			
6	ВрсНиРс_доп.1-08-005-1 прим.	Погрузка материалов в автотранспортные средства вручную: сподручные и навалочные грузы (1 т) НР (13163 руб.): 94%=110%*0,85 от ФОТ СП (5601 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ	288	48,62 48,62			14003	14003			0,55	158,4
7	ФССЦпг03-21-01-010 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 3 кв. 2013г. автомобильные перевозки ОЗП=5,61; ЭМ=5,61; ЗПМ=5,61; МАТ=5,61 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	2400	11,42	11,42		27408		27408			
8	ФЕРр68-34-1 И2-Пр. Минрегион от 24.12.10 №776	Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 36 см (1 м3 дерева) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 3 кв. 2013 г. прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 НР (52454 руб.): 104% от ФОТ СП (30262 руб.): 60% от ФОТ	143,81	417,78 34,74	383,04 25,11		60081	4996	55085 3611		3,83	550,79
9	ФССЦпг01-01-01-008 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: веток и кражей (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 3 кв. 2013г. автомобильные перевозки ОЗП=5,61; ЭМ=5,61; ЗПМ=5,61; МАТ=5,61 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	208,52	10,88	10,88		2269		2269			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	ФССЦпг03-21-02-010 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	Перевозка кражей на 10 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013г. автомобильные перевозки ОЗП=5,61; ЭМ=5,61; ЗПМ=5,61; МАТ=5,61 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	100,67	13,43	13,43		1352		1352			
11	ФССЦпг03-21-03-010 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	Перевозка веток на 10 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013г. автомобильные перевозки ОЗП=5,61; ЭМ=5,61; ЗПМ=5,61; МАТ=5,61 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	107,85	18,87	18,87		2035		2035			
12	Прайс-лист	Размещение ТБО на полигоне (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86	359,5	15,91	15,91	5720				5720		
13	ФЕРр68-34-4 И2-Пр. Минрегион от 24.12.10 №776	Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня породы тополь при диаметре ствола: до 100 см (1 м3 дерева) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 НР (24371 руб.): 104% от ФОТ СП (14060 руб.): 60% от ФОТ	230,38	121,26 10,07	111,19 7,29		27936	2320	25616 1679		1,11	255,72
14	ФЕРр68-34-2 И2-Пр. Минрегион от 24.12.10 №776	Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 52 см (1 м3 дерева) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 НР (5218 руб.): 104% от ФОТ СП (3010 руб.): 60% от ФОТ	18	332,33 27,57	304,76 19,98		5982	496	5486 360		3,04	54,72
15	ФССЦпг01-01-01-008 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: веток и кражей (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013г. автомобильные перевозки ОЗП=5,61; ЭМ=5,61; ЗПМ=5,61; МАТ=5,61 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	298,06	10,88	10,88		3243		3243			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	ФССЦпг03-21-02-010 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	Перевозка кражей на 10 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013г. автомобильные перевозки ОЗП=5,61; ЭМ=5,61; ЗПМ=5,61; МАТ=5,61 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	173,87	13,43	13,43		2335		2335			
17	ФССЦпг03-21-03-010 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	Перевозка веток на 10 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013г. автомобильные перевозки ОЗП=5,61; ЭМ=5,61; ЗПМ=5,61; МАТ=5,61 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	124,19	18,87	18,87		2343					
18	Прайс-лист	Размещение ТБО на полигоне (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86	621	15,91		15,91	9880			9880		
19	ФЕРр68-3-5 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Валка деревьев в городских условиях: (дуб, бук, граб, клен, ясень) диаметром до 300 мм (1 складочный м3 кражей) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 НР (1926 руб.): 104% от ФОТ СП (1111 руб.): 60% от ФОТ	9,83	47,81 32,18	15,63		470	316	154		3,84	37,75
20	ФЕРр68-3-6 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Валка деревьев в городских условиях: (дуб, бук, граб, клен, ясень) диаметром более 300 мм (1 складочный м3 кражей) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 НР (3309 руб.): 104% от ФОТ СП (1909 руб.): 60% от ФОТ	8,78	91,92 61,84	30,08		807	543	264		7,38	64,8
21	ФССЦпг01-01-01-008 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: веток и кражей (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013г. автомобильные перевозки ОЗП=5,61; ЭМ=5,61; ЗПМ=5,61; МАТ=5,61 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	26,98	10,88	10,88		294		294			
22	ФССЦпг03-21-02-010 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	Перевозка кражей на 10 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013г. автомобильные перевозки ОЗП=5,61; ЭМ=5,61; ЗПМ=5,61; МАТ=5,61 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	13,03	13,43	13,43		175		175			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	ФССЦпг03-21-03-010 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	Перевозка веток на 10 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013г. автомобильные перевозки ОЗП=5,61; ЭМ=5,61; ЗПМ=5,61; МАТ=5,61 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	13,95	18,87	18,87		263		263			
24	Прайс-лист	Размещение ТБО на полигоне (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86	46,5	15,91	15,91		740			740		
25	ФЕР01-02-119-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Расчистка площадей от кустарника и мелкоколосья вручную: при средней поросли (100 м2) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 НР (397 руб.): 72%=80%*0,9 от ФОТ СП (209 руб.): 38%=45%*0,85 от ФОТ	2,164	43,46 43,46			94	94			5,0945	11,02
26	ФССЦпг01-01-01-008 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: веток (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013г. автомобильные перевозки ОЗП=5,61; ЭМ=5,61; ЗПМ=5,61; МАТ=5,61 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	10,82	10,88	10,88		118		118			
27	ФССЦпг03-21-03-010 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	Перевозка веток на 10 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013г. автомобильные перевозки ОЗП=5,61; ЭМ=5,61; ЗПМ=5,61; МАТ=5,61 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	10,82	18,87	18,87		204		204			
28	Прайс-лист	Размещение ТБО на полигоне (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86	21,6	15,91		15,91		344		344		
29	ФЕР47-01-119-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Стрижка живых изгородей ручным способом пород: мягколиственных, твердолиственных (100 м2 развернутой поверхности кроны) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 НР (323 руб.): 104%=115%*0,9 от ФОТ СП (239 руб.): 77%=90%*0,85 от ФОТ	1,65	31,94 31,94			53	53			2,88	4,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	ФЕР47-01-119-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Стрижка живых изгородей ручным способом пород: с шипами и колючками (100 м2 развернутой поверхности кроны) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 НР (420 руб.): 104%=115%*0,9 от ФОТ СП (311 руб.): 77%=90%*0,85 от ФОТ	1,65	41,59 41,59			69	69			3,75	6,19
31	ФССЦпг01-01-01-008 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: веток (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013г. автомобильные перевозки ОЗП=5,61; ЭМ=5,61; ЗПМ=5,61; МАТ=5,61 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	16,5	10,88	10,88		180		180			
32	ФССЦпг03-21-03-010 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	Перевозка веток на 10 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013г. автомобильные перевозки ОЗП=5,61; ЭМ=5,61; ЗПМ=5,61; МАТ=5,61 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	16,5	18,87	18,87		311		311			
33	Прайс-лист	Размещение ТБО на полигоне (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86	33	15,91		15,91	525			525		
34	ФЕР47-01-113-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Вырезка порослей: деревьев (кроме тополя, ивы) (100 деревьев) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 НР (5589 руб.): 104%=115%*0,9 от ФОТ СП (4138 руб.): 77%=90%*0,85 от ФОТ	21,86	41,97 41,97			917	917			4,92	107,55
35	ФССЦпг01-01-01-008 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: веток (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013г. автомобильные перевозки ОЗП=5,61; ЭМ=5,61; ЗПМ=5,61; МАТ=5,61 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1,09	10,88	10,88		12		12			
36	ФССЦпг03-21-03-010 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	Перевозка веток на 10 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013г. автомобильные перевозки ОЗП=5,61; ЭМ=5,61; ЗПМ=5,61; МАТ=5,61 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1,09	18,87	18,87		21		21			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	Прайс-лист	Размещение ТБО на полигоне (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86	2,18	15,91		15,91	35					
38	ФССЦпг01-01-01-008 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: веток с улиц города (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013г. автомобильные перевозки ОЗП=5,61; ЭМ=5,61; ЗПМ=5,61; МАТ=5,61 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	180	10,88	10,88		1958		1958			
39	ФССЦпг03-21-03-010 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	Перевозка веток с улиц города на 10 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013г. автомобильные перевозки ОЗП=5,61; ЭМ=5,61; ЗПМ=5,61; МАТ=5,61 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	180	18,87	18,87		3397		3397			
40	Прайс-лист	Размещение ТБО на полигоне (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86	360	15,91		15,91	5728			5728		
41	ФЕРр68-1-2 И4-Пр. Минрегион от 14.05.12 №197	Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет: диаметром до 500 мм твердых пород (1 пень) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 НР (3066 руб.): 104% от ФОТ СП (1769 руб.): 60% от ФОТ	13	185,17 38,7	2,62	143,85	2407	503	34	1870	5	65
42	ФЕРр68-1-4 И4-Пр. Минрегион от 14.05.12 №197	Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет: диаметром до 700 мм твердых пород (1 пень) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 НР (2633 руб.): 104% от ФОТ СП (1519 руб.): 60% от ФОТ	6	328,79 71,98	6,97	249,84	1973	432	42	1499	9,3	55,8
43	ФССЦпг01-01-01-008 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: кряжей (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013г. автомобильные перевозки ОЗП=5,61; ЭМ=5,61; ЗПМ=5,61; МАТ=5,61 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	4,83	10,88	10,88		53		53			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44	ФССЦлг03-21-02-010 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	Перевозка кражей на 10 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013г. автомобильные перевозки ОЗП=5,61; ЭМ=5,61; ЗПМ=5,61; МАТ=5,61 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	4,83	13,43	13,43		65		65			
45	Прайс-лист	Размещение ТБО на полигоне (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86	6,9	15,91	15,91		110			110		
46	ФЕРр68-5-3 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром: до 350 мм при количестве срезанных ветвей до 15 (1 дерево) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 НР (201 руб.): 104% от ФОТ СП (116 руб.): 60% от ФОТ	4	8,29 8,29			33	33			0,98	3,92
47	ФССЦлг01-01-01-008 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: веток (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013г. автомобильные перевозки ОЗП=5,61; ЭМ=5,61; ЗПМ=5,61; МАТ=5,61 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	0,6	10,88	10,88		7		7			
48	ФССЦлг03-21-03-010 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	Перевозка веток на 10 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013г. автомобильные перевозки ОЗП=5,61; ЭМ=5,61; ЗПМ=5,61; МАТ=5,61 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	0,6	18,87	18,87		11		11			
49	Прайс-лист	Размещение ТБО на полигоне (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86	1,2	15,91	15,91		19			19		
50	ФЕР09-05-003-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами (100 шт. болтов) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 НР (166 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ СП (148 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ	0,28	127,39 124,12	3,27		36	35	1		13,685	3,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51	Прайс-лист	Флапштоки (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): з кв. 2013 г. прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86	4	2154,8		2154,8	8619			8619		
52	Прайс-лист	Флаги (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): з кв. 2013 г. прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86	26	228,93		228,93	5952			5952		
53	Прайс-лист	Флаги (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): з кв. 2013 г. прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86	1	519,18		519,18	519			519		
54	Прайс-лист	Флаги (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): з кв. 2013 г. прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86	2	334,79		334,79	670			670		
55	ФЕР27-09-008-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Установка аншлагов на металлических стойках (100 знаков) (ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): з кв. 2013 г. прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; НР (2572 руб.): 142% от ФОТ СП (1467 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	0,08	8720,68 3578,5	3425,29 288,1	1716,89	698	286	274 23	138	419,52	33,56
56	Прайс-лист	Стойки (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): з кв. 2013 г. прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86	8	97,62		97,62	781			781		
57	Прайс-лист	Аншлаги (выход на лед запрещен) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): з кв. 2013 г. прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86	8	117,14		117,14	937			937		
58	ФЕР27-09-012-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 прим.	Установка аншлагов (100 знаков) (ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): з кв. 2013 г. прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; НР (449 руб.): 142% от ФОТ СП (256 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	0,08	964,33 676,86		287,47	77	54		23	79,35	6,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
59	Прайс-лист	Аншлаги (выход на лед запрещен) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): з кв. 2013 г. прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86	8	117,14		117,14	937			937		
60	ФЕР27-09-008-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Установка аншлагов на металлических стойках (100 знаков) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): з кв. 2013 г. прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 НР (1606 руб.): 142% от ФОТ СП (916 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	0,05	8720,68 3578,5	3425,29 288,1	1716,89	436	179	171 14	86	419,52	20,98
61	Прайс-лист	Стойки (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): з кв. 2013 г. прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86	5	97,62		97,62	488			488		
62	Прайс-лист	Аншлаги (видеонаблюдение) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): з кв. 2013 г. прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86	5	115,69		115,69	578			578		
63	Прайс-лист	Флаги (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): з кв. 2013 г. прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86	42	86,77		86,77	3644			3644		
64	ФЕР46-04-010-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Разборка покрытий полов: дощатых (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): з кв. 2013 г. прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 НР (812 руб.): 99%=110%*0,9 от ФОТ СП (492 руб.): 60%=70%*0,85 от ФОТ	0,5	352,23 238,13	114,1 42,34		176	119	57 21		30,53	15,27
65	ФССЦпг01-01-01-041 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): з кв. 2013г. автомобильные перевозки ОЗП=5,61; ЭМ=5,61; ЗПМ=5,61; МАТ=5,61 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1,5	42,98 42,98			64	64				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
66	ФЕР01-01-013-14 И1-Пр. Минрегион от 27.02.10 №81	Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 НР (65 руб.): 86%=95%*0.9 от ФОТ СП (33 руб.): 43%=50%*0.85 от ФОТ	0,015	5333,73 135,26	5194,13 747,54	4,34	80	2	78 11		17,342	0,26
67	ФССЦп03-21-01-010 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013г. автомобильные перевозки ОЗП=5,61; ЭМ=5,61; ЗПМ=5,61; МАТ=5,61 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	26,25	11,42	11,42		300		300			
68	Прайс-лист	Размещение ТБО на полигоне (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86	18	15,91		15,91	286			286		
69	ФЕР09-03-012-12 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м (1 т конструкций) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 НР (199 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ СП (177 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ	0,39	531,74 67,98	342,43 37,39	121,33	207	27	134 15	46	7,5785	2,96
70	ФССЦ-103-0167 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 4 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86	36	78,83		78,83	2838			2838		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
71	ФЕРм38-01-003-04 Изм. Пр. Минрегиона №95 от 04.03.10	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или ручную (мелких деталей) (изготовление каркаса) (1 т конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 НР (4429 руб.): 66% от ФОТ СП 0% от ФОТ	0,979	1802,88 1154,4	396,22 15,2	252,26	1765	1130	388 15	247	120	117,48
72	ФССЦ-101-3685 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Швеллеры № 10 сталь марки Ст3пс (Г) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86	0,155	4900		4900	760			760		
73	ФССЦ-103-1758 И1-Пр. Минрегион от 04.03.10 №94	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 40x20 мм, толщина стенки 4 мм (М) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86	180	23,24		23,24	4183			4183		
74	ФССЦ-101-5184 И3-Пр. Минрегион от 27.07.11 №356	Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3пс, шириной полки 50-50 мм (Г) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86	0,275	4840,65		4840,65	1331			1331		
75	ФЕРм38-01-006-08 И1-Пр. Минрегион от 04.03.10 №95	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или ручную (мелких деталей): стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. (изготовление поручней) (1 т конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 НР (201 руб.): 66% от ФОТ СП 0% от ФОТ	0,042	3302,92 1222	1866 14,79	214,92	139	51	78 1	10	130	5,46
76	ФССЦ-103-0133 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 40 мм, толщина стенки 2,5 мм (М) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86	18	16,09		16,09	290			290		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
77	ФЕР09-03-030-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали (1 т конструкций) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 НР (2393 руб.): 81%=90%*0,9 от ФОТ СП (2127 руб.): 72%=85%*0,85 от ФОТ	1,021	1298,39 413,09	796,8 79,89	88,5	1326	422	814 82	90	44,9995	45,94
78	ФЕР10-01-083-07 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство по фермам настила: рабочего толщиной 50 мм сплошного (100 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 НР (646 руб.): 106%=118%*0,9 от ФОТ СП (329 руб.): 54%=63%*0,85 от ФОТ	0,3	8093,59 326,46	248,78 19,75	7518,35	2428	98	75 6	2255	37,352	11,21
79	ФЕР01-02-027-05 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 2 (1000 м2 спланированной площади) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 НР (354 руб.): 72%=80%*0,9 от ФОТ СП (187 руб.): 38%=45%*0,85 от ФОТ	0,07	1206,57 1206,57			84	84			141,45	9,9
80	ФССЦ-408-0122 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Песок природный для строительных работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86	21	55,26		55,26	1160			1160		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
81	ФЕР08-07-001-02 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м. трубчатых для прочих отделочных работ (100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 НР (35021 руб.): 110%=122%*0,9 от ФОТ СП (21649 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ	12,569	783,06 432,22	7,63	343,21	9842	5433	96	4313	50,025	628,76
82	ФЕРб61-10-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 НР (29850 руб.): 79% от ФОТ СП (18893 руб.): 50% от ФОТ	3,6552	2905,52 1764,08	1,21	1140,23	10620	6448	4	4168	201,84	737,77
83	ФЕРб61-10-2 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-10-1 (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 НР (10703 руб.): 79% от ФОТ СП (6774 руб.): 50% от ФОТ	7,3104	886,51 316,21	0,61	569,69	6481	2312	4	4165	36,18	264,49
84	ФЕР15-04-019-08 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов краскопультком по подготовленной поверхности (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 НР (8473 руб.): 95%=105%*0,9 от ФОТ СП (4192 руб.): 47%=55%*0,85 от ФОТ	13,5942	622,54 111,99	51,41	459,14	8463	1522	699	6242	11,132	151,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85	ФЕР15-04-019-07 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339	Окраска фасадов акриловыми составами: с песов вручную по подготовленной поверхности (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗГПМ=5,86; МАТ=5,86 НР (323 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ СП (160 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ	0,42	604,07 138,24	6,69	459,14	254	58	3	193	14,881	6,25
86	ФЕР15-04-030-03 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗГПМ=5,86; МАТ=5,86 НР (1236 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ СП (611 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ	0,537	892,2 413,57	3,66 0,15	474,97	479	222	2	255	46,6785	25,07
87	ФЕР12-01-010-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (100 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗГПМ=5,86; МАТ=5,86 НР (633 руб.): 108%=120%*0.9 от ФОТ СП (322 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ	0,09	10025,83 1106,02	29,23 3,38	8890,58	902	100	3	799	129,6625	11,67
88	ФССЦп01-01-01-041 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013г. автомобильные перевозки ОЗП=5,61; ЭМ=5,61; ЗГПМ=5,61; МАТ=5,61 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	35,38	42,98 42,98			1521	1521				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
89	ФССЦпг03-21-01-010 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013г. автомобильные перевозки ОЗП=5,61; ЭМ=5,61; ЗПМ=5,61; МАТ=5,61 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	35,38	11,42	11,42		404		404			
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по смете:												
Итого по Строительным работам												
Итого по позициям, введенным в ценах 2001г.												
Перевозка грузов автотранспортом:												
Итого Поз. 4, 7, 10-11, 16-17, 22-23, 27, 32, 36, 39, 44, 48, 67, 89												
Всего с учетом "автомобильные перевозки ОЗП=5,61; ЭМ=5,61; ЗПМ=5,61; МАТ=5,61"												
Благоустройство (ремонтно-строительные):												
Итого Поз. 8, 13-14, 19-20, 41-42, 46												
Всего с учетом "прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86"												
Накладные расходы 104% ФОТ (от 89 594)												
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 89 594)												
Итого с накладными и см. прибылью												
Погрузо-разгрузочные работы:												
Итого Поз. 9, 15, 21, 26, 31, 35, 38, 43, 47, 65, 88												
Всего с учетом "автомобильные перевозки ОЗП=5,61; ЭМ=5,61; ЗПМ=5,61; МАТ=5,61"												
Материалы:												
Итого Поз. 12, 18, 24, 28, 33, 37, 40, 45, 49, 51-54, 56-57, 59, 61-63, 68, 70, 72-74, 76, 80												
Всего с учетом "прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86"												
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным):												
Итого Поз. 25, 79												
Всего с учетом "прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86"												
Накладные расходы 72% = 80%*0,9 ФОТ (от 1 043)												
Сметная прибыль 38% = 45%*0,85 ФОТ (от 1 043)												
Итого с накладными и см. прибылью												
Озеленение. Защитные лесонасаждения:												
Итого Поз. 29-30, 34												
Всего с учетом "прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86"												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Накладные расходы 104% = 115%*0.9 ФОТ (от 6 089)						6333					13
	Сметная прибыль 77% = 90%*0.85 ФОТ (от 6 089)						4689					
	Итого с накладными и см. прибылью						17111					118,49
	Строительные металлические конструкции:											
	Итого Поз. 50, 69, 77						1569	484	949 97	136		52,73
	Всего с учетом "прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86"						9194	2836	5561 568	797		52,73
	Накладные расходы 81% = 90%*0.9 ФОТ (от 3 404)						2757					
	Сметная прибыль 72% = 85%*0.85 ФОТ (от 3 404)						2451					
	Итого с накладными и см. прибылью						14402					52,73
	Автомобильные дороги:											
	Итого Поз. 55, 58, 60						1211	519	445 37	247		60,89
	Всего с учетом "прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86"						7096	3041	2608 217	1447		60,89
	Накладные расходы 142% ФОТ (от 3 258)						4626					
	Сметная прибыль 81% = 95%*0.85 ФОТ (от 3 258)						2639					
	Итого с накладными и см. прибылью						14361					60,89
	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):											
	Итого Поз. 64						176	119	57 21			15,27
	Всего с учетом "прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86"						1031	697	334 123			15,27
	Накладные расходы 99% = 110%*0.9 ФОТ (от 820)						812					
	Сметная прибыль 60% = 70%*0.85 ФОТ (от 820)						492					
	Итого с накладными и см. прибылью						2335					15,27
	Земляные работы, выполняемые механизированным способом:											
	Итого Поз. 66						80	2	78 11			0,26
	Всего с учетом "прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86"						469	12	457 64			0,26
	Накладные расходы 86% = 95%*0.9 ФОТ (от 76)						65					
	Сметная прибыль 43% = 50%*0.85 ФОТ (от 76)						33					
	Итого с накладными и см. прибылью						567					0,26
	Деревянные конструкции:											
	Итого Поз. 78						2428	98	75 6	2255		11,21
	Всего с учетом "прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86"						14228	574	440 35	13214		11,21
	Накладные расходы 106% = 118%*0.9 ФОТ (от 609)						646					
	Сметная прибыль 54% = 63%*0.85 ФОТ (от 609)						329					
	Итого с накладными и см. прибылью						15203					11,21
	Конструкции из кирпича и блоков:											
	Итого Поз. 81						9842	5433	96	4313		628,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Всего с учетом "прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86"						57674	31837	563	25274		628,76
	Накладные расходы 110% = 122%*0,9 ФОТ (от 31 837)						35021					
	Сметная прибыль 68% = 80%*0,85 ФОТ (от 31 837)						21649					
	Итого с накладными и см. прибылью						114344					628,76
	Штукатурные работы (ремонтно-строительные):											
	Итого Поз. 82-83						17101	8760	8	8333		1002,26
	Всего с учетом "прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86"						100212	51334	47	48831		1002,26
	Накладные расходы 79% ФОТ (от 51 334)						40554					
	Сметная прибыль 50% ФОТ (от 51 334)						25667					
	Итого с накладными и см. прибылью						166433					1002,26
	Отделочные работы:											
	Итого Поз. 84-86						9196	1802	704	6690		182,65
	Всего с учетом "прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86"						53888	10560	4125	39203		182,65
	Накладные расходы 95% = 105%*0,9 ФОТ (от 10 560)						10032					
	Сметная прибыль 47% = 55%*0,85 ФОТ (от 10 560)						4963					
	Итого с накладными и см. прибылью						68883					182,65
	Кровли:											
	Итого Поз. 87						902	100	3	799		11,67
	Всего с учетом "прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86"						5286	586	18	4682		11,67
	Накладные расходы 108% = 120%*0,9 ФОТ (от 586)						633					
	Сметная прибыль 55% = 65%*0,85 ФОТ (от 586)						322					
	Итого с накладными и см. прибылью						6241					11,67
	Итого						1848303					3193,61
	Итого по позициям, введенным в текущих ценах											
	Содержание дорог:											
	Итого Поз. 1, 3, 5-6						209836	93563	116273			1058,4
	Накладные расходы 94% = 110%*0,85 ФОТ (от 131 885)						123972		38322			
	Сметная прибыль 40% = 50%*0,8 ФОТ (от 131 885)						52754					
	Итого с накладными и см. прибылью						386562					1058,4
	Благоустройство (ремонтно-строительные):											
	Итого Поз. 2						44552	44552				504
	Накладные расходы 88% = 104%*0,85 ФОТ (от 44 552)						39206					
	Сметная прибыль 48% = 60%*0,8 ФОТ (от 44 552)						21385					
	Итого с накладными и см. прибылью						105143					504
	Итого						491705					1562,4
	Итого						2340008					4756,01
	Итого по Монтажным работам											
	Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо указать при составлении сметы):											
	Итого Поз. 71, 75						1904	1181	466	257		122,94
	Всего с учетом "прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86"						11158	6921	2731	1506		122,94
	Накладные расходы 66% ФОТ (от 7 015)						4630		94			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Итого с накладными и см. прибылью						15788					122,94
	Итого						15788					122,94
	Итого						2355796					4878,95
	В том числе:											
	Материалы						489150					
	Машины и механизмы						992883					
	ФОТ						401966					
	Накладные расходы						363216					
	Сметная прибыль						191525					
	НДС 18%						424043					
	ВСЕГО по смете						2779839					4878,95

Составил

С.В. Херувимова

Объемы предоставлены

Н.С. Бороздина

Е.В. Блохина

Согласовано

Т.С. Шалафан

С.Н. Бобышев

В.В. Тюсина