

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2013 г.

м.п.



Директор Муниципального казенного учреждения
"Управление делами Администрации города Иванова"
Е.И. Кодаченко

2013 г.

м.п.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №

замена оконных блоков административного здания, расположенного по адресу: г. Иваново, Шереметевский пр., д. 1

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками	100 м2	0,2033
2	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0,064752
3	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м2	100 м2 проемов	0,05418
4	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	100 м2 проемов	0,084348
5	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м	100 п. м	0,094
6	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	100 м2 облицовки	0,34
7	Установка уголков ПВХ на клею	100 м	0,5088
8	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0,072
9	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	100 м2 отремонтированной поверхности	0,07632
10	Погрузка и отвозка мусора	т	3,860372

