

СОГЛАСОВАНО:

" " 2013 г.

МБОУ общеобразовательный лицей № 22 г. Иваново, ул. Академика Мальцева, 36
(наименование стройки)

Директор Муниципального бюджетного учреждения

Директор Муниципального бюджетного учреждения

общеобразовательный лицей № 22

И.В. Рожкова

2013 г.



ПОКАЗЫВАЕТ

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

Проведение ремонтных работ в рамках создания безбарьерной среды для обучения детей инвалидов в здании МБОУ общеобразовательный лицей №22
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость 1047,396 тыс. руб.

строительных работ 839,750 тыс. руб.

монтажных работ 46,742 тыс. руб.

Средства на оплату труда 63,165 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 1266,55 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2013_ г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуата ции	материал ы	Всего	оплаты труда	эксплуата ция	материал ы	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтажные работы (с/у)												
1	ФЕРр56-10-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Снятие дверных полотен (100 м2 дверных полотен) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33 Проемы (ремонтно-строительные): НР (50,35 руб.): 82% от ФОТ СП (38,07 руб.): 62% от ФОТ	0,04	288,06 288,06			11,52	11,52			36,28	1,45

МКУ «ИДН» г.т.т.		
ПРОВЕРЕНО		
Должность	Подпись	Дата
А.И. КИОВ	<i>Вит</i>	08.11.13
И.И. КИОВ	<i>Ж</i>	08.11.13
И.И. КИОВ		
И.И. КИОВ		
И.И. КИОВ		
И.И. КИОВ		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ФССЦ-509-9900 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Строительный мусор (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33 Полы (ремонтно-строительные)	0,0472									
3	ФЕРр56-9-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (100 коробок) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33 Проемы (ремонтно-строительные): НР (129,19 руб.): 82% от ФОТ СП (97,68 руб.): 62% от ФОТ	0,02	1807,42 1437,99	369,43 39,94		36,15	28,76	7,39 0,80		179,3	3,59
4	ФССЦ-509-9900 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Строительный мусор (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33 Полы (ремонтно-строительные)	0,21									
5	ФЕРр63-7-5 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток (100 м2 поверхности облицовки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33 Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные): НР (1040,88 руб.): 77% от ФОТ СП (675,9 руб.): 50% от ФОТ	0,419	748,3 584,74	163,56 20,56		313,54	245,01	68,53 8,61		74,3	31,13
6	п.2.46.9.ТЧ	Строительный мусор (п.2.46.9.ТЧ, 1800кг/м3*41,99*0,005/1000) (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33 Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	0,378									

МКУ «ЦДС и ТР»		
ПРОВЕРЕНО		
Должность	Подпись	Дата
Директор	<i>QBot</i>	08.11.13
Секретарь	<i>SAV</i>	08.11.13
Контроль качества		
Контроль качества		
Контроль качества		
Контроль качества		
Контроль качества		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	ФЕРр57-2-3 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Разборка покрытий полов: из керамических плиток (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33 Полы (ремонтно-строительные): НР (433,69 руб.): 80% от ФОТ СП (368,63 руб.): 68% от ФОТ	0,166	641 595,99	45,01 16,70		106,41	98,94	7,47 2,77		69,87	11,6
8	ФССЦ-509-9900 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Строительный мусор (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33 Полы (ремонтно-строительные)	0,8648									
9	ФЕРр65-2-2 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм (100 м трубопровода с фасонными частями) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33 Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные): НР (94,39 руб.): 74% от ФОТ СП (63,78 руб.): 50% от ФОТ	0,033	731,64 721,64	10 3,71		24,14	23,81	0,33 0,12		85,3	2,81
10	ФССЦ-509-9899 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Строительный мусор и масса возвратных материалов (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33 Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	0,04422									
11	ФЕРр65-2-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм (100 м трубопровода с фасонными частями) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33 Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные): НР (124,36 руб.): 74% от ФОТ СП (84,03 руб.): 50% от ФОТ	0,054	587,05 582,05	5 1,86		31,7	31,43	0,27 0,10		68,8	3,72

МКУ «ПДС и ТЭ»		
ПРОВЕРЕНО		
Должность	Подпись	Дата
Директор	<i>[Signature]</i>	08.11.13
Заместитель директора	<i>[Signature]</i>	08.11.13
Заместитель директора по		
технической работе		
Заместитель директора		
по хозяйственной работе		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	ФССЦ-509-9899 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Строительный мусор и масса возвратных материалов (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33 Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	0,03186									
13	ФЕРр65-4-2 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Демонтаж: унитазов и писсуаров (100 приборов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33 Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные): НР (21,62 руб.): 74% от ФОТ СП (14,61 руб.): 50% от ФОТ	0,01	553,63 544,56	9,07 3,36		5,54	5,45	0,09 0,03		63,84	0,64
14	ФССЦ-509-9899 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Строительный мусор и масса возвратных материалов (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33 Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	0,0265									
15	ФЕРр65-4-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Демонтаж: умывальников и раковин (100 приборов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33 Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные): НР (17,4 руб.): 74% от ФОТ СП (11,76 руб.): 50% от ФОТ	0,01	445,72 437,59	8,13 3,02		4,46	4,38	0,08 0,03		51,3	0,51
16	ФССЦ-509-9899 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Строительный мусор и масса возвратных материалов (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33 Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	0,0182									

МКУ «ИДБ-18»		
ПРОВЕРЕНО		
Должность	Подпись	Дата
Директор	<i>В.В.В.</i>	08.11.13
Заместитель директора	<i>И.И.И.</i>	08.11.13
И.О. Фамилия Инициалы		
И.О. Фамилия Инициалы		
И.О. Фамилия Инициалы		
И.О. Фамилия Инициалы		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	ФЕРр65-1-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм (100 м трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33 Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные): НР (171,07 руб.): 74% от ФОТ СП (115,59 руб.): 50% от ФОТ	0,15	328,71 288,02	7,09 1,16	33,6	49,31	43,2	1,06 0,17	5,05	34,66	5,2
18	ФССЦ-509-9899 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Строительный мусор и масса возвратных материалов (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33 Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	0,033									
19	ФЕРр65-3-11 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Снятие колонок: водогрейных (Применительно демонтаж водонагревателя) (100 шт. арматуры) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33 Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные): НР (41,18 руб.): 74% от ФОТ СП (27,83 руб.): 50% от ФОТ	0,01	1058,14 1034,69	23,45 8,70		10,58	10,35	0,23 0,09		121,3	1,21
20	ФССЦ-509-9899 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Строительный мусор и масса возвратных материалов (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33 Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	0,08									

МКУ «ГДС и ТК»		
ПРОВЕРЕНО		
Видность	Подпись	Дата
Директор	<i>С.В.С.</i>	08.11.13
Заместитель директора	<i>С.В.С.</i>	08.11.13
Главный бухгалтер		
Исполнитель		
Технический специалист		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	ФЕРп65-33-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Смена жалюзийных решеток (300х300) (100 жалюзийных решеток) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33 Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные): НР (86,52 руб.): 103% от ФОТ СП (50,4 руб.): 60% от ФОТ	0,04	3255,86 394,00	0,31 0,12	2861,55	130,23	15,76	0,01	114,46	46,19	1,85
22	ФССЦ-509-9900 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Строительный мусор (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33 Полы (ремонтно-строительные)	0,0028									
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.							723,58	518,61	85,46 12,72	119,51		63,71
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33)							3856,67	2764,18	455,50 67,79	636,99		63,71
Накладные расходы							2210,62					
Сметная прибыль							1548,24					
Итого по разделу 1 Демонтажные работы (с/у) :												
Проемы (ремонтно-строительные)							569,37					5,04
Полы (ремонтно-строительные)							1369,49					11,6
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)							3387,94					31,13
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)							1457,69					14,09
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)							831,04					1,85
Итого							7615,53					63,71
В том числе:												
Материалы							636,99					
Машины и механизмы							455,5					
ФОТ							2831,97					
Накладные расходы							2210,62					
Сметная прибыль							1548,24					
Итого по разделу 1 Демонтажные работы (с/у)							7615,53					63,71
Раздел 2. Отделочные работы (с/у)												

МКУ «ПДС и ТК»		
ПРОВЕРЕНО		
Должность	Подпись	Дата
Директор		
Зам. дир. по эксплуатации	<i>С.В.И.</i>	08.11.12
Начальник отдела	<i>И.И.</i>	08.11.13
Начальник отдела		
Технический надзор		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	ФЕР10-06-040-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе "КНАУФ": одноуровневых (П 213) (100 м2 потолка) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33 Деревянные конструкции: НР (1227,47 руб.): 118%*0,9 от ФОТ СП (618,94 руб.): 63%*0,85 от ФОТ	0,165	7434,22 1314,24	29,7	6090,28	1226,65	216,85	4,9	1004,9	144,9	23,91
24	ФЕР15-04-006-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Покрытие поверхностей грунтовойкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков (дополнительно) (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33 Отделочные работы: НР (89,5 руб.): 105%*0,9 от ФОТ СП (44,28 руб.): 55%*0,85 от ФОТ	0,165	109,48 107,53	1,77 0,18	0,18	18,06	17,74	0,29 0,03	0,03	11,18	1,84

МУ «ПДС и ТК»		
ПРОВЕРЕНО		
Должность	Подпись	Дата
Директор	<i>В.Н.13</i>	08/11/13
Заместитель директора	<i>З.Н.</i>	08/11/13
Исполнительно-технический отдел		
Исполнительно-технический отдел		
Исполнительно-технический отдел		
Исполнительно-технический отдел		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	ФССЦ-101-1944 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У (т) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33 Отделочные работы	0,002171	11300		11300	24,53			24,53		
26	ФЕР15-04-027-06 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску (100 м2 окрашиваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33 Отделочные работы: НР (180,12 руб.) : 105%*0,9 от ФОТ СП (89,11 руб.) : 55%*0,85 от ФОТ	0,165	633,48 216,55	5,7 0,18	411,23	104,52	35,73	0,94 0,03	67,85	22,77	3,76

МНУ «ПРО И ТЧ»		
ПРОВЕРЕНО		
Подлинность	Подпись	Дата
Директор ОО	<i>[Signature]</i>	08.11.13
Заместитель Директора	<i>[Signature]</i>	08.11.13
Директор филиала «Историко-культурный заповедник им. А.С. Пушкина»		
Директор филиала «Музей-заповедник им. А.С. Пушкина»		
Директор филиала «Музей-заповедник им. А.С. Пушкина»		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	ФЕР15-04-005-06 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску (100 м2 окрашиваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33 Отделочные работы: НР (294,41 руб.): 105%*0,9 от ФОТ СП (145,65 руб.): 55%*0,85 от ФОТ	0,165	1520,69 354,03	13,55 0,18	1153,11	250,91	58,42	2,24 0,03	190,25	39,47	6,51
28	ФЕР10-05-002-03 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112): с двумя дверными проемами (100 м2 перегородок (за вычетом проемов)) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33 Деревянные конструкции: НР (1087,1 руб.): 118%*0,9 от ФОТ СП (548,15 руб.): 63%*0,85 от ФОТ	0,112	12789,19 1714,77	29,9	11044,52	1432,39	192,05	3,35	1236,99	189,06	21,17

МКУ «БДС и ТК»		
ПРОВЕРЕНО		
Должность	Подпись	Дата
Директор	<i>В.В.В.</i>	08.11.13
Заместитель директора	<i>И.И.И.</i>	08.11.13
Начальник отдела бухгалтерии		
Сметный отдел		
Начальник отдела		
Технического надзора		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	ФССЦ-104-0106 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Плиты минераловатные «Лайт-Баттс» ROCKWOOL, толщина 100 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33 Деревянные конструкции	11,54	34,33		34,33	396,17			396,17		
30	ФЕР15-02-019-03 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33 Отделочные работы: НР (2003,91 руб.): 105%*0,9 от ФОТ СП (991,35 руб.): 55%*0,85 от ФОТ	0,58	3127,84 657,36	43,94 28,59	2426,54	1814,15	381,27	25,49 16,58	1407,39	71,61	41,53

МКУ «ВДС» ТК»		
ПРОВЕРЕНО		
Должность	Подпись	Дата
Директор	<i>[Signature]</i>	08.11.13
Заместитель директора	<i>[Signature]</i>	08.11.13
Начальник отдела по делам		
Службы по делам		
Начальник отдела		
Технического отдела		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	ФЕР15-01-019-05 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону (100 м2 поверхности облицовки) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33 Отделочные работы: НР (8294,78 руб.): 105%*0,9 от ФОТ СП (4103,5 руб.): 55%*0,85 от ФОТ	0,804	11261,07 2022,76	47,63 25,52	9190,68	9053,9	1626,3	38,29 20,52	7389,31	220,34	177,15
32	ФЕР11-01-011-08 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339	Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа "Бетонит" 5000, толщиной 5 мм (100 м2 стяжки) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33 Полы: НР (433,91 руб.): 123%*0,9 от ФОТ СП (249,88 руб.): 75%*0,85 от ФОТ	0,165	11175,9 443,44	31,13 2,27	10701,33	1844,02	73,17	5,14 0,37	1765,71	51,98	8,58

МКУ «ПДС и Т»		
ПРОВЕРЕНО		
Должность	Подпись	Дата
Директор		
Заместитель директора	<i>[Signature]</i>	08.11.13
Начальник отдела проектно-сметной документации	<i>[Signature]</i>	08.11.13
Начальник отдела технического надзора		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	ФССЦ-402-0194 И1-Пр. Минрегион от 04.03.10 №94	Смеси сухие для наливных полов, марка «Ветонит» 5000 (Т) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33 Полы	-0,1485	11381,57		11381,57	-1690,16			-1690,16		
34	Прайс	Выравнивающая сухая смесь "Ветонит" 5000 (Цена 550/25/1,18/5,33*1000) (Т) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33 Полы	0,1485	3497,95		3497,95	519,45			519,45		

МКУ «ПДС и ТК»		
ПРОБЕЖЕНО		
Должность	Подпись	Дата
Директор		
Заместитель директора	<i>В.В.В.</i>	08.11.13
Начальник отдела	<i>В.В.В.</i>	08.11.13
Сметная комиссия		
Начальник отдела		
Технический специалист		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	ФЕР11-01-011-10 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-08 (к=5) (100 м2 стяжки) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Увеличение толщины до 10 мм ОЗП=5; ЭМ=5 к расч.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расч.; ТЗ=5; ТЗМ=5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33 Полы: НР (140,38 руб.): 123%*0,9 от ФОТ СП (80,84 руб.): 75%*0,85 от ФОТ	0,165	10404,37 142,42	18,15 1,73	10243,8	1716,72	23,5	2,99 0,29	1690,23	16,7	2,76
36	ФССЦ-402-0194 И1-Пр. Минрегион от 04.03.10 №94	Смеси сухие для наливных полов, марка «Ветонит» 5000 (т) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33 Полы	-0,1485	11381,57		11381,57	-1690,16			-1690,16		

МКУ «РДС и ТК»		
ПРОПЕРЕНО		
Должность	Подпись	Дата
Директор		
Заместитель директора	<i>С.В.С.</i>	08.11.13
Начальник отдела	<i>И.И.</i>	08.11.13
Начальник отдела		
Технический отдел		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	Прайс	<p>Выравнивающая сухая смесь "Ветонит" 5000 (Цена 550/25/1,18/5,33*1000) (т) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33 Полы</p>	0,1485	3497,95		3497,95	519,45			519,45		
38	ФЕР11-01-047-01 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339	<p>Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33 Полы: НР (3670,4 руб.): 123%*0,9 от ФОТ СП (2113,71 руб.): 75%*0,85 от ФОТ</p>	0,165	22620,97 3744,04	37,29 26,09	18839,64	3732,46	617,77	6,15 4,30	3108,54	428,38	70,68

МКУ «НДС и Т»		
ПРОВЕРКА		
Должность	Подпись	Дата
Директор		
Заместитель директора	<i>В.В.В.</i>	08.11.13
Начальник отдела контроля	<i>И.И.И.</i>	08.11.13
Сметный специалист		
Начальник отдела		
Технический специалист		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	ФЕР10-01-047-01 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 (Применительно установка блоков из алюминиевого профиля) (100 м2 проемов) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33 Деревянные конструкции: НР (1079,12 руб.): 118%*0,9 от ФОТ СП (544,13 руб.): 63%*0,85 от ФОТ	0,077	170000,81 2457,59	710,63 18,27	166832,59	13090,06	189,23	54,72 1,41	12846,11	277,38	21,36
40	ФЕР15-02-031-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33 Отделочные работы: НР (267,16 руб.): 105%*0,9 от ФОТ СП (132,17 руб.): 55%*0,85 от ФОТ	0,02	4959,2 2616,09	96,6 35,85	2246,51	99,18	52,32	1,93 0,72	44,93	281,6	5,63

МКУ «ИДС и ТК»		
ПРОВЕРЕНО		
Должность	Подпись	Дата
Директор		
Заместитель директора	<i>С.В.С.</i>	08.11.13
Начальник отдела организационно-методической поддержки	<i>А.В.</i>	08.11.13
Начальник отдела технического контроля		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	ФЕР10-01-015-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Устройство перегородок каркасно- филенчатых в санузлах (100 м2 перегородок и барьеров) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33 Деревянные конструкции: НР (461,27 руб.): 118%*0,9 от ФОТ СП (232,59 руб.): 63%*0,85 от ФОТ	0,076	2863,32 1072,25	510,11	1280,96	217,61	81,49	38,77	97,35	122,68	9,32
42	Индивидуальное изготовление (материал+работа)	Шиты перегородок в санузлах (Эконом ЛДСП 16 мм)(Цена за готовое изделие 1600/1,18/5,33) (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33 Деревянные конструкции	7,6	254,4		254,4	1933,44			1933,44		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.							34613,35	3565,84	185,20 44,28	30862,31		394,2
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33)							184489,15	19005,93	987,11 236,02	164496,11		394,2
Накладные расходы							19229,51					
Сметная прибыль							9894,3					
Итого по разделу 2 Отделочные работы (с/у) :							103318,13					75,76
Деревянные конструкции							77212,71					236,42
Отделочные работы							33082,12					82,02
Полы							213612,96					394,2
Итого												
В том числе:												
Материалы							164496,11					
Машины и механизмы							987,11					
ФОТ							19241,95					
Накладные расходы							19229,51					
Сметная прибыль							9894,3					
Итого по разделу 2 Отделочные работы (с/у)							213612,96					394,2
Раздел 3. Сантехнические работы (с/у)												

МКУ «ИДС и ТК»		
ПРОВЕРЕНО		
Должность	Подпись	Дата
Директор		
Заместитель директора	<i>В.В.С.</i>	08.11.13
Начальник отдела организационно-методической поддержки	<i>А.В.</i>	08.11.13
Начальник отдела технического контроля		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
43	ФЕР17-01-001-14 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды (10 компл.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (177,88 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (108,94 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	0,1	1700,21 287,41	35,45 2,27	1377,35	170,02	28,74	3,55 0,23	137,73	29,88	2,99
44	ФССЦ-301-0825 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х150 мм (компл.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	-1	130		130	-130			-130		

МКУ «ИДС и ТК»		
ПРОВЕРЕНО		
Должность	Подпись	Дата
Директор		
Заместитель директора	<i>С.В.С.</i>	08.11.13
Начальник отдела организационно-методической поддержки	<i>А.В.</i>	08.11.13
Начальник отдела технического контроля		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45	Интернет цена	<p>Раковина Function IDO 11178 (цена 7245/1,18/5,33)</p> <p>(шт)</p> <p>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</p> <p>1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;</p> <p>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</p> <p>1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33)</p> <p>ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33</p> <p>Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)</p>	1	1151,94		1151,94	1151,94			1151,94		
46	Интернет цена	<p>Смеситель для раковины Vitra A40332 EXD (Цена 4970/1,18/5,33)</p> <p>(шт)</p> <p>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</p> <p>ТЗР МАТ=2%</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</p> <p>1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33)</p> <p>ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33</p> <p>Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)</p>	1	806,02		806,02	806,02			806,02		

МКУ «ИДС и ТК»		
ПРОВЕРЕНО		
Должность	Подпись	Дата
Директор		
Заместитель директора	<i>С.В.С.</i>	08.11.13
Начальник отдела организационно-методической поддержки	<i>А.В.</i>	08.11.13
Начальник отдела технического контроля		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
47	ФЕР17-01-002-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д. (Применительно установка поручней для инвалидов) (10 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР 0%*0,9 от СП 0%*0,85 от	0,7	1232,42 37,18	0,3	1194,94	862,69	26,03	0,21	836,45	3,86	2,7
48	ФССЦ-301-1528 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Гарнитура туалетная: вешалки трехрожковые стальные с гальванопокрытием 285x80x25 мм (шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	-7	118,9		118,9	-832,3			-832,3		

МКУ «ИДС и ТК»		
ПРОВЕРЕНО		
Должность	Подпись	Дата
Директор		
Заместитель директора	<i>С.В.С.</i>	08.11.13
Начальник отдела организационно-методической поддержки	<i>А.В.</i>	08.11.13
Начальник отдела технического контроля		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
49	Интернет цена	Поручень для инвалидов под раковину ПР-01-Медград (Цена 6000/1,18/5,33) (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ТЗР МАТ=2% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001, Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	1	973,07		973,07	973,07			973,07		
50	Интернет цена	Поручень откидной ПР-02-780-Медград * (цена 7600/1,18/5,33) (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ТЗР МАТ=2% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	2	1232,55		1232,55	2465,1			2465,1		
51	Интернет цена	Поручень ПР-06-1000 (Цена 2600/1,18/5,33) (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ТЗР МАТ=2% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	2	421,67		421,67	843,34			843,34		
52	Интернет цена	Поручень ПР-11-Медград (Цена 5100/1,18/5,33) (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ТЗР МАТ=2% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	1	827,1		827,1	827,1			827,1		

МКУ «ИДС и ТК»		
ПРОВЕРЕНО		
Должность	Подпись	Дата
Директор		
Заместитель директора	<i>С.В.С.</i>	08.11.13
Начальник отдела организационно-методической поддержки	<i>А.В.</i>	08.11.13
Начальник отдела технического контроля		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
53	Интернет цена	Крючок для костылей ККТ -Б-Медград (Цена 1200/1,18/5,33) (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ТЗР МАТ=2% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001. Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	1	194,62		194,62	194,62			194,62		
54	ФЕР17-01-003-03 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Установка унитазов: с краном смывным * (Применительно установка подвесного унитаза с инсталляцией и кнопкой слива) (10 компл.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (182,18 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (111,57 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	0,1	6680,72 291,08	47,99 5,57	6341,65	668,07	29,11	4,8 0,56	634,16	30,61	3,06
55	ФССЦ-301-0906 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Унитазы полуфарфоровые и фарфоровые УНТ, УНТП и УНТП1 тарельчатые с сиденьем и креплением, с прямым или косым выпуском без цельноотлитой полочки (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	-1	198,2		198,2	-198,2			-198,2		

МКУ «ИДС и ТК»		
ПРОВЕРЕНО		
Должность	Подпись	Дата
Директор		
Заместитель директора	<i>С.В.С.</i>	08.11.13
Начальник отдела организационно-методической поддержки	<i>А.В.</i>	08.11.13
Начальник отдела технического контроля		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
56	ФССЦ-302-0638 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Трубы сливные из стальных водо- газопроводных труб диаметром 32 мм оцинкованные (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	-1	58,5		58,5	-58,5			-58,5		
57	Интернет цена	Инстоляция для подвесного унитаза GRÖNE 38675001 (Цена 11690 /1,18/5,33) (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ТЗР МАТ=2% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	1	1895,85		1895,85	1895,85			1895,85		
58	Интернет цена	Подвесной унитаз Jacob Delafon E1534 (Wtyf 6763 1.18/5.33) (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ТЗР МАТ=2% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	1	1096,81		1096,81	1096,81			1096,81		
59	Интернет цена	Клавиша слива S 703 (Цена 1125/1,18/5,33) (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ТЗР МАТ=2% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	1	182,45		182,45	182,45			182,45		

МКУ «ИДС и ТК»		
ПРОВЕРЕНО		
Должность	Подпись	Дата
Директор		
Заместитель директора	<i>В.В.С.</i>	08.11.13
Начальник отдела организационно-методической работы	<i>А.В.</i>	08.11.13
Начальник отдела технического контроля		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
60	ФЕР17-01-003-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным (10 компл.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха). НР (605,91 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (371,06 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	0,3	3813,49 323,38	66,59 5,57	3423,52	1144,05	97,01	19,98 1,67	1027,06	34	10,2
61	ФССЦ-301-1521 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Унитаз-компакт «Комфорт» (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	-3	318		318	-954			-954		
62	Прайс	Унитаз (цена 3000/1,18/5,33 (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ТЗР МАТ=2% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	3	486,54		486,54	1459,62			1459,62		

МКУ «ИДС и ТК»		
ПРОВЕРЕНО		
Должность	Подпись	Дата
Директор		
Заместитель директора	<i>В.В.С.</i>	08.11.13
Начальник отдела организационно-методической поддержки	<i>А.В.</i>	08.11.13
Начальник отдела технического контроля		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
63	ФЕР17-01-001-14 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды (10 компл.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (355,7 руб.): 126% от ФОТ СП (217,84 руб.): 83% от ФОТ	0,2	1700,21 287,41	35,45 2,27	1377,35	340,04	57,48	7,09 0,45	275,47	29,88	5,98
64	ФССЦ-301-0825 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550x480x150 мм (компл.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	-2	130		130	-260			-260		

МКУ «ИДС и ТК»		
ПРОВЕРЕНО		
Должность	Подпись	Дата
Директор		
Заместитель директора	<i>С.В.С.</i>	08.11.13
Начальник отдела организационно-методической поддержки	<i>А.В.</i>	08.11.13
Начальник отдела технического контроля		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
65	Прайс	<p>Раковина "Тюльпан" (цена 1600/1,18/5,33) (шт)</p> <p>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</p> <p>1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2.</p> <p>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</p> <p>1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33</p> <p>Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)</p>	2	254,4		254,4	508,8			508,8		
66	Прайс	<p>Смеситель для раковины VIDIMA B9945AA (Цена 2494,76/1,18/5,33) (шт)</p> <p>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</p> <p>1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2.</p> <p>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</p> <p>1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33</p> <p>Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)</p>	2	396,66		396,66	793,32			793,32		

МКУ «ИДС и ТК»		
ПРОВЕРЕНО		
Должность	Подпись	Дата
Директор		
Заместитель директора	<i>С.В.С.</i>	08.11.13
Начальник отдела организационно-методической поддержки	<i>А.В.</i>	08.11.13
Начальник отдела технического контроля		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
67	ФЕР16-04-001-02 И8-Пр. Минрегиона от 29.06.12 №262	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм (100 м трубопровода) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (295,52 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (180,98 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	0,057	8019,99 843,28	9,87 1,02	7166,84	457,14	48,07	0,56 0,06	408,51	85,01	4,85
68	Прайс	Хомут крепления Ф100 (Цена 20,74/1,18/5,33) (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ТЗР МАТ=2% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	6	3,36		3,36	20,16			20,16		

МКУ «ИДС и ТК»		
ПРОВЕРЕНО		
Должность	Подпись	Дата
Директор		
Заместитель директора	<i>С.В.С.</i>	08.11.13
Начальник отдела организационно-методической поддержки	<i>А.В.</i>	08.11.13
Начальник отдела технического контроля		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
69	ФЕР16-07-004-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 100 мм (1 врезка) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (646,19 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (395,74 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	1	242,04 105,24	1,31	135,49	242,04	105,24	1,31	135,49	12,34	12,34
70	ФЕР16-04-001-01 И8-Пр. Минрегиона от 29.06.12 №262	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм (100 м трубопровода) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (324,14 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (198,51 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	0,06	4867,2 879,42	4,29 0,41	3983,49	292,03	52,77	0,26 0,02	239	88,65	5,32

МКУ «ИДС и ТК»		
ПРОВЕРЕНО		
Должность	Подпись	Дата
Директор		
Заместитель директора	<i>С.В.С.</i>	08.11.13
Начальник отдела организационно-методической поддержки	<i>А.В.</i>	08.11.13
Начальник отдела технического контроля		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
71	Прайс	Хомут крепления Ф50 (Цена 9,14/1,18/5,33) (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ТЗР МАТ=2% к расч. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	6	1,48		1,48	8,88			8,88		
72	ФЕР16-04-002-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм (100 м трубопровода) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (3885,12 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (2379,3 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	0,22	5151,62 2604,31	2043,29 271,76	504,02	1133,36	572,95	449,52 59,79	110,89	262,53	57,76
73	Прайс	Тройник Ф 20 (Цена 4,9/1,18/5,33) (ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	10	0,78		0,78	7,8			7,8		

МКУ «ИДС и ТК»		
ПРОВЕРЕНО		
Должность	Подпись	Дата
Директор		
Заместитель директора	<i>В.В.С.</i>	08.11.13
Начальник отдела организационно-методической поддержки	<i>А.В.</i>	08.11.13
Начальник отдела технического контроля		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
74	Прайс	Угол 90гр. ф20 (цена 3,5/1,18/5,33) (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ТЗР МАТ=2% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013а. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	6	0,57		0,57	3,42			3,42		
75	Прайс	Муфта комбинированная с наружной резьбой Ф20*1/2" (цена 32,80/1,18/5,33) * (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ТЗР МАТ=2% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013а. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	10	5,32		5,32	53,2			53,2		
76	Прайс	Кран шаровый ф20 (Цена 96,40/1,18/5,33) (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ТЗР МАТ=2% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013а. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	10	15,64		15,64	156,4			156,4		
77	Прайс	опора крепления Ф20 (цена 2/1,18/5,33) (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ТЗР МАТ=2% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013а. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	10	0,16		0,16	1,6			1,6		

МКУ «ИДС и ТК»		
ПРОВЕРЕНО		
Должность	Подпись	Дата
Директор		
Заместитель директора	<i>В.В.С.</i>	08.11.13
Начальник отдела организационно-методической поддержки	<i>А.В.</i>	08.11.13
Начальник отдела технического контроля		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
78	ФЕР17-01-008-01 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339	Установка нагревателей индивидуальных: водоводяных (установка нагревателя б/у ранее демонтированного при ремонте стен) (10 компл.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (706,98 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (432,97 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	0,1	25011,12 1133,23	158,1 18,23	23719,79	2501,11	113,32	15,81 1,82	2371,98	120,56	12,06
79	ФССЦ-301-1513 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Нагреватель индивидуальный водоводяной наружный диаметр корпуса 273 мм, длина 1,25 (со змеевиком диаметром 25x2 мм длиной 19,2 м, число витков 30), поверхность нагрева 1,6 м2 (компл.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	-1	2370		2370	-2370			-2370		

МКУ «ИДС и ТК»		
ПРОВЕРЕНО		
Должность	Подпись	Дата
Директор		
Заместитель директора	<i>С.В.С.</i>	08.11.13
Начальник отдела организационно-методической поддержки	<i>А.В.</i>	08.11.13
Начальник отдела технического контроля		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
80	ФЕРр69-1-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен: в 0,5 кирпича (100 отверстий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33 Прочие ремонтно-строительные работы: НР (49,14 руб.): 78% от ФОТ СП (31,5 руб.): 50% от ФОТ	0,03	393,9 393,90			11,82	11,82			50,5	1,52
81	ФЕР46-03-017-07 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Заделка кирпичом гнезд, борозд и концов балок (Применительно заделка отверстий) (1 м3 заделки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (9,34 руб.): 110%*0,9 от ФОТ СП (5,61 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	0,0075	1089,25 235,95	15,45	837,85	8,17	1,77	0,12	6,28	28,88	0,22
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.							16477,04	1144,31	503,21 64,60	14829,52		119
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33)							87822,62	6099,17	2682,11 344,32	79041,34		119
Накладные расходы							7238,11					
Сметная прибыль							4434,01					
Итого по разделу 3 Сантехнические работы (с/у) :												
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и							99292,61					117,26
Прочие ремонтно-строительные работы							143,64					1,52
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение							58,49					0,22
Итого							99494,74					119
В том числе:												
Материалы							79041,34					
Машины и механизмы							2682,11					
ФОТ							6443,49					
Накладные расходы							7238,11					
Сметная прибыль							4434,01					
Итого по разделу 3 Сантехнические работы (с/у)							99494,74					119
Раздел 4. Электрика (с/у)												

МКУ «ИДС и ТК»		
ПРОВЕРЕНО		
Должность	Подпись	Дата
Директор		
Заместитель директора	<i>С.В.С.</i>	08.11.13
Начальник отдела организационно-методической поддержки	<i>А.В.</i>	08.11.13
Начальник отдела технического контроля		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
82	ФЕРм08-02-148-01 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (100 м кабеля) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Согл. письму Минрегиона РФ от 20.08.2010 №30424-КК/08 ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33 Электромонтажные работы на других объектах: НР (387,36 руб.): 95% от ФОТ СП (265,04 руб.): 65% от ФОТ	0,5	647,88 114,52	475,96 38,47	57,4	323,94	57,26	237,98 19,24	28,7	14,88	7,44
83	ФССЦ-501-8482 И4-Пр. Минрегион от 11.11.11 №535	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 (для освещения) (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33 Электромонтажные работы на других объектах	0,03	4832,12		4832,12	144,96			144,96		
84	ФССЦ-501-8483 И7-Пр. Минрегиона от 29.06.12 №260	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 (для бойлеоа) (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33 Электромонтажные работы на других объектах	0,02	6920,41		6920,41	138,41			138,41		

МКУ «ИДС и ТК»		
ПРОВЕРЕНО		
Должность	Подпись	Дата
Директор		
Заместитель директора	<i>В.В.С.</i>	08.11.13
Начальник отдела организационно-методической поддержки	<i>А.В.</i>	08.11.13
Начальник отдела технического контроля		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85	Интернет цена	Коробка распределительная 85x85x50 (Цена 25/1,18/5,33) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33 Электромонтажные работы на других объектах	3	3,97		3,97	11,91			11,91		
86	ФЕРм08-02-409-01 И2-Пр. Минрегион от 21.12.10 №747	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм (100 м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33 Электромонтажные работы на других объектах: НР (684,24 руб.): 95% от ФОТ СП (468,16 руб.): 65% от ФОТ	0,5	1795,55 268,46	70,26 1,79	1456,83	897,78	134,23	35,13 0,90	728,42	28,56	14,28
87	ФССЦ-103-2407 И6-Пр. Минрегион от 05.05.12 №190	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, диаметром 20 мм (10м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33 Электромонтажные работы на других объектах	5	19,7		19,7	98,5			98,5		

МКУ «ИДС и ТК»		
ПРОВЕРЕНО		
Должность	Подпись	Дата
Директор		
Заместитель директора	<i>С.В.С.</i>	08.11.13
Начальник отдела организационно-методической поддержки	<i>А.В.</i>	08.11.13
Начальник отдела технического контроля		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
88	ФЕРм08-03-594-16 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 2 (100 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Согл. письму Минрегиона РФ от 20.08.2010 №30424- КК/08 ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33 Электромонтажные работы на других объектах: НР (491,82 руб.): 95% от ФОТ СП (336,51 руб.): 65% от ФОТ	0,06	2735,85 1133,26	1542,6 485,50	59,99	164,15	68	92,56 29,13	3,59	142,8	8,57
89	Интернет цена	Светильник "Айсберг" 2х36 IP65 (Цена 440/1,18/5,33) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33 Электромонтажные работы на других объектах	6	69,96		69,96	419,76			419,76		
90	Интернет Цена	Лампа люминесцентная 18W/33 (Цена 35/1,18/5,33) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33 Электромонтажные работы на других объектах	12	5,56		5,56	66,72			66,72		

МКУ «ИДС и ТК»		
ПРОВЕРЕНО		
Должность	Подпись	Дата
Директор		
Заместитель директора	<i>В.В.С.</i>	08.11.13
Начальник отдела организационно-методической поддержки	<i>А.В.</i>	08.11.13
Начальник отдела технического контроля		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
91	ФЕРм08-03-573-04 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм (1 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Согл. письму Минрегиона РФ от 20.08.2010 №30424-КК/08 ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33 Электромонтажные работы на других объектах: НР (129,63 руб.): 95% от ФОТ СП (88,69 руб.): 65% от ФОТ	1	68,51 22,57	43,54 3,03	2,4	68,51	22,57	43,54 3,03	2,4	2,84	2,84
92	Интернет цена	Бокс модульный КМПН 2/9 навесной (Цена 525/1,18/5,33) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33 Электромонтажные работы на других объектах	1	83,47		83,47	83,47			83,47		
93	ФЕРм08-03-575-01 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321	Прибор или аппарат (1 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Согл. письму Минрегиона РФ от 20.08.2010 №30424-КК/08 ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33 Электромонтажные работы на других объектах: НР (108,05 руб.): 95% от ФОТ СП (73,93 руб.): 65% от ФОТ	2	10,99 10,67		0,32	21,98	21,34		0,64	1,34	2,68

МКУ «ИДС и ТК»		
ПРОВЕРЕНО		
Должность	Подпись	Дата
Директор		
Заместитель директора	<i>В.В.С.</i>	08.11.13
Начальник отдела организационно-методической поддержки	<i>А.В.</i>	08.11.13
Начальник отдела технического контроля		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
94	Интернет цена	Авт. выкл. ВА 47-29 (1П) С16А (Цена 61/1,18/5,33) для освещения (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33 Электромонтажные работы на других объектах	1	9,7		9,7	9,7			9,7		
95	Интернет цена	Дифференциальный автомат АД -12М 2Р 16А (Цена 327,57/1,18/5,33) для бойлера (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33 Электромонтажные работы на других объектах	1	52,1		52,1	52,1			52,1		
96	ФЕРм08-03-591-01 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке (100 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Согл. письму Минрегиона РФ от 20.08.2010 №30424- КК/ОВ ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33 Электромонтажные работы на других объектах: НР (57,22 руб.): 95% от ФОТ СП (39,15 руб.): 65% от ФОТ	0,03	664,38 376,17	18,95 0,39	269,26	19,93	11,29	0,57 0,01	8,07	47,4	1,42
97	ФССЦ-509-1441 И1-Пр. Минрегион от 04.03.10 №94	Выключатель одноклавишный для открытой проводки (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33 Электромонтажные работы на других объектах	3	6,8		6,8	20,4			20,4		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.							2542,22	314,69	409,78 52,31	1817,75		37,23
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33)							13550,04	1677,3	2184,13 278,81	9688,61		37,23
Накладные расходы							1858,3					
Сметная прибыль							1271,47					

МКУ «ИДС и ТК»		
ПРОВЕРЕНО		
Должность	Подпись	Дата
Директор		
Заместитель директора	<i>В.В.С.</i>	08.11.13
Начальник отдела организационно-методической поддержки	<i>А.В.</i>	08.11.13
Начальник отдела технического контроля		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого по разделу 4 Электрика (с/у) :												
Электромонтажные работы на других объектах							16679,81					37,23
Итого							16679,81					37,23
В том числе:												
Материалы							9688,61					
Машины и механизмы							2184,13					
ФОТ							1956,11					
Накладные расходы							1858,3					
Сметная прибыль							1271,47					
Итого по разделу 4 Электрика (с/у)							16679,81					37,23
Раздел 5. Демонтажные работы (Центр здоровья)												
98	ФЕРп62-41-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Очистка вручную поверхности потолка от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов (Применительно) (100 м2 расчищенной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33 Малярные работы (ремонтно-строительные): НР (258,99 руб.): 80% от ФОТ СП (161,87 руб.): 50% от ФОТ	0,3744	162,24 162,24			60,74	60,74			20,8	7,79
99	ФЕРп63-10-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок (Применительно разборка обшивки стен из гобелена) (100 м2 облицовки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33 Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные): НР (165,56 руб.): 77% от ФОТ СП (107,51 руб.): 50% от ФОТ	0,616	69,41 63,16	6,25 2,32		42,76	38,91	3,85 1,43		7,31	4,5

МКУ «ИДС и ТК»		
ПРОВЕРЕНО		
Должность	Подпись	Дата
Директор		
Заместитель директора	<i>В.В.С.</i>	08.11.13
Начальник отдела организационно-методической поддержки	<i>А.В.</i>	08.11.13
Начальник отдела технического контроля		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
100	ФЕР46-04-006-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Разборка деревянных перегородок: оштукатуренных щитовых и дощатых однослойных(Применительно) (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (272,59 руб.): 110% от ФОТ СП (163,83 руб.): 70% от ФОТ	0,126	555,66 324,02	231,64 85,96		70,01	40,83	29,18 10,83		42,86	5,4
101	ФЕРp63-7-5 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток (100 м2 поверхности облицовки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33 Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные): НР (2161,26 руб.): 77% от ФОТ СП (1403,42 руб.): 50% от ФОТ	0,87	748,3 584,74	163,56 20,56		651,02	508,72	142,3 17,89		74,3	64,64
102	ФЕРp57-2-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Разборка покрытий полов: из линолеума и репина (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33 Полы (ремонтно-строительные): НР (144,26 руб.): 80% от ФОТ СП (122,62 руб.): 68% от ФОТ	0,3744	92,9 88,84	4,06 1,51		34,78	33,26	1,52 0,57		11,39	4,26
103	ФССЦ-509-9900 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Строительный мусор (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33 Полы (ремонтно-строительные)	0,176									
104	ФЕРp57-3-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов (100 м плинтуса) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33 Полы (ремонтно-строительные): НР (30,74 руб.): 80% от ФОТ СП (26,13 руб.): 68% от ФОТ	0,245	29,41 29,41			7,21	7,21			3,77	0,92

МКУ «ИДС и ТК»		
ПРОВЕРЕНО		
Должность	Подпись	Дата
Директор		
Заместитель директора	<i>В.В.С.</i>	08.11.13
Начальник отдела организационно-методической поддержки	<i>А.В.</i>	08.11.13
Начальник отдела технического контроля		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
105	ФССЦ-509-9900 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Строительный мусор (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33 Полы (ремонтно-строительные)	0,02695									
106	ФЕРп56-3-2 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33 Проемы (ремонтно-строительные): НР (58,61 руб.): 82% от ФОТ СП (44,32 руб.): 62% от ФОТ	0,0176	761,66 761,66			13,41	13,41			94,97	1,67
107	ФССЦ-509-9900 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Строительный мусор (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33 Полы (ремонтно-строительные)	0,06116									
108	ФЕРп56-2-2 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Снятие оконных переплетов: остекленных (100 м2 оконных переплетов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33 Проемы (ремонтно-строительные): НР (146,37 руб.): 82% от ФОТ СП (110,67 руб.): 62% от ФОТ	0,088	398,87 369,80	29,07 10,79		35,1	32,54	2,56 0,95		46,11	4,06
109	ФССЦ-509-9900 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Строительный мусор (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33 Полы (ремонтно-строительные)	0,301									
110	ФЕРп56-1-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (100 коробок) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33 Проемы (ремонтно-строительные): НР (93,88 руб.): 82% от ФОТ СП (70,98 руб.): 62% от ФОТ	0,02	1208,52 1051,72	156,8 22,70		24,17	21,03	3,14 0,45		128,73	2,57

МКУ «ИДС и ТК»		
ПРОВЕРЕНО		
Должность	Подпись	Дата
Директор		
Заместитель директора	<i>С.В.С.</i>	08.11.13
Начальник отдела организационно-методической поддержки	<i>А.В.</i>	08.11.13
Начальник отдела технического контроля		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
111	ФССЦ-509-9900 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Строительный мусор (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33 Полы (ремонтно-строительные)	0,2132									
112	ФЕРп58-20-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33 Крыши, кровли (ремонтно-строительные): НР (68,92 руб.): 83% от ФОТ СП (53,98 руб.): 65% от ФОТ	0,044	2516,07 353,23	5,99 0,93	2156,85	110,71	15,54	0,26 0,04	94,91	41,41	1,82
113	ФССЦ-509-9900 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Строительный мусор (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33 Полы (ремонтно-строительные)	0,009856									
114	ФЕРр67-2-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 6 мм ² (100 м пучка проводов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33 Электромонтажные работы (ремонтно- строительные): НР (4,98 руб.): 85% от ФОТ СП (3,81 руб.): 65% от ФОТ	0,06	18,38 18,38			1,1	1,1			2,25	0,14
115	ФЕРр67-2-11 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Демонтаж винипластовых труб, проложенных на скобах диаметром: до 25 мм (100 м труб) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33 Электромонтажные работы (ремонтно- строительные): НР (8,83 руб.): 85% от ФОТ СП (6,75 руб.): 65% от ФОТ	0,06	32,52 32,52			1,95	1,95			3,98	0,24

МКУ «ИДС и ТК»		
ПРОВЕРЕНО		
Должность	Подпись	Дата
Директор		
Заместитель директора	<i>В.В.С.</i>	08.11.13
Начальник отдела организационно-методической поддержки	<i>А.В.</i>	08.11.13
Начальник отдела технического контроля		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
116	ФЕРп67-4-5 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33 Электромонтажные работы (ремонтно- строительные): НР (39,28 руб.): 85% от ФОТ СП (30,04 руб.): 65% от ФОТ	0,06	145,98 143,48	2,5 0,93		8,76	8,61	0,15 0,06		17,89	1,07
117	ФЕРм10-08-002-02 ИЗ-Пр. Минрегион от 25.07.11 №360	Демонтаж Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении (1 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Демонтаж ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33 Монтаж оборудования: НР (198,53 руб.): 80% от ФОТ СП (148,9 руб.): 60% от ФОТ	4	11,86 11,64	0,22		47,44	46,56	0,88		1,21	4,84
118	ФЕРп65-14-4 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 100 мм (регистры отопления) (100 м трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33 Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные): НР (263,63 руб.): 74% от ФОТ СП (178,13 руб.): 50% от ФОТ	0,12	603,66 557,01	16,32	30,33	72,44	66,84	1,96	3,64	65,3	7,84

МКУ «ИДС и ТК»		
ПРОВЕРЕНО		
Должность	Подпись	Дата
Директор		
Заместитель директора	<i>В.В.В.</i>	08.11.13
Начальник отдела организационно-методической работы	<i>А.А.</i>	08.11.13
Начальник отдела технического контроля		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
119	ФЕРр65-14-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на резьбе диаметром до 32 мм (стыки отопления) (100 м трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33 Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные): НР (152,6 руб.): 74% от ФОТ СП (103,11 руб.): 50% от ФОТ	0,12	322,43 322,43			38,69	38,69			37,8	4,54
120	ФЕРр65-14-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на резьбе диаметром до 32 мм (Трубы отопления в канале) (100 м трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33 Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные): НР (101,72 руб.): 74% от ФОТ СП (68,73 руб.): 50% от ФОТ	0,08	322,43 322,43			25,79	25,79			37,8	3,02
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.							1246,08	961,73	185,80 32,22	98,55		119,32
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33)							6641,61	5126,02	990,32 171,73	525,27		119,32
Накладные расходы							4170,77					
Сметная прибыль							2804,81					
Итого по разделу 5 Демонтажные работы (Центр здоровья) :												
Итого Строительные работы							12860,25					113,03
Итого Монтажные работы							756,94					6,29
Итого							13617,19					119,32
В том числе:												
Материалы							525,27					
Машины и механизмы							990,32					
ФОТ							5297,75					
Накладные расходы							4170,77					
Сметная прибыль							2804,81					
Итого по разделу 5 Демонтажные работы (Центр здоровья)							13617,19					119,32
Раздел 6. Отделочные работы (Центр здоровья)												
Перегородки												

МКУ «ИДС и ТК»		
ПРОВЕРЕНО		
Должность	Подпись	Дата
Директор		
Заместитель директора	<i>С.В.С.</i>	08.11.13
Начальник отдела организационно-методической поддержки	<i>А.В.</i>	08.11.13
Начальник отдела технического контроля		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
121	ФЕР10-05-002-03 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112): с двумя дверными проемами (100 м2 перегородок (за вычетом проемов)) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33 Деревянные конструкции: НР (1698,59 руб.): 118%*0,9 от ФОТ СП (856,49 руб.): 63%*0,85 от ФОТ	0,175	12789,19 1714,77	29,9	11044,52	2238,11	300,08	5,23	1932,8	189,06	33,09
122	ФССЦ-104-0106 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Плиты минераловатные «Лайт-Баттс» ROCKWOOL, толщина 100 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33 Деревянные конструкции	18,03	34,33		34,33	618,97			618,97		

МКУ «ИДС и ТК»		
ПРОВЕРЕНО		
Должность	Подпись	Дата
Директор		
Заместитель директора	<i>С.В.С.</i>	08.11.13
Начальник отдела организационно-методической поддержки	<i>А.В.</i>	08.11.13
Начальник отдела технического контроля		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
123	ФЕР10-05-002-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112): с одним дверным проемом (100 м2 перегородок (за вычетом проемов)) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33 Деревянные конструкции; НР (1031 руб.): 118% от ФОТ СП (519,87 руб.): 63% от ФОТ	0,107	12381,37 1702,26	30,75	10648,36	1324,81	182,14	3,29	1139,38	187,68	20,08
124	ФССЦ-104-0106 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Плиты минераловатные «Лайт-Баттс» ROCKWOOL, толщина 100 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33 Деревянные конструкции	11,02	34,33		34,33	378,32			378,32		

МКУ «ИДС и ТК»		
ПРОВЕРЕНО		
Должность	Подпись	Дата
Директор		
Заместитель директора	<i>С.В.С.</i>	08.11.13
Начальник отдела организационно-методической поддержки	<i>А.В.</i>	08.11.13
Начальник отдела технического контроля		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
125	ФЕР15-04-027-05 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Третья шпателька при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску (дополнительно отделка перегородки из гипсокартона с наружной стороны под окраску водоземлюсионной краской) (100 м2 окрашиваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33 Отделочные работы: НР (84,93 руб.): 105%*0,9 от ФОТ СП (42,01 руб.): 55%*0,85 от ФОТ	0,107	564,28 157,35	4,4 0,18	402,53	60,38	16,84	0,47 0,02	43,07	16,55	1,77
126	ФЕР15-04-005-01 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску (100 м2 окрашиваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33 Отделочные работы: НР (101,4 руб.): 105%*0,9 от ФОТ СП (50,16 руб.): 55%*0,85 от ФОТ	0,107	1047,2 187,90	10,94 0,18	848,36	112,05	20,11	1,17 0,02	90,77	20,95	2,24
Полы												

МКУ «ИДС и ТК»		
ПРОВЕРЕНО		
Должность	Подпись	Дата
Директор		
Заместитель директора	<i>С.В.С.</i>	08.11.13
Начальник отдела организационно-методической поддержки	<i>А.В.</i>	08.11.13
Начальник отдела технического контроля		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
127	ФЕР11-01-011-08 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339	Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 5000, толщиной 5 мм (100 м2 стяжки) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33 Полы: НР (984,59 руб.): 123%*0,9 от ФОТ СП (567,01 руб.): 75%*0,85 от ФОТ	0,3744	11175,9 443,44	31,13 2,27	10701,33	4184,26	166,02	11,66 0,85	4006,58	51,98	19,46
128	ФССЦ-402-0194 И1-Пр. Минрегион от 04.03.10 №94	Смеси сухие для наливных полов, марка «Ветонит» 5000 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33 Полы	-0,337	11381,57		11381,57	-3835,59			-3835,59		
129	Прайс	Выравнивающая сухая смесь "Ветонит" 5000 (Цена 550/25/1,18/5,33*1000) (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33 Полы	0,337	3497,95		3497,95	1178,81			1178,81		

МКУ «ИДС и ТК»		
ПРОВЕРЕНО		
Должность	Подпись	Дата
Директор		
Заместитель директора	<i>С.В.С.</i>	08.11.13
Начальник отдела организационно-методической поддержки	<i>А.В.</i>	08.11.13
Начальник отдела технического контроля		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
130	ФЕР11-01-011-10 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-08 (к=5) (100 м2 стяжки) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Увеличение толщины до 10 мм ОЗП=5; ЭМ=5 к расч.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расч.; ТЗ=5; ТЗМ=5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33 Полы: НР (318,44 руб.): 123%*0,9 от ФОТ СП (183,38 руб.): 75%*0,85 от ФОТ	0,3744	10404,37 142,42	18,15 1,73	10243,8	3895,4	53,32	6,8 0,65	3835,28	16,7	6,25
131	ФССЦ-402-0194 И1-Пр. Минрегион от 04.03.10 №94	Смеси сухие для наливных полов, марка «Ветонит» 5000 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33 Полы	-0,337	11381,57		11381,57	-3835,59			-3835,59		
132	Прайс	Выравнивающая сухая смесь "Ветонит" 5000 (Цена 550/25/1,18/5,33*1000) (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33 Полы	0,337	3497,95		3497,95	1178,81			1178,81		

МКУ «ИДС и ТК»		
ПРОВЕРЕНО		
Должность	Подпись	Дата
Директор		
Заместитель директора	<i>С.В.С.</i>	08.11.13
Начальник отдела организационно-методической поддержки	<i>А.В.</i>	08.11.13
Начальник отдела технического контроля		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
133	ФЕР11-01-036-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33 Полы: НР (808,75 руб.): 123%*0,9 от ФОТ СП (465,74 руб.): 75%*0,85 от ФОТ	0,3744	7449,13 360,21	105,74 5,91	6983,18	2788,95	134,86	39,59 2,21	2614,5	43,35	16,23
134	ФССЦ-101-0562 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33 Полы	-38,19	67,8		67,8	-2589,28			-2589,28		
135	ФССЦ-101-4201 И2-Пр. Минрегион от 15.12.10 №656	Линолеум коммерческий гомогенный "TARKETT PRIMO PLUS" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33 Полы	38,19	113,39		113,39	4330,36			4330,36		

МКУ «ИДС и ТК»		
ПРОВЕРЕНО		
Должность	Подпись	Дата
Директор		
Заместитель директора	<i>В.В.С.</i>	08.11.13
Начальник отдела организационно-методической поддержки	<i>А.В.</i>	08.11.13
Начальник отдела технического контроля		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
136	ФЕР11-01-040-03 Из-Пр. Минрегион от 23.11.10 №509	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих (100 м плинтуса) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33 Полы: НР (121,96 руб.): 123%*0,9 от ФОТ СП (70,23 руб.): 75%*0,85 от ФОТ	0,245	1458,5 84,37	16,86	1357,27	357,33	20,67	4,13	332,53	9,19	2,25
Потолок												
137	ФЕР10-06-040-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе "КНАУФ": двухуровневых (П 212) (100 м2 потолка) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33 Деревянные конструкции: НР (2652,6 руб.): 118%*0,9 от ФОТ СП (1337,54 руб.): 63%*0,85 от ФОТ	0,3744	7438,16 1251,66	21,41	6165,09	2784,85	468,62	8,02	2308,21	138	51,67

МКУ «ИДС и ТК»		
ПРОВЕРЕНО		
Должность	Подпись	Дата
Директор		
Заместитель директора	<i>С.В.С.</i>	08.11.13
Начальник отдела организационно-методической поддержки	<i>А.В.</i>	08.11.13
Начальник отдела технического контроля		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
138	ФЕР15-04-006-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз потолок (дополнительно) (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33 Отделочные работы: НР (203,14 руб.): 105%*0,9 от ФОТ СП (100,49 руб.): 55%*0,85 от ФОТ	0,3744	109,48 107,53	1,77 0,18	0,18	40,99	40,26	0,66 0,07	0,07	11,18	4,19
139	ФССЦ-101-1944 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У (т) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33 Отделочные работы	0,004867	11300		11300	55			55		

МКУ «ИДС и ТК»		
ПРОВЕРЕНО		
Должность	Подпись	Дата
Директор		
Заместитель директора	<i>С.В.С.</i>	08.11.13
Начальник отдела организационно-методической поддержки	<i>А.В.</i>	08.11.13
Начальник отдела технического контроля		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
140	ФЕР15-04-027-06 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Третья шпателька при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску (100 м2 окрашиваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33 Отделочные работы: НР (408,74 руб.): 105%*0,9 от ФОТ СП (202,21 руб.): 55%*0,85 от ФОТ	0,3744	633,48 216,55	5,7 0,18	411,23	237,18	81,08	2,13 0,07	153,97	22,77	8,53
141	ФЕР15-04-005-06 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску (100 м2 окрашиваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33 Отделочные работы: НР (667,98 руб.): 105%*0,9 от ФОТ СП (330,46 руб.): 55%*0,85 от ФОТ	0,3744	1520,69 354,03	13,55 0,18	1153,11	569,35	132,55	5,07 0,07	431,73	39,47	14,78
Стены												

МКУ «ИДС и ТК»		
ПРОВЕРЕНО		
Должность	Подпись	Дата
Директор		
Заместитель директора	<i>С.В.С.</i>	08.11.13
Начальник отдела организационно-методической поддержки	<i>А.В.</i>	08.11.13
Начальник отдела технического контроля		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
142	ФЕР10-06-038-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665): оконным проемом (Применительно выравнивание стен ГВЛ с утеплителем) (100 м2 стен (за вычетом проемов)) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33 Деревянные конструкции: НР (2336,87 руб.): 118%*0,9 от ФОТ СП (1178,34 руб.): 63%*0,85 от ФОТ	0,4581	7055,31 901,20	27,72	6126,39	3232,04	412,84	12,7	2806,5	99,36	45,52
143	ФССЦ-104-0106 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Плиты минераловатные «Лайт-Баттс» ROCKWOOL, толщина 100 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33 Деревянные конструкции	45,81	34,33		34,33	1572,66			1572,66		

МКУ «ИДС и ТК»		
ПРОВЕРЕНО		
Должность	Подпись	Дата
Директор		
Заместитель директора	<i>В.В.С.</i>	08.11.13
Начальник отдела организационно-методической поддержки	<i>А.В.</i>	08.11.13
Начальник отдела технического контроля		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
144	ФЕР15-04-027-05 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Третья шпателька при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску (дополнительно) (100 м2 окрашиваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33 Отделочные работы: НР (726,76 руб.): 105%*0,9 от ФОТ СП (359,54 руб.): 55%*0,85 от ФОТ	0,916	564,28 157,35	4,4 0,18	402,53	516,88	144,13	4,03 0,16	368,72	16,55	15,16
145	ФЕР15-04-049-06 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339	Отделка стен внутри помещения по подготовленным поверхностям рельефным штукатурным акриловым покрытием: Терракоат Стандарт вручную (Применительно отделка стен под шелк составом (Vencent Dekor Soie Brilliante) (Площадь 45,81+ (10,76 перегородка из ГВЛ) + (17,52 перегородка из ГВЛ *2 с двух сторон)=91,6 м2 (100 м2 отделываемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33 Отделочные работы: НР (2385,2 руб.): 105%*0,9 от ФОТ СП (1179,98 руб.): 55%*0,85 от ФОТ	0,916	4073,73 516,44	28,71 0,53	3528,58	3731,54	473,06	26,3 0,49	3232,18	51,34	47,03

МКУ «ИДС и ТК»		
ПРОВЕРЕНО		
Должность	Подпись	Дата
Директор		
Заместитель директора	<i>С.В.С.</i>	08.11.13
Начальник отдела организационно-методической поддержки	<i>А.В.</i>	08.11.13
Начальник отдела технического контроля		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
146	ФССЦ-101-3453 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Грунтовка акриловая ДИВА-РГ (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33 Отделочные работы	-0,01191	16423,43		16423,43	-195,6			-195,6		
147	ФССЦ-402-0095 ИЗ-Пр. Минрегион от 27.07.11 №356	Покрытие штукатурное рельефное на акриловой основе Терракоат Стандарт (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33 Отделочные работы	-137,4	22,1		22,1	-3036,54			-3036,54		
148	Интернет цена	Краска грунт -(Цена 900/2,5/1,18/5,33*1000) (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33 Отделочные работы	0,01191	57239,16		57239,16	681,72			681,72		
149	Интернет цена	Декоративное покрытие с эффектом блестящего перламутрового шелка (Цена 8806/6,5/1,18/5,33) (кг) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33 Отделочные работы	25	215,4		215,4	5385			5385		

МКУ «ИДС и ТК»		
ПРОВЕРЕНО		
Должность	Подпись	Дата
Директор		
Заместитель директора	<i>С.В.С.</i>	08.11.13
Начальник отдела организационно-методической поддержки	<i>А.В.</i>	08.11.13
Начальник отдела технического контроля		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
150	ФЕР15-04-038-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или оштукатуренной поверхности: стен за 1 раз (применительно нанесение защитного покрытия на декоративное покрытие) (100 м2 окрашиваемой поверхности или покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33 Отделочные работы: НР (401,98 руб.): 105%*0,9 от ФОТ СП (198,87 руб.): 55%*0,85 от ФОТ	0,916	462,69 86,95	1,77 0,18	373,97	423,82	79,65	1,62 0,16	342,55	9,04	8,28
151	ФССЦ-101-1827 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Лак масляный МА-592 (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33 Отделочные работы	-0,01008	33640		33640	-339,09			-339,09		
152	Интернет цена	Защитный лак для покрытия Vencent Dekor (Цена 676/0,8/1,18/5,33*1000) (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33 Отделочные работы	0,01008	134353		134353	1354,28			1354,28		
Двери из алюминиевого профиля												

МКУ «ИДС и ТК»		
ПРОВЕРЕНО		
Должность	Подпись	Дата
Директор		
Заместитель директора	<i>В.В.С.</i>	08.11.13
Начальник отдела организационно-методической поддержки	<i>А.В.</i>	08.11.13
Начальник отдела технического контроля		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
153	ФЕР10-01-047-01 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 (Применительно установка блоков из алюминиевого профиля) (100 м2 проемов) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33 Деревянные конструкции: НР (793,2 руб.): 118%*0,9 от ФОТ СП (399,96 руб.): 63%*0,85 от ФОТ	0,0566	170000,81 2457,59	710,63 18,27	166832,59	9622,05	139,1	40,22 1,03	9442,73	277,38	15,7
Оконные блоки из ПВХ												
154	ФЕР10-01-034-06 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых (100 м2 проемов) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33 Деревянные конструкции: НР (881,16 руб.): 118%*0,9 от ФОТ СП (444,32 руб.): 63%*0,85 от ФОТ	0,088	252217,73 1757,55	613,83 11,49	249846,35	22195,16	154,66	54,02 1,01	21986,48	201,09	17,7

МКУ «ИДС и ТК»		
ПРОВЕРЕНО		
Должность	Подпись	Дата
Директор		
Заместитель директора	<i>С.В.С.</i>	08.11.13
Начальник отдела организационно-методической поддержки	<i>А.В.</i>	08.11.13
Начальник отдела технического контроля		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
155	ФССЦ-203-0993 И1-Пр. Минрегион от 03.08.10 №359	Блок оконный пластиковый двухстворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 3 м2 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33 Деревянные конструкции	-8,8	2415,48		2415,48	-21256,22			-21256,22		
156	изготовлены ООО "Оконные технологии"	Блок оконный пластиковый ПВХ двухстворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм) (Цена 5408/1,18/5,33) (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33 Деревянные конструкции	8,8	859,86		859,86	7566,77			7566,77		
157	ФЕР10-01-035-01 И1-Пр. Минрегион от 27.02.10 №81	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м (100 п.м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33 Деревянные конструкции: НР (62,32 руб.): 118%*0,9 от ФОТ СП (31,42 руб.): 63%*0,85 от ФОТ	0,044	4263,13 249,44	21,5 0,69	3992,19	187,58	10,98	0,95 0,03	175,65	29,24	1,29
158	Интернет цена	Доска подоконная ПВХ 2200х400 (Цена 1536/6/1,18/5,33) (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33 Деревянные конструкции	4,4	40,7		40,7	179,08			179,08		

МКУ «ИДС и ТК»		
ПРОВЕРЕНО		
Должность	Подпись	Дата
Директор		
Заместитель директора	<i>С.В.С.</i>	08.11.13
Начальник отдела организационно-методической поддержки	<i>А.В.</i>	08.11.13
Начальник отдела технического контроля		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
159	ФЕРп61-7-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33 Штукатурные работы (ремонтно-строительные): НР (726,22 руб.): 79% от ФОТ СП (459,63 руб.): 50% от ФОТ	0,05	5751,92 3436,05	36,26 13,46	2279,61	287,6	171,8	1,81 0,67	113,99	383,06	19,15
160	ФЕР10-01-036-01 ИТ-Пр. Минрегион от 05.05.12 №188	Установка уголков ПВХ на клею (100 п. м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33 Деревянные конструкции: НР (53,55 руб.): 118%*0,9 от ФОТ СП (27 руб.): 63%*0,85 от ФОТ	0,12	413,87 78,87		335	49,66	9,46		40,2	9,25	1,11

МКУ «ИДС и ТК»		
ПРОВЕРЕНО		
Должность	Подпись	Дата
Директор		
Заместитель директора	<i>С.В.С.</i>	08.11.13
Начальник отдела организационно-методической поддержки	<i>А.В.</i>	08.11.13
Начальник отдела технического контроля		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
161	ФЕР15-01-050-03 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339	Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по сплошному основанию на клею (100 м2 облицовки) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33 Отделочные работы: НР (124,35 руб.): 105%*0,9 от ФОТ СП (61,52 руб.): 55%*0,85 от ФОТ	0,05	10112,74 492,43	66,89 1,40	9553,42	505,64	24,62	3,34 0,07	477,68	53,64	2,68
162	ФЕР09-06-006-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Монтаж каркасов сценических устройств: огнезащитных дверей, занавесей и штор (Применительно установка роль-ставень 2 шт) (1 т конструкций) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33 Строительные металлические конструкции: НР (799,67 руб.): 90% от ФОТ СП (755,24 руб.): 85% от ФОТ	0,0786	4039,33 2101,38	1035,14 19,44	902,81	317,49	165,17	81,36 1,53	70,96	220,97	17,37

МКУ «ИДС и ТК»		
ПРОВЕРЕНО		
Должность	Подпись	Дата
Директор		
Заместитель директора	<i>С.В.С.</i>	08.11.13
Начальник отдела организационно-методической поддержки	<i>А.В.</i>	08.11.13
Начальник отдела технического контроля		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
163	Интернет цена	Роль-ставни электро-механические (Цена 4740/1,18/5,33) (М2) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ТЗР МАТ=2% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	8,8	454,09		454,09	3995,99			3995,99		
164	ФЕР14-02-005-07 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Установка узлов механизмов открывания и закрывания форточек: выключатель конечный 9 (1 узел) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33 Строительство теплиц в сельском хозяйстве: НР (221,45 руб.): 103%*0,9 от ФОТ СП (152,29 руб.): 75%*0,85 от ФОТ	2	25,7 22,41		3,29	51,4	44,82		6,58	2,59	5,18
165	Интернет цена	Электропривод NM1-PP[20-16 (Цена 4550/1,18/5,33) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33 Строительство теплиц в сельском хозяйстве	2	723,49		723,49	1446,98			1446,98		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.							54549,36	3446,84	314,57 9,11	50787,95		376,71
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33)							290748,08	18371,66	1676,66 48,55	270699,76		376,71
Накладные расходы							18594,86					
Сметная прибыль							9973,71					
Итого по разделу 6 Отделочные работы (Центр здоровья) :							177902,39					186,16
Деревянные конструкции							61476,58					104,66
Отделочные работы												

МКУ «ИДС и ТК»		
ПРОВЕРЕНО		
Должность	Подпись	Дата
Директор		
Заместитель директора	<i>В.В.С.</i>	08.11.13
Начальник отдела организационно-методической поддержки	<i>А.В.</i>	08.11.13
Начальник отдела технического контроля		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Полы						44313,05					44,19
	Штукатурные работы (ремонтно-строительные)						2718,76					19,15
	Строительные металлические конструкции						3247,14					17,37
	Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и						21298,63					
	Строительство теплиц в сельском хозяйстве						8360,1					5,18
	Итого						319316,65					376,71
	В том числе:											
	Материалы						270699,76					
	Машины и механизмы						1676,66					
	ФОТ						18420,21					
	Накладные расходы						18594,86					
	Сметная прибыль						9973,71					
	Итого по разделу 6 Отделочные работы (Центр здоровья)						319316,65					376,71
Раздел 7. Отопление (Центр здоровья)												
166	ФЕР16-04-002-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм (100 м трубопровода) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (3531,88 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (2162,97 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	0,2	5151,62 2604,31	2043,29 271,76	504,02	1030,32	520,86	408,66 54,35	100,8	262,53	52,51

МКУ «ИДС и ТК»		
ПРОВЕРЕНО		
Должность	Подпись	Дата
Директор		
Заместитель директора	<i>С.В.С.</i>	08.11.13
Начальник отдела организационно-методической поддержки	<i>А.В.</i>	08.11.13
Начальник отдела технического контроля		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
167	ФЕР18-03-001-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Установка радиаторов: чугунных (Применительно установка биметаллических радиаторов) (100 кВт радиаторов и конвекторов) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (199,55 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (122,21 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	0,033	34635,57 937,06	581,84 47,73	33116,67	1142,97	30,92	19,2 1,58	1092,85	104,47	3,45
168	ФССЦ-301-0555 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Радиаторы отопительные чугунные марка МС-140, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм (кВт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	-3,3	320		320	-1056			-1056		

МКУ «ИДС и ТК»		
ПРОВЕРЕНО		
Должность	Подпись	Дата
Директор		
Заместитель директора	<i>С.В.С.</i>	08.11.13
Начальник отдела организационно-методической поддержки	<i>А.В.</i>	08.11.13
Начальник отдела технического контроля		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
169	Интернет цена	Радиаторы биметаллические, марка «Rifar-A 500» (Цена 450/1,18/5,33) (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	20	71,55		71,55	1431			1431		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.							2548,29	551,78	427,86 55,93	1568,65		55,96
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33)							13582,38	2940,99	2280,49 298,11	8360,9		55,96
Накладные расходы							3731,44					
Сметная прибыль							2285,19					
Итого по разделу 7 Отопление (Центр здоровья) :												
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и							19599,01					55,96
Итого							19599,01					55,96
В том числе:												
Материалы							8360,9					
Машины и механизмы							2280,49					
ФОТ							3239,1					
Накладные расходы							3731,44					
Сметная прибыль							2285,19					
Итого по разделу 7 Отопление (Центр здоровья)							19599,01					55,96
Раздел 8. Электрика (Центр здоровья)												

МКУ «ИДС и ТК»		
ПРОВЕРЕНО		
Должность	Подпись	Дата
Директор		
Заместитель директора	<i>С.В.С.</i>	08.11.13
Начальник отдела организационно-методической поддержки	<i>А.В.</i>	08.11.13
Начальник отдела технического контроля		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
170	ФЕРм08-02-148-01 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (для освещения и розеток) (100 м кабеля) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Согл. письму Минрегиона РФ от 20.08.2010 №30424- КК/08 ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33 Электромонтажные работы на других объектах: НР (1510,6 руб.): 95% от ФОТ СП (1033,57 руб.): 65% от ФОТ	1,95	647,88 114,52	475,96 38,47	57,4	1263,37	223,31	928,12 75,02	111,94	14,88	29,02
171	ФССЦ-501-8482 И4-Пр. Минрегион от 11.11.11 №535	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 (для освещения) (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33 Электромонтажные работы на других объектах	0,075	4832,12		4832,12	362,41			362,41		
172	ФССЦ-501-8483 И7-Пр. Минрегиона от 29.06.12 №260	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 (для розеток) (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33 Электромонтажные работы на других объектах	0,12	6920,41		6920,41	830,45			830,45		

МКУ «ИДС и ТК»		
ПРОВЕРЕНО		
Должность	Подпись	Дата
Директор		
Заместитель директора	<i>В.В.С.</i>	08.11.13
Начальник отдела организационно-методической поддержки	<i>А.В.</i>	08.11.13
Начальник отдела технического контроля		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
173	ФЕРм10-08-019-01 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321	Коробка ответвительная на стене (1 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33 Монтаж оборудования: НР (199,9 руб.): 80% от ФОТ СП (149,92 руб.): 60% от ФОТ	8	6,27 5,86		0,41	50,16	46,88		3,28	0,6	4,8
174	Интернет цена	Коробка распределительная 85х85х50 (Цена 25/1,18/5,33) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33 Электромонтажные работы на других объектах	8	3,97		3,97	31,76			31,76		
175	ФЕРм08-02-390-01 И2-Пр. Минрегион от 21.12.10 №747	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм (100 м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33 Электромонтажные работы на других объектах: НР (1036,19 руб.): 95% от ФОТ СП (708,97 руб.): 65% от ФОТ	1,1	274,87 185,90	37,44 0,14	51,53	302,36	204,49	41,18 0,15	56,69	19,55	21,51
176	ФССЦ-509-1833 И2-Пр. Минрегион от 15.12.10 №656	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 40х16 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33 Электромонтажные работы на других объектах	110	2,7		2,7	297			297		

МКУ «ИДС и ТК»		
ПРОВЕРЕНО		
Должность	Подпись	Дата
Директор		
Заместитель директора	<i>С.В.С.</i>	08.11.13
Начальник отдела организационно-методической поддержки	<i>А.В.</i>	08.11.13
Начальник отдела технического контроля		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
177	ФЕРм08-03-594-16 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 2 (100 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Согл. письму Минрегиона РФ от 20.08.2010 №30424- КК/08 ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33 Электромонтажные работы на других объектах: НР (655,73 руб.): 95% от ФОТ СП (448,66 руб.): 65% от ФОТ	0,08	2735,85 1133,26	1542,6 485,50	59,99	218,87	90,66	123,41 38,84	4,8	142,8	11,42
178	Интернет цена	Светильник ЛПО 2х36Вт (Цена 427,75/1,18/5,33) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33 Электромонтажные работы на других объектах	8	68		68	544			544		
179	Интернет Цена	Лампа люминесцентная 18W/33 (Цена 35/1,18/5,33) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33 Электромонтажные работы на других объектах	16	5,56		5,56	88,96			88,96		

МКУ «ИДС и ТК»		
ПРОВЕРЕНО		
Должность	Подпись	Дата
Директор		
Заместитель директора	<i>С.В.С.</i>	08.11.13
Начальник отдела организационно-методической поддержки	<i>А.В.</i>	08.11.13
Начальник отдела технического контроля		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
180	ФЕРм08-03-573-04 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм (1 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Согл. письму Минрегиона РФ от 20.08.2010 №30424- КК/08 ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33 Электромонтажные работы на других объектах: НР (129,63 руб.): 95% от ФОТ СП (88,69 руб.): 65% от ФОТ	1	68,51 22,57	43,54 3,03	2,4	68,51	22,57	43,54 3,03	2,4	2,84	2,84
181	Интернет цена	Бокс модульный КМПн 2/9 навесной (Цена 525/1,18/5,33) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33 Электромонтажные работы на других объектах	1	83,47		83,47	83,47			83,47		
182	ФЕРм08-03-575-01 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321	Прибор или аппарат (1 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Согл. письму Минрегиона РФ от 20.08.2010 №30424- КК/08 ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33 Электромонтажные работы на других объектах: НР (108,05 руб.): 95% от ФОТ СП (73,93 руб.): 65% от ФОТ	2	10,99 10,67		0,32	21,98	21,34		0,64	1,34	2,68

МКУ «ИДС и ТК»		
ПРОВЕРЕНО		
Должность	Подпись	Дата
Директор		
Заместитель директора	<i>С.В.С.</i>	08.11.13
Начальник отдела организационно-методической поддержки	<i>А.В.</i>	08.11.13
Начальник отдела технического контроля		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
183	Интернет цена	Авт. выкл. ВА 47-29 (1П) С16А (Цена 61/1,18/5,33) для освещения (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33 Электромонтажные работы на других объектах	1	9,7		9,7	9,7			9,7		
184	Интернет цена	Дифференциальный автомат АД -12М 2Р 16А (Цена 327,57/1,18/5,33) для бойлера (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33 Электромонтажные работы на других объектах	1	52,1		52,1	52,1			52,1		
185	ФЕРм08-03-591-01 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321	Выключатель: одноклавишный неутропленного типа при открытой проводке (100 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Согл. письму Минрегиона РФ от 20.08.2010 №30424-КК/08 ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33 Электромонтажные работы на других объектах: НР (57,22 руб.): 95% от ФОТ СП (39,15 руб.): 65% от ФОТ	0,03	664,38 376,17	18,95 0,39	269,26	19,93	11,29	0,57 0,01	8,07	47,4	1,42
186	ФССЦ-509-1441 И1-Пр. Минрегион от 04.03.10 №94	Выключатель одноклавишный для открытой проводки (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33 Электромонтажные работы на других объектах	3	6,8		6,8	20,4			20,4		

МКУ «ИДС и ТК»		
ПРОВЕРЕНО		
Должность	Подпись	Дата
Директор		
Заместитель директора	<i>С.В.С.</i>	08.11.13
Начальник отдела организационно-методической поддержки	<i>А.В.</i>	08.11.13
Начальник отдела технического контроля		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
187	ФЕРм08-03-591-08 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке (100 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33 Электромонтажные работы на других объектах: НР (62,59 руб.): 95% от ФОТ СП (42,82 руб.): 65% от ФОТ	0,03	702,52 411,40	21,27 0,52	269,85	21,08	12,34	0,64 0,02	8,1	51,84	1,56
188	ФССЦ-503-0469 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Розетка открытой проводки двухгнездная (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33 Электромонтажные работы на других объектах	3	7,02		7,02	21,06			21,06		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.							4307,57	632,88	1137,46 117,07	2537,23		75,25
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33)							22959,34	3373,25	6062,66 623,98	13523,43		75,25
Накладные расходы							3759,89					
Сметная прибыль							2585,7					
Итого по разделу 8 Электрика (Центр здоровья) :												
Электромонтажные работы на других объектах							28687,76					70,45
Монтаж оборудования							617,17					4,8
Итого							29304,93					75,25
В том числе:												
Материалы							13523,43					
Машины и механизмы							6062,66					
ФОТ							3997,23					
Накладные расходы							3759,89					
Сметная прибыль							2585,7					
Итого по разделу 8 Электрика (Центр здоровья)							29304,93					75,25
Раздел 9. Блоки из из алюминиевого профиля (3 этаж)												

МКУ «ИДС и ТК»		
ПРОВЕРЕНО		
Должность	Подпись	Дата
Директор		
Заместитель директора	<i>С.В.С.</i>	08.11.13
Начальник отдела организационно-методической поддержки	<i>А.В.</i>	08.11.13
Начальник отдела технического контроля		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
189	ФЕР10-01-047-02 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2 (100 м2 проемов) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33 Деревянные конструкции: НР (1630,04 руб.): 118%*0,9 от ФОТ СП (821,93 руб.): 63%*0,85 от ФОТ	0,19	163011 1506,56	583,97 9,05	160920,47	30972,09	286,25	110,95 1,72	30574,89	172,38	32,75
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.							30972,09	286,25	110,95 1,72	30574,89		32,75
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33)							165081,23	1525,71	591,36 9,17	162964,16		32,75
Накладные расходы							1630,04					
Сметная прибыль							821,93					
Итого по разделу 9 Блоки из из алюминиевого профиля (3 этаж) :												
Деревянные конструкции							167533,2					32,75
Итого							167533,2					32,75
В том числе:												
Материалы							162964,16					
Машины и механизмы							591,36					
ФОТ							1534,88					
Накладные расходы							1630,04					
Сметная прибыль							821,93					
Итого по разделу 9 Блоки из из алюминиевого профиля (3 этаж)							167533,2					32,75
Раздел 10. Строительный мусор												

МКУ «ИДС и ТК»		
ПРОВЕРЕНО		
Должность	Подпись	Дата
Директор		
Заместитель директора	<i>С.В.С.</i>	08.11.13
Начальник отдела организационно-методической поддержки	<i>А.В.</i>	08.11.13
Начальник отдела технического контроля		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
190	ФССЦпг01-01-01-041 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33 Погрузо-разгрузочные работы: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	2,56	42,98 42,98			110,03	110,03				
191	ФССЦпг03-21-01-030 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	2,56	19,29	19,29		49,38		49,38			
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.							159,41	110,03	49,38			
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33)							849,66	586,46	263,2			
Итого по разделу 10 Строительный мусор :												
Погрузо-разгрузочные работы							586,46					
Перевозка грузов автотранспортом							263,2					
Итого							849,66					
В том числе:												
Машины и механизмы							263,2					
ФОТ							586,46					
Итого по разделу 10 Строительный мусор							849,66					
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							148138,99	11532,96	3409,67 389,96	133196,36		1274,13
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33)							789580,84	61470,7	18173,55 2078,49	709936,59		1274,13
Накладные расходы							62423,55					
Сметная прибыль							35619,35					
Итого по смете:												
Итого по Строительным работам												
Проемы (ремонтно-строительные):												
Итого Поз. 1, 3, 106, 108, 110							120,35	107,26	13,09 2,20			13,34

МКУ «ИДС и ТК»		
ПРОВЕРЕНО		
Должность	Подпись	Дата
Директор		
Заместитель директора	<i>В.В.С.</i>	08.11.13
Начальник отдела организационно-методической поддержки	<i>А.В.</i>	08.11.13
Начальник отдела технического контроля		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33)						641,47	571,7	69,77			13,34
	ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33"								11,73			
	Накладные расходы 82% ФОТ (от 583,43)						478,41					
	Сметная прибыль 62% ФОТ (от 583,43)						361,73					
	Итого с накладными и см. прибылью						1481,61					13,34
	Полы (ремонтно-строительные):											
	Итого по Поз. 7, 102, 104 НР 80% ФОТ; СП 68% ФОТ											
	Итого Поз. 7, 102, 104						148,4	139,41	8,99			16,78
									3,34			
	Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33)						790,98	743,06	47,92			16,78
	ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33"								17,80			
	Накладные расходы 80% ФОТ (от 760,86)						608,69					
	Сметная прибыль 68% ФОТ (от 760,86)						517,38					
	Итого с накладными и см. прибылью						1917,05					16,78
	Итого по Поз. 2, 4, 8, 22, 103, 105, 107, 109, 111, 113											
	Итого Поз. 2, 4, 8, 22, 103, 105, 107, 109, 111, 113											
	Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33)											
	ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33"											
	Итого						1917,05					16,78
	Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные):											
	Итого Поз. 5, 99, 101 НР 77% ФОТ; СП 50% ФОТ						10923,53					100,27
	Итого Поз. 6											
	Итого						10923,53					100,27
	Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные):											
	Итого по Поз. 9, 11, 13, 15, 17, 19, 118-120 НР 74% ФОТ; СП 50% ФОТ											
	Итого Поз. 9, 11, 13, 15, 17, 19, 118-120						262,65	249,94	4,02	8,69		29,49
									0,54			
	Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33)						1399,93	1332,18	21,43	46,32		29,49
	ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33"								2,88			
	Накладные расходы 74% ФОТ (от 1 335,06)						987,94					
	Сметная прибыль 50% ФОТ (от 1 335,06)						667,53					
	Итого с накладными и см. прибылью						3055,4					29,49
	Итого по Поз. 10, 12, 14, 16, 18, 20											
	Итого Поз. 10, 12, 14, 16, 18, 20											
	Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33)											
	ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33"											
	Итого						3055,4					29,49
	Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные):											
	Итого Поз. 21						130,23	15,76	0,01	114,46		1,85
	Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33)						694,12	84	0,05	610,07		1,85
	ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33"											
	Накладные расходы 103% ФОТ (от 84,00)						86,52					
	Сметная прибыль 60% ФОТ (от 84,00)						50,4					
	Итого с накладными и см. прибылью						831,04					1,85

МКУ «ИДС и ТК»		
ПРОВЕРЕНО		
Должность	Подпись	Дата
Директор		
Заместитель директора	<i>В.В.С.</i>	08.11.13
Начальник отдела организационно-методической поддержки	<i>А.В.</i>	08.11.13
Начальник отдела технического контроля		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Деревянные конструкции:												
Итого по Поз. 23, 28, 39, 41, 121, 123, 137, 142, 153-154, 157, 160, 189 НР 118%*0,9 ФОТ; СП 63%*0,85 ФОТ							88573,06	2643,75	337,12 5,20	85592,19		294,67
Итого Поз. 23, 28, 39, 41, 121, 123, 137, 142, 153-154, 157, 160, 189												
Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33"							472094,41	14091,19	1796,85 27,72	456206,37		294,67
Накладные расходы 118%*0,9 ФОТ (от 14 118,91)							14994,28					
Сметная прибыль 63%*0,85 ФОТ (от 14 118,91)							7560,68					
Итого с накладными и см. прибылью							494649,37					294,67
Итого по Поз. 29, 42, 122, 124, 143, 155-156, 158												
Итого Поз. 29, 42, 122, 124, 143, 155-156, 158							-8610,81			-8610,81		
Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33"							-45895,62			-45895,62		
Итого							448753,75					294,67
Отделочные работы:												
Итого по Поз. 24, 26-27, 30-31, 40, 125-126, 138, 140-141, 144-145, 149-150, 161 НР 105%*0,9 ФОТ; СП 55%*0,85 ФОТ							22923,55	3184,08	113,97 39,04	19625,5		341,08
Итого Поз. 24, 26-27, 30-31, 40, 125-126, 138, 140-141, 144-145, 149-150, 161												
Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33"							122182,53	16971,15	607,46 208,08	104603,92		341,08
Накладные расходы 105%*0,9 ФОТ (от 17 179,23)							16234,37					
Сметная прибыль 55%*0,85 ФОТ (от 17 179,23)							8031,29					
Итого с накладными и см. прибылью							146448,19					341,08
Итого по Поз. 25, 139, 146-148, 151-152												
Итого Поз. 25, 139, 146-148, 151-152							-1455,7			-1455,7		
Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33"							-7758,88			-7758,88		
Итого							138689,31					341,08
Полы:												
Итого по Поз. 32, 35, 38, 127, 130, 133, 136 НР 123%*0,9 ФОТ; СП 75%*0,85 ФОТ												
Итого Поз. 32, 35, 38, 127, 130, 133, 136							18519,14	1089,31	76,46 8,67	17353,37		126,21
Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33"							98707,01	5806,02	407,53 46,21	92493,46		126,21
Накладные расходы 123%*0,9 ФОТ (от 5 852,23)							6478,42					
Сметная прибыль 75%*0,85 ФОТ (от 5 852,23)							3730,8					
Итого с накладными и см. прибылью							108916,23					126,21
Итого по Поз. 33-34, 36-37, 128-129, 131-132, 134-135												
Итого Поз. 33-34, 36-37, 128-129, 131-132, 134-135							-5913,9			-5913,9		
Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33"							-31521,09			-31521,09		
Итого							77395,14					126,21
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и												
Итого по Поз. 43-45, 54, 60, 63, 67, 69-70, 72, 78-79, 166-167, 169 НР 128%*0,9 ФОТ; СП 83%*0,85 ФОТ												

МКУ «ИДС и ТК»		
ПРОВЕРЕНО		
Должность	Подпись	Дата
Директор		
Заместитель директора	<i>С.В.С.</i>	08.11.13
Начальник отдела организационно-методической поддержки	<i>А.В.</i>	08.11.13
Начальник отдела технического контроля		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Итого Поз. 43-45, 54, 60, 63, 67, 69-70, 72, 78-79, 166-167, 169						9204,09	1656,47	930,74 120,53	6616,88		170,52
	Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33"						49057,8	8828,99	4960,84 642,42	35267,97		170,52
	Накладные расходы 128%*0,9 ФОТ (от 9 471,41)						10911,06					
	Сметная прибыль 83%*0,85 ФОТ (от 9 471,41)						6682,08					
	Итого с накладными и см. прибылью						66650,94					170,52
	Итого по Поз. 46-53, 55-59, 61-62, 64-66, 68, 71, 73-77, 163, 168						13797,24	26,03	0,21	13771		2,7
	Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33)						73539,29	138,74	1,12	73399,43		2,7
	Итого						140190,23					173,22
	Прочие ремонтно-строительные работы:											
	Итого Поз. 80						11,82	11,82				1,52
	Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33"						63	63				1,52
	Накладные расходы 78% ФОТ (от 63,00)						49,14					
	Сметная прибыль 50% ФОТ (от 63,00)						31,5					
	Итого с накладными и см. прибылью						143,64					1,52
	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение)											
	Итого Поз. 81, 100						78,18	42,6	29,30 10,83	6,28		5,62
	Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33"						416,7	227,06	156,17 57,72	33,47		5,62
	Накладные расходы 110%*0,9 ФОТ (от 284,78)						281,93					
	Сметная прибыль 70%*0,85 ФОТ (от 284,78)						169,44					
	Итого с накладными и см. прибылью						868,07					5,62
	Малярные работы (ремонтно-строительные):											
	Итого Поз. 98						60,74	60,74				7,79
	Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33"						323,74	323,74				7,79
	Накладные расходы 80% ФОТ (от 323,74)						258,99					
	Сметная прибыль 50% ФОТ (от 323,74)						161,87					
	Итого с накладными и см. прибылью						744,6					7,79
	Крыши, кровли (ремонтно-строительные):											
	Итого Поз. 112						110,71	15,54	0,26 0,04	94,91		1,82
	Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33"						590,09	82,83	1,39 0,21	505,87		1,82
	Накладные расходы 83% ФОТ (от 83,04)						68,92					
	Сметная прибыль 65% ФОТ (от 83,04)						53,98					
	Итого с накладными и см. прибылью						712,99					1,82
	Штукатурные работы (ремонтно-строительные):											
	Итого Поз. 159						287,6	171,8	1,81 0,67	113,99		19,15

МКУ «ИДС и ТК»		
ПРОВЕРЕНО		
Должность	Подпись	Дата
Директор		
Заместитель директора	<i>С.В.С.</i>	08.11.13
Начальник отдела организационно-методической поддержки	<i>А.В.</i>	08.11.13
Начальник отдела технического контроля		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33)						1532,91	915,69	9,65 3,57	607,57		19,15
	ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33"											
	Накладные расходы 79% ФОТ (от 919,26)						726,22					
	Сметная прибыль 50% ФОТ (от 919,26)						459,63					
	Итого с накладными и см. прибылью						2718,76					19,15
	Строительные металлические конструкции:											
	Итого Поз. 162						317,49	165,17	81,36 1,53	70,96		17,37
	Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33)						1692,23	880,36	433,65 8,16	378,22		17,37
	ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33"											
	Накладные расходы 90% ФОТ (от 888,52)						799,67					
	Сметная прибыль 85% ФОТ (от 888,52)						755,24					
	Итого с накладными и см. прибылью						3247,14					17,37
	Строительство теплиц в сельском хозяйстве:											
	Итого по Поз. 164 НР 103%*0,9 ФОТ; СП 75%*0,85 ФОТ											
	Итого Поз. 164						51,4	44,82		6,58		5,18
	Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33)						273,96	238,89		35,07		5,18
	ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33"											
	Накладные расходы 103%*0,9 ФОТ (от 238,89)						221,45					
	Сметная прибыль 75%*0,85 ФОТ (от 238,89)						152,29					
	Итого с накладными и см. прибылью						647,7					5,18
	Итого по Поз. 165											
	Итого Поз. 165						1446,98			1446,98		
	Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33)						7712,4			7712,4		
	ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33"											
	Итого						8360,1					5,18
	Погрузо-разгрузочные работы:											
	Итого Поз. 190						110,03	110,03				
	Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33)						586,46	586,46				
	Перевозка грузов автотранспортом:											
	Итого Поз. 191						49,38		49,38			
	Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33)						263,2		263,2			
	ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33"											
	Итого						840882,02					1155,36
	Итого по Монтажным работам											
	Электромонтажные работы на других объектах:											
	Итого по Поз. 82, 86-88, 91, 93, 96, 170, 175, 177, 180, 182, 185, 187 НР 95% ФОТ; СП 65% ФОТ											
	Итого Поз. 82, 86-88, 91, 93, 96, 170, 175, 177, 180, 182, 185, 187						3510,89	900,69	1547,24 169,38	1062,96		107,68
	Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33)						18713,05	4800,68	8246,79 902,80	5665,58		107,68
	ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33"											
	Накладные расходы 95% ФОТ (от 5 703,48)						5418,31					
	Сметная прибыль 65% ФОТ (от 5 703,48)						3707,26					
	Итого с накладными и см. прибылью						27838,62					107,68
	Итого по Поз. 83-85, 89-90, 92, 94-95, 97, 171-172, 174, 176, 178-179, 181, 183-184, 186, 188											

МКУ «ИДС и ТК»		
ПРОВЕРЕНО		
Должность	Подпись	Дата
Директор		
Заместитель директора	<i>В.В.В.</i>	08.11.13
Начальник отдела организационно-методической работы	<i>А.А.</i>	08.11.13
Начальник отдела технического контроля		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Итого Поз. 83-85, 89-90, 92, 94-95, 97, 171-172, 174, 176, 178-179, 181, 183-184, 186, 188						3288,74			3288,74		
	Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33"						17528,98			17528,98		
	Итого						45367,6					107,68
	Электромонтажные работы (ремонтно-строительные):											
	Итого Поз. 114-116						11,81	11,66	0,15 0,06			1,45
	Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33"						62,95	62,15	0,80 0,32			1,45
	Накладные расходы 85% ФОТ (от 62,47)						53,1					
	Сметная прибыль 65% ФОТ (от 62,47)						40,61					
	Итого с накладными и см. прибылью						156,66					1,45
	Монтаж оборудования:											
	Итого Поз. 117, 173						97,6	93,44	0,88	3,28		9,64
	Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 Ивановская область 3 квартал 2013г. (Школы-5,33) ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33"						520,21	498,04	4,69	17,48		9,64
	Накладные расходы 80% ФОТ (от 498,04)						398,43					
	Сметная прибыль 60% ФОТ (от 498,04)						298,82					
	Итого с накладными и см. прибылью						1217,46					9,64
	Итого						46741,72					118,77
	Итого						887623,74					1274,13
	В том числе:											
	Материалы						709936,59					
	Машины и механизмы						18173,55					
	ФОТ						63549,19					
	Накладные расходы						62423,55					
	Сметная прибыль						35619,35					
	НДС 18%						159772,27					
	ВСЕГО по смете						1047396,01					1274,13

Составил  Бабинцев В.К.

Проверил  Курский М.П.



МКУ «ИДГО и ТК» ПРОВЕРЕНО		
Должность	Подпись	Дата
Директор		
Заместитель директора	<i>С.В.И.</i>	08.11.13
Заместитель директора по общим вопросам	<i>И.И.</i>	08.11.13
Заместитель директора по финансовым вопросам		
Заместитель директора по техническим вопросам		

С.В.И.