

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 04-03

(локальная смета)

на капитальный ремонт уличного освещения по ул. 2-я Полевая (от ул. ген. Хлебникова до ул. 10-я Земледельческая)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: проект 322-00-ЭН

Сметная стоимость 694,920 тыс. руб.

Средства на оплату труда 4,252 тыс. руб.

Составлен в текущих ценах по состоянию на 3 квартал 2013 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Демонтажные работы										
1	ФЕР33-04-042-04	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Сети наружного освещения 3 кв. 2013г. СМР=6,12	1	160,56 11,25	149,31 12,06	160,56	11,25	149,31 12,06	1,24	1,24
2	ФЕР33-04-014-02	Демонтаж светильников: с лампами люминесцентными (1 светильник) (МДС 81-37.2007 п.3.2. ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к раск.; ЗПМ=0,6; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Сети наружного освещения 3 кв. 2013г. СМР=6,12	1	58,64 12,17	45,96 5,57	58,64	12,17	45,96 5,57	1,374	1,37
3	ФЕР33-04-040-01	Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ (1 опора (3 провода)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Сети наружного освещения 3 кв. 2013г. СМР=6,12	1	45,19 10,64	34,55 4,06	45,19	10,64	34,55 4,06	1,27	1,27
4	ФЕР33-04-040-02	Демонтаж: одного дополнительного провода (1 опора (3 провода)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Сети наружного освещения 3 кв. 2013г. СМР=6,12	-1	7,97 1,24	6,73 0,81	-7,97	-1,24	-6,73 -0,81	0,15	-0,15
Монтажные работы уличного освещения										
5	ФССЦпг01-01-01-003	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Сети наружного освещения 3 кв. 2013г. СМР=6,12	30,375 27*1,125	10,71	10,71	325,32		325,32		
6	ФССЦпг03-01-01-005	Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 5 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Сети наружного освещения 3 кв. 2013г. СМР=6,12	30,375 МБ	9,35	9,35	284,01		284,01		
7	ФССЦпг01-01-02-003	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Сети наружного освещения 3 кв. 2013г. СМР=6,12	30,375 МБ	10,71	10,71	325,32		325,32		
8	ФЕР33-04-003-04	Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок: одностоечных (1 опора) (Кал. ремонт ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Сети наружного освещения 3 кв. 2013г. СМР=6,12	27 1*2+11*6*2+1*2	313,1 56,65	174,25 12,04	8453,7	1529,55	4704,75 325,08	6,394	172,64
9	прайс	Стойка СВ 110-5 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Сети наружного освещения 3 кв. 2013г. СМР=6,12	27	1041,28		28114,56				
10	прайс	Стяжка Х89 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Сети наружного освещения 3 кв. 2013г. СМР=6,12	8	137,51		1100,08				
11	прайс	Хомут Х16 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Сети наружного освещения 3 кв. 2013г. СМР=6,12	18 СВ	11,41		205,38				
12	прайс	Кронштейн для установки светильника КС2 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Сети наружного освещения 3 кв. 2013г. СМР=6,12	18 СВ	148,78		2678,04				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	ФССЦ-408-0122	Песок природный для строительных работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Сети наружного освещения 3 кв. 2013г. СМР=6,12	11,85	55,26		654,83				
14	ФЕРм08-02-150-01	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника (1000 м) (Письмо №30424-кв/08 от 20.08.10 ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8, МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Сети наружного освещения 3 кв. 2013г. СМР=6,12	0,59 (570+20) / 1000	8965,91 496,34	2511,05 346,22	5289,89	292,84	1481,52 204,27	52,192	30,79
15	ФССЦ-111-3170	Скрепка размером 20 мм NC20 (СИП) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Сети наружного освещения 3 кв. 2013г. СМР=6,12	-29,26	5,82		-170,29				
16	ФССЦ-111-3165	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Сети наружного освещения 3 кв. 2013г. СМР=6,12	-0,8496	943,06		-801,22				
17	ФССЦ-111-3141	Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Сети наружного освещения 3 кв. 2013г. СМР=6,12	-13,69	168,71		-2309,64				
18	ФССЦ-111-3138	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500 (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Сети наружного освещения 3 кв. 2013г. СМР=6,12	-0,944	242,4		-228,83				
19	ФССЦ-111-3104	Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП) P95 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Сети наружного освещения 3 кв. 2013г. СМР=6,12	2	110,54		221,08				
20	ФССЦ-111-3161	Хомут стяжной (СИП) E778 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Сети наружного освещения 3 кв. 2013г. СМР=6,12	40	1,94		77,6				
21	ФССЦ-509-3151	Колпачки герметичные SE25.150 (СИП) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Сети наружного освещения 3 кв. 2013г. СМР=6,12	12	20,68		248,16				
22	прайс	Зажим ответвительный для уличного освещения P 616 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Сети наружного освещения 3 кв. 2013г. СМР=6,12	18 СВ	17,72		318,96				
23	ФССЦ-111-0142	Зажим анкерный (СИП) PA 1500 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Сети наружного освещения 3 кв. 2013г. СМР=6,12	18 СВ	95,4		1717,2				
24	прайс	Комплект промежуточной подвески ES 1500.E (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Сети наружного освещения 3 кв. 2013г. СМР=6,12	11	70,02		770,22				
25	прайс	Анкерный кронштейн для магистральных СИП CS 10.3 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Сети наружного освещения 3 кв. 2013г. СМР=6,12	18 СВ	29,04		522,72				
26	ФССЦ-111-3170	Скрепка размером 20 мм NC20 (СИП) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Сети наружного освещения 3 кв. 2013г. СМР=6,12	50	5,82		291				
27	прайс	Зажим ответвительный прокалывающий P 72 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Сети наружного освещения 3 кв. 2013г. СМР=6,12	37	30,81		1139,97				
28	ФССЦ-111-0008	Зажим плашечный (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Сети наружного освещения 3 кв. 2013г. СМР=6,12	0,63 63 / 100	1375,21		866,38				
29	ФССЦ-111-3165	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Сети наружного освещения 3 кв. 2013г. СМР=6,12	1,8 50/50+40/50	943,06		1697,51				
30	прайс	Бугель NB 20 (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Сети наружного освещения 3 кв. 2013г. СМР=6,12	0,36 36/100	233,69		84,13				
31	прайс	Зажим ответвительный для наложения защитного заземления PC 481 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Сети наружного освещения 3 кв. 2013г. СМР=6,12	18 СВ	66,43		1195,74				
32	ФССЦ-111-0139	Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП) P 645 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Сети наружного освещения 3 кв. 2013г. СМР=6,12	10	34,23		342,3				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	прайс	Кронштейн анкерный для крепления к стене СТ 600 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Сети наружного освещения 3 кв. 2013г. СМР=6,12	1	50,32		50,32				
34	прайс	Фасадное крепление к стене SF 50 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Сети наружного освещения 3 кв. 2013г. СМР=6,12	3	12,01		36,03				
35	ФССЦ-111-3246	Наконечник изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП) СРТАУ 16 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Сети наружного освещения 3 кв. 2013г. СМР=6,12	2	68,36		136,72				
36	ФССЦ-111-3248	Наконечник изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП) СРТАУ 35 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Сети наружного освещения 3 кв. 2013г. СМР=6,12	3	76,88		230,64				
37	ФССЦ-111-3245	Наконечник изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП) СРТАУ 54 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Сети наружного освещения 3 кв. 2013г. СМР=6,12	1	80,8		80,8				
38	прайс	Провод СИП-2А 3х35+1х54,6+2х16 мм2 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Сети наружного освещения 3 кв. 2013г. СМР=6,12	0,57 570/1000	17174,38		9789,4				
39	ФЕР33-04-014-02	Установка светильников: с лампами люминесцентными (1 светильник) (Кап. ремонт ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Сети наружного освещения 3 кв. 2013г. СМР=6,12	18	119,59 23,33	95,75 11,6	2152,62	419,94	1723,5 208,80	2,6335	47,4
40	ФЕР33-04-014-02	Установка светильников: с лампами люминесцентными (1 светильник) (Кап. ремонт ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Сети наружного освещения 3 кв. 2013г. СМР=6,12	1	119,59 23,33	95,75 11,6	119,59	23,33	95,75 11,60	2,6335	2,63
41	ФССЦ-509-0678	Лампы газоразрядные высокого давления типа ДНАТ 250-5 (10 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Сети наружного освещения 3 кв. 2013г. СМР=6,12	1,8 (СВ) / 10	1779,32		3202,78				
42	прайс	Светильник консольный с натриевой лампой высокого давления мощностью 250 Вт ЖКУ 40-250-001 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Сети наружного освещения 3 кв. 2013г. СМР=6,12	18 СВ	424,22		7635,96				
43	прайс	Провод ПВС 3х2,5 (1 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Сети наружного освещения 3 кв. 2013г. СМР=6,12	81	6,22		503,82				
44	прайс	Заземляющий проводник ЗП6 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Сети наружного освещения 3 кв. 2013г. СМР=6,12	23,6	5,71		134,76				
45	ФЕРм08-02-146-02	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 1 кг (100 м кабеля) (Письмо №30424-ж/08 от 20.08.10 ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Сети наружного освещения 3 кв. 2013г. СМР=6,12	0,095 9,5 / 100	2630,86 128,52	1095,77 97,18	249,93	12,21	104,1 9,23	13,36	1,27
46	ФЕРм08-02-148-01	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (100 м кабеля) (Письмо №30424-ж/08 от 20.08.10 ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Сети наружного освещения 3 кв. 2013г. СМР=6,12	0,005 0,5 / 100	549,46 95,43	396,63 32,06	2,75	0,48	1,98 0,16	9,92	0,05
47	прайс	Кабель силовой АБВГ 4х50-0,66 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Сети наружного освещения 3 кв. 2013г. СМР=6,12	0,01 10/1000	16108,26		161,08				
48	ФССЦ-103-0001	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 15 мм, толщина стенки 2,5 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Сети наружного освещения 3 кв. 2013г. СМР=6,12	0,5	9,06		4,53				
49	ФЕРм08-02-472-08	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Сети наружного освещения 3 кв. 2013г. СМР=6,12	0,64 64 / 100	1022,26 188,94	53,83 1,49	654,25	120,92	34,45 0,95	20,1	12,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	ФЕРм08-02-471-04	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм (10 шт.) (Письмо №30424-ю/08 от 20.08.10 ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к раск.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Сети наружного освещения 3 кв. 2013г. СМР=6,12	0,7 7 / 10	465,18 62,34	43,56 1,51	325,63	43,64	30,49 1,06	6,632	4,64
51	ФССЦ-101-1614	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 16 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Сети наружного освещения 3 кв. 2013г. СМР=6,12	-0,0454	5230,01		-237,44				
52	ФССЦ-101-1619	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 18 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Сети наружного освещения 3 кв. 2013г. СМР=6,12	0,038 2*19/1000	5230,01		198,74				
53	ФССЦ-101-4678	Сталь полосовая 40х5 мм, марка Ст3сп (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Сети наружного освещения 3 кв. 2013г. СМР=6,12	0,013	6159,22		80,07				
54	ФЕРм08-03-572-07	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм (1 шт.) (Письмо №30424-ю/08 от 20.08.10 ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к раск.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Сети наружного освещения 3 кв. 2013г. СМР=6,12	1	403,93 36,98	86,1 4,43	403,93	36,98	86,1 4,43	3,728	3,73
55	прайс	Шкаф управления наружным освещением И710-IP-54 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Сети наружного освещения 3 кв. 2013г. СМР=6,12	1	6049,14		6049,14				
56	ФЕРм08-03-600-02	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные (1 шт.) (Письмо №30424-ю/08 от 20.08.10 ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к раск.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Сети наружного освещения 3 кв. 2013г. СМР=6,12	1	9,27 6,9	1,94 0,11	9,27	6,9	1,94 0,11	0,696	0,7
57	ФССЦ-509-8188	Счетчик электрической энергии электронный, трехфазный Меркурий 230АМ-01, 5(60)А (однотарифный) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Сети наружного освещения 3 кв. 2013г. СМР=6,12	1	227		227				
58	ФЕР33-04-030-02	Установка разрядников: вручную (1 компл.) (Кал. ремонт ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Сети наружного освещения 3 кв. 2013г. СМР=6,12	6	71,53 44,63	23,98	429,18	267,78	143,88	5,037	30,22
59	прайс	Ограничитель перенапряжения с прокалывающим зажимом SE 45.128-5 (20 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Сети наружного освещения 3 кв. 2013г. СМР=6,12	0,3 6/20	161,36		48,41				
60	ФЕР47-01-109-02	Обрезка крон деревьев под естественный вид: с автогидроподъемника (1 дерево) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Сети наружного освещения 3 кв. 2013г. СМР=6,12	11	45,51 7,04	38,47 4,46	500,61	77,44	423,17 49,06	0,68	7,48

Строительный мусор


61	ФССЦпг01-01-01-003	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 03 Автомобильные перевозки 3 кв. 2013г. СМР=5,61	1,18	10,71	10,71	12,64		12,64		
62	ФССЦпг01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (срезанные ветки) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 03 Автомобильные перевозки 3 кв. 2013г. СМР=5,61	2,75 11*0,5*0,5	42,98 42,98		118,2	118,2			
63	ФССЦпг03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 03 Автомобильные перевозки 3 кв. 2013г. СМР=5,61	3,93 1,18+2,75	11,42	11,42	44,88		44,88		

Пусконаладочные работы

64	ФЕРп01-11-011-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (100 точек) (МДС 81-40.2006, п.2.7. ОЗП=0,8; ТЗ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 02 Пусконаладочные работы 3 кв. 2013г. СМР=10,21	0,38 (19+6*3+1) / 100	163,9 163,9		62,28	62,28		12,8	4,86
65	ФЕРп01-11-010-01	Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя (1 измерение) (МДС 81-40.2006, п.2.7. ОЗП=0,8; ТЗ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 02 Пусконаладочные работы 3 кв. 2013г. СМР=10,21	9	15,37 15,37		138,33	138,33		1,2	10,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	ФЕРп01-12-021-04	Испытание элементов ограничителей перенапряжения напряжением до 75 кВ (1 испытание) (ИДС 81-40.2006, п.2.7. ОЗП=0,8; ТЗ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 02 Пусконаладочные работы 3 кв. 2013г. СМР=10,21	6	38,79 38,79		232,74	232,74		3,2	19,2
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						87460,13	3416,38	10046,89 835,63		353
Накладные расходы						4106,4				
В том числе, справочно:										
65% ФОТ (от 433,35) (Поз. 64-66)						281,68				
95% ФОТ (от 734,18) (Поз. 14-21, 23-25, 45-46, 49-54, 56)						697,47				
105% ФОТ (от 2839,78) (Поз. 1-4, 8, 39-40, 58)						2981,77				
115% ФОТ (от 126,5) (Поз. 60)						145,48				
Сметная прибыль						2195,62				
В том числе, справочно:										
40% ФОТ (от 433,35) (Поз. 64-66)						173,34				
60%*0,85 ФОТ (от 2839,78) (Поз. 1-4, 8, 39-40, 58)						1448,29				
65% ФОТ (от 734,18) (Поз. 14-21, 23-25, 45-46, 49-54, 56)						477,22				
90%*0,85 ФОТ (от 126,5) (Поз. 60)						96,77				
Итого по смете:										
Итого по Строительным работам										
Итого Поз. 1-13, 22, 26-44, 47-48, 55, 57-60 "Сети наружного освещения 3 кв. 2013г. СМР=6,12"						517136,02				264,1
Итого Поз. 61-63 "Автомобильные перевозки 3 кв. 2013г. СМР=5,61"						985,79				
Итого						518121,81				264,1
Итого по Монтажным работам										
Электромонтажные работы на других объектах						8198,71				54,04
Итого						8198,71				54,04
Всего с учетом "Сети наружного освещения 3 кв. 2013г. СМР=6,12"						50176,11				54,04
Итого по Прочим затратам										
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%						888,37				34,86
Итого						888,37				34,86
Всего с учетом "Пусконаладочные работы 3 кв. 2013г. СМР=10,21"						9070,26				34,86
Итого						577368,18				353
Справочно, в ценах 2001г.:										
Материалы						13458,14				
Машины и механизмы						10046,89				
ФОТ						4252,01				
Накладные расходы						4106,4				
Сметная прибыль						2195,62				
Непредвиденные затраты 2%						11547,36				
Итого с непредвиденными						588915,54				
НДС 18%						106004,8				
ВСЕГО по смете						694920,34				353

Составил:



Н.В. Гушин

МКУ «ПДС и ТК»		
ПРОВЕРЕНО		
Должность	Подпись	Дата
Директор		
Заместитель директора	<i>В.И.И.</i>	16.09.13
Начальник отдела проектно-сметной документации	<i>И.И.</i>	16.09.13
Начальник отдела технического надзора		