

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник управления благоустройства
Администрации города ИвановаСмирнов А.В.
2013 г.Обустройство береговых откосов реки Увось от плотины ОАО "БИМ" до створа Соковского моста
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 5

(локальная смета)

на устройство технологического съезда на акваторию р. Увось по левому берегу

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ _____ 1722,304 тыс. руб.
 Средства на оплату труда _____ 32,254 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость _____ 3397,45 чел. час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2013 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуата- ции машин в т.ч. оплаты труда	мате- риалы	Всего	оплаты труда	эксплуата- ции машин в т.ч. оплаты труда	мате- риалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	ФЕР01-01-003-07 И1-Пр. Минрегион от 27.02.10 №81	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86 НР (205 руб.); 95% от ФОТ СП (108 руб.); 50% от ФОТ	0,7	2333,63 64,74	2268,89 243,68		1634	45	1589 171		8,3	5,81	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ФЕР01-01-003-07 И1-Пр. Минрегион от 27.02.10 №81	Тоже, из-под воды глубиной до 1.5м в отвал (1000 м3 грунта) (3.55,74 ОЗП=1,25; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86 НР (12 руб.): 95% от ФОТ СП (7 руб.): 50% от ФОТ	0,032	2917,04 80,93	2836,11 304,6		93	3	90 10		10,375	0,33
3	ФЕР01-01-030-13 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Перемещение грунта на каждые последующие 10 м (1000 м3 грунта) (ПЗ=0,85 (ОЗП=0,85; ЗМ=0,85 к расх.; ЗПМ=0,85; МАТ=0,85 к расх.; ТЗ=0,85; ТЗМ=0,85)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86 НР (45 руб.): 95% от ФОТ СП (24 руб.): 50% от ФОТ	0,732	356,36	356,36 64,14		261		261 47			
4	ФЕР27-04-001-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Устройство подстилающего слоя из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86 НР (53 руб.): 142% от ФОТ СП (35 руб.): 95% от ФОТ	0,122	2281,99 126,07	2143,72 177,53	12,2	278	15	262 22	1	15,72	1,92
5	ФССЦ-408-0121 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Песок (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86	13,42	59,99		59,99	805			805		
6	ФЕР27-06-001-03 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит ПД 30.15-10 (3*1,5*0,18) (100 м3 сборных железобетонных плит) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86 НР (605 руб.): 142% от ФОТ СП (405 руб.): 95% от ФОТ	0,219	11801,49 1311,49	8451 632,97	2039	2585	287	1851 139	447	139,52	30,55
7	ФССЦ-403-6010 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Плиты железобетонные ПД 30.15-10 (3*1,5*0,18) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86	21,9	964		964	2112			2112		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	ФЕР30-08-047-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Устройство подпорных стенок из коробчатых габионов ГК 2 (1,5*1*1)м (10 м3 габионных конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86 НР (1122 руб.): 110% от ФОТ СП (816 руб.): 80% от ФОТ	0,6	4210,71 1677,19	294,76 23,26	2238,76	2526	1006	177 14	1343	182,7	109,62
9	ФССЦ-413-0213 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Камень бутовый марка: 1000 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86	6,3	239,56		239,56	1509			1509		
10	ФЕР30-08-047-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Устройство подпорных стенок из коробчатых габионов ГК 3 (2*1*0,5)м (10 м3 габионных конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86 НР (2245 руб.): 110% от ФОТ СП (1633 руб.): 80% от ФОТ	1,2	4210,71 1677,19	294,76 23,26	2238,76	5053	2013	354 28	2586	182,7	219,24
11	ФССЦ-413-0213 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Камень бутовый марка: 1000 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86	12,6	239,56		239,56	3018			3018		
12	ФЕР30-08-047-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Устройство подпорных стенок из коробчатых габионов ГК 4 (2*1*1)м (10 м3 габионных конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86 НР (23194 руб.): 110% от ФОТ СП (16868 руб.): 80% от ФОТ	12,4	4210,71 1677,19	294,76 23,26	2238,76	52213	20797	3655 288	27761	182,7	2265,48
13	ФССЦ-413-0213 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Камень марка: 1000 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86	130,2	239,56		239,56	31191			31191		
14	ФЕР30-08-048-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Укрепление поверхности матрасно- тюфячного типа ГМ 4 (3*2*0,5)м (10 м2 поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86 НР (6204 руб.): 110% от ФОТ СП (4512 руб.): 80% от ФОТ	8,4	2036,18 652,88	195,7 18,53	1187,6	17104	5484	1644 156	9976	74,7	627,48
15	ФССЦ-413-0213 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Камень марка: 1000 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86	26,46	239,56		239,56	6339			6339		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	ФЕР30-08-047-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Устройство подпорных стенок из коробчатых габионов (10 м3 габионных конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86 НР (187 руб.): 110% от ФОТ СП (136 руб.): 80% от ФОТ	0,1	4210,71 1677,19	294,76 23,26	2238,76	421	168	29 2	224	182,7	18,27
17	ФССЦ-413-0213 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Камень марка: 1000 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86	1,05	239,56		239,56	252			252		
18	ФССЦ-101-0792 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Дополнит. Геотекстиль ТС-200 (10 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86	17,503	124,77		124,77	2184			2184		
19	ФЕР27-06-009-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Укладка металлической сетки (1000 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86 НР (34 руб.): 142% от ФОТ СП (23 руб.): 95% от ФОТ	0,208	128,42 112,74	15,68 0,95		27	24	3		12,43	2,59
20	ФССЦ-101-0870 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Сетка проволоочная крученая с шестиугольными ячейками № 50: оцинкованная (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86	208	2,1		2,1	437			437		
21	ФЕР01-01-003-13 И1-Пр. Минрегион от 27.02.10 №81	Подача грунта экскаватором "драглайн" или "обратная лопата" с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86 НР (103 руб.): 95% от ФОТ СП (54 руб.): 50% от ФОТ	0,27	2419,85 83,85	2336 315,36		653	23	630 85		10,75	2,9
22	ФЕР01-02-005-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (100 м3 уплотненного грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86 НР (353 руб.): 95% от ФОТ СП (186 руб.): 50% от ФОТ	2,7	417,61 106,88	310,73 30,58		1128	289	839 83		12,53	33,83
23	ФССЦ-408-0121 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Песок природный для строительных (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86	270	59,99		59,99	16197			16197		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	ФЕР01-01-033-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Засыпка пазух с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86 НР (19 руб.): 95% от ФОТ СП (10 руб.): 50% от ФОТ	0,4	280,04	280,04 50,4		112		112 20			
25	ФЕР01-01-033-10 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: к расценке 01-01-033-04 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86 НР (10 руб.): 95% от ФОТ СП (5 руб.): 50% от ФОТ	0,4	138,42	138,42 24,91		55		55 10			
26	ФЕР01-01-003-07 И1-Пр. Минрегион от 27.02.10 №81	Подача грунта экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86 НР (81 руб.): 95% от ФОТ СП (43 руб.): 50% от ФОТ	0,274	2333,63 64,74	2268,89 243,68		639	18	621 67		8,3	2,27
27	ФЕР01-02-005-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (100 м3 уплотненного грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86 НР (88 руб.): 95% от ФОТ СП (47 руб.): 50% от ФОТ	0,674	417,61 106,88	310,73 30,58		281	72	209 21		12,53	8,45
28	ФЕР01-01-013-07 И1-Пр. Минрегион от 27.02.10 №81	Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86 НР (344 руб.): 95% от ФОТ СП (181 руб.): 50% от ФОТ	0,821	3166,71 72,38	3091,08 368,94	3,25	2600	59	2538 303	3	9,28	7,62
29	ФССЦп03-21-01-005 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013г. Автомобильные перевозки СМР=5,61 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1355	6,69	6,69		9065		9065			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	ФЕР01-02-040-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Укрепление посевом многолетних трав: с подсыпкой растительной земли вручную (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86 НР (388 руб.): 80% от ФОТ СП (218 руб.): 45% от ФОТ	1,84	2109,6 263,61	1,83	1844,16	3882	485	3	3394	33,2	61,09
31	ФССЦ-414-0137 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Семена (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86	2,208	146,25		146,25	323			323		
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по смете:												
Итого по Поз. 1-28, 30-31 "Прочие объекты СМР=5,86"												
Земляные работы, выполняемые механизированным способом:												
Итого Поз. 1-3, 21-28												
Накладные расходы 95% ФОТ (от 1 326)												
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 1 326)												
Итого с накладными и см. прибылью												
Автомобильные дороги:												
Итого Поз. 4-7, 19-20												
Накладные расходы 142% ФОТ (от 487)												
Сметная прибыль 95% ФОТ (от 487)												
Итого с накладными и см. прибылью												
Мосты и трубы:												
Итого Поз. 8-18												
Накладные расходы 110% ФОТ (от 29 956)												
Сметная прибыль 80% ФОТ (от 29 956)												
Итого с накладными и см. прибылью												
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным):												
Итого Поз. 30-31												
Накладные расходы 80% ФОТ (от 485)												
Сметная прибыль 45% ФОТ (от 485)												
Итого с накладными и см. прибылью												
Итого												
Всего с учетом "Прочие объекты СМР=5,86"												
Итого по Поз. 29 "Автомобильные перевозки СМР=5,61"												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Перевозка грузов автотранспортом:											
	Итого Поз. 29								9065			
	Итого						9065					
	Всего с учетом "Автомобильные перевозки СМР=5,61"						50855					
	Итого						1430961					3397,45
	Справочно, в ценах 2001г.:											
	Материалы						129202					
	Машины и механизмы						23987					
	ФОТ						32254					
	Накладные расходы						35292					
	Сметная прибыль						25309					
	Непредвиденные затраты 2%						28619					
	Итого с непредвиденными						1459580					
	НДС 18%						262724					
	ВСЕГО по смете						1722304					3397,45

Составил

Херувимова С.В.

Объемы предоставлены

Полушина Л.М.

Согласовано

Бобышев С.Н.

МКУ «ПДС и ТК»			
ПРОВЕРЕНО			
Должность	Подпись	Дата	
Директор	<i>В.В.В.</i>	17.12.13	
Заместитель директора		18.12.13	
Начальник отдела проектно-сметной документации			
Начальник отдела технического надзора			