

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник управления благоустройства
Администрации города ИвановаСмирнов А.В.
2013 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 10 (локальная смета)

на восстановление пешеходного перехода под пролетом Соковского моста через реку Уводь
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость _____ 3265,486 тыс. руб.
строительных работ _____ 2658,272 тыс. руб.
монтажных работ _____ 48,562 тыс. руб.
оборудования _____ 6,265 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 46,668 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 4947,99 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2013 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не обслуживанием машин	
				всего	эксплуата- ции машин в т.ч. оплаты труда	мате- риалы	Всего	оплаты труда	эксплуата- ции машин в т.ч. оплаты труда	мате- риалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Устройство покрытия												
1	ФЕР11-01-002-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Устройство подстилающих слоев: песчаных (1 м3 подстилающего слоя) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПИМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 4 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86 НР (3205 руб.): 123% от ФОТ СП (1668 руб.): 64%=75%*0,85 от ФОТ	69,2	137,36 33,88	36,8 3,78	66,68	9505	2344	2547 262	4614	3,9215	271,37
2	ФССЦ-408-0122 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Песок природный для строительных работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 4 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86	-83,04	55,26		55,26	-4589			-4589		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ФССЦ-408-0121 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86	83,04	59,99		59,99	4982			4982		
4	ФЕР11-01-011-01 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86 НР (391 руб.): 123% от ФОТ СП (204 руб.): 64%=75%*0,85 от ФОТ	0,84	1543,14 360,77	55,3 18,41	1127,07	1296	303	46 15	947	45,4365	38,17
5	ФЕР11-01-011-02 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (до 40 мм) (100 м2 стяжки) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86 НР (31 руб.): 123% от ФОТ СП (16 руб.): 64%=75%*0,85 от ФОТ	3,36	293,85 4,57	9,65 3,05	279,63	987	15	32 10	940	0,575	1,93
6	ФЕР27-07-005-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. (10 м2) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86 НР (5677 руб.): 142% от ФОТ СП (3238 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	30	153 132,45	17,3 0,81	3,25	4590	3974	519 24	97	13,57	407,1
7	прайс	Брусчатка 0,6 (М2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86	306	58,45		58,45	17886			17886		
Устройство покрытия на тротуарах												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	ФЕР27-07-002-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (100 м2 дорожек и тротуаров) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86 НР (913 руб.): 142% от ФОТ СП (521 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	2,15	3139,45 255,29	342,36 43,75	2541,8	6750	549	736 94	5465	30,176	64,88
9	ФССЦ-408-0391 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86	-37,41	145,8		145,8	-5454			-5454		
10	ФССЦ-408-0015 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86	37,41	108,4		108,4	4055			4055		
11	ФЕР27-07-001-01 И7-Пр. Минрегион от 05.05.12 №188	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (100 м2 покрытия) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86 НР (496 руб.): 142% от ФОТ СП (283 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	2,15	3602 161,53	72,1 0,71	3368,37	7744	347	155 2	7242	17,388	37,38
12	ФССЦ-410-0054 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86	-15,35	455,39		455,39	-6990			-6990		
13	ФССЦ-410-0008 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86	15,35	571,6		571,6	8774			8774		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	ФЕР27-07-001-02 И7-Пр. Минрегион от 05.05.12 №188	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (до 4,5 см) (100 м2 покрытия) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86 НР (227 руб.): 142% от ФОТ СП (130 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	6,45	586,3 24,78	10,5	551,02	3782	160	68	3554	2,668	17,21
15	ФССЦ-410-0054 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86	-7,81	455,39		455,39	-3557			-3557		
16	ФССЦ-410-0008 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86	7,81	571,6		571,6	4464			4464		
Раздел 2. Устройство подпорной стенки												
17	ФЕР06-01-024-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой: до 3 м, толщиной до 500 мм (Устройство подпорной стенки) (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86 НР (200 руб.): 105% от ФОТ СП (105 руб.): 55%=65%*0,85 от ФОТ	0,025	132097,28 7021,22	4726,63 562,2	120349,43	3302	176	118 14	3008	803,344	20,08
18	ФССЦ-204-0100 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86	-0,11162	5650		5650	-631			-631		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	ФССЦ-401-0046 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В15 (М200) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86	-2,54	665		665	-1689			-1689		
20	ФССЦ-401-0047 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В20 (М250) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86	2,54	667,83		667,83	1696			1696		
21	ФЕР01-02-061-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Засыпка ручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (100 м3 грунта) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86 НР (6 руб.): 80% от ФОТ СП (3 руб.): 38%=45%*0,85 от ФОТ	0,01	763,31 763,31			8	8			101,775	1,02
Раздел 3. Устройство лестничного схода												
22	ФЕР27-06-001-03 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью: до 10,5 м2 (100 м3 сборных железобетонных плит) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86 НР (133 руб.): 142% от ФОТ СП (76 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	0,0408	14110,96 1508,21	10563,75 791,21	2039	576	62	431 32	83	160,448	6,55
23	ФССЦ-403-0886 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Плиты покрытий железобетонные (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86	4,08	1498,3		1498,3	6113			6113		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	ФЕР09-03-031-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Монтаж щитов и блоков встроенных площадок с настипом из листового стали, ребрами жесткости, составного сечения (1 т конструкций) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86 НР (182 руб.): 90% от ФОТ СП (145 руб.): 72%=85%*0,85 от ФОТ	0,69	831,36 260,43	470,18 32,09	100,75	574	180	324 22	70	25,507	17,6
25	ФССЦ-101-1920 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Балки двутавровые из стали 18пс (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86	0,69	4004		4004	2763			2763		
26	ФЕР06-01-111-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Устройство лестничных маршей в опалубке типа "Дока": прямоугольных (Устройство монолитных железобетонных ступеней) (100 м3 железобетона в деле) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86 НР (3136 руб.): 120% от ФОТ СП (1698 руб.): 65%=77%*0,85 от ФОТ	0,121	190473,08 20844,86	5487,28 755,48	164140,94	23047	2522	664 91	19861	2412,6	291,92
27	ФССЦ-401-0046 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В15 (М200) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86	-12,28	665		665	-8166			-8166		
28	ФССЦ-401-0051 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В30 (М400) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86	12,28	821,79		821,79	10092			10092		
29	ФЕР06-01-015-10 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Армирование подстилающих слоев и набетонок (1 т) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86 НР (69 руб.): 105% от ФОТ СП (36 руб.): 55%=65%*0,85 от ФОТ	0,5019	6110,76 128,79	46,38 2,7	5935,59	3067	65	23 1	2979	14,536	7,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	ФЕР11-01-002-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Устройство подстилающих слоев: щебеночных (1 м3 подстилающего слоя) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86 НР (144 руб.): 123% от ФОТ СП (75 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ	2,6	301,72 38,01	68,28 6,91	195,43	784	99	178 18	507	4,2895	11,15
31	ФЕР06-01-001-22 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху до 1000 мм (Устройство монолитного железобетонного борта) (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86 НР (180 руб.): 105% от ФОТ СП (94 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ	0,034	118585,02 4544,7	4659,38 484,41	109380,94	4032	155	158 16	3719	512,946	17,44
32	ФССЦ-401-0066 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86	-3,451	665		665	-2295			-2295		
33	ФССЦ-401-0071 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В30 (М400) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86	3,451	805,05		805,05	2778			2778		
34	ФЕР27-02-010-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м бортового камня) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86 НР (213 руб.): 142% от ФОТ СП (122 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ	0,2	4529,79 740,19	99,55 11,48	3690,05	906	148	20 2	738	87,492	17,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	ФССЦ-403-8021 И5-Пр. Минрегион от 29.12.11 №629	Камни бортовые БР 100.30.15/бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86	20	63,12	63,12	1262	1262			1262		
Раздел 4. Обстановка												
36	ФЕР11-01-011-01 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86 НР (109 руб.): 123% от ФОТ СП (57 руб.): 64%=75%*0,85 от ФОТ	0,235	1543,14 360,77	55,3 18,41	1127,07	363	85	13 4	265	45,4365	10,68
37	ФЕР27-02-004-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи (100 м лотка) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86 НР (1074 руб.): 142% от ФОТ СП (612 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	0,32	8583,92 1637,32	6099,9 723,65	846,7	2747	524	1952 232	271	195,385	62,52
38	прайс	Водоотводной лоток MAXI DN160 с решеткой (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86	32	789,01		789,01	25248			25248		
39	ФЕР01-01-014-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 1 (1000 м3 грунта) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86 НР (37 руб.): 95% от ФОТ СП (17 руб.): 43%=50%*0,85 от ФОТ	0,03	6282,98 220,57	6059,16 1059,8	3,25	188	7	181 32		28,2785	0,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	ФССЦпг03-21-01-010 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013г. Автомобильные перевозки СМР=5,61 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	49,5	11,42	11,42		565		565			
41	ФЕР30-08-048-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Укрепление поверхности матрацами "Рено" (10 м2 поверхности) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86 НР (29798 руб.): 110% от ФОТ СП (18421 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ	35	2431,86 750,81	244,63 23,16	1436,42	85115	26278	8562 811	50275	85,905	3006,68
42	ФЕР07-05-016-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Устройство металлических ограждений: без поручней (100 м ограждения) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86 НР (913 руб.): 155% от ФОТ СП (501 руб.): 85%=100%*0,85 от ФОТ	1,18	16864,96 493,48	314,38 5,51	16057,1	19901	582	371 7	18948	52,4975	61,95
Раздел 5. Устройство навеса												
43	ФЕР01-02-058-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (100 м3 грунта) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86 НР (145 руб.): 80% от ФОТ СП (69 руб.): 38%=45%*0,85 от ФОТ	0,072	2511,6 2511,6			181	181			322	23,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44	ФЕР09-03-012-12 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м (1 т конструкций) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86 НР (228 руб.): 90% от ФОТ СП (182 руб.): 72%=85%*0,85 от ФОТ	2,4	531,74 67,98	342,43 37,39	121,33	1276	163	822 90	291	7,5785	18,19
45	прайс	Трубы стальные диам. 120 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86	160	116,01		116,01	18562			18562		
46	ФЕР09-03-037-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м (1 т конструкций) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86 НР (396 руб.): 90% от ФОТ СП (317 руб.): 72%=85%*0,85 от ФОТ	1,37	1308,97 205,76	811,46 115,5	291,75	1793	282	1112 158	399	22,4135	30,71
47	прайс	Трубы стальные квадратные 50х50 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86	1,37	4484,22		4484,22	6143			6143		
48	ФЕР15-04-030-03 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86 НР (476 руб.): 105% от ФОТ СП (213 руб.): 47%=55%*0,85 от ФОТ	1,095	892,2 413,57	3,66 0,15	474,97	977	453	4	520	46,6785	51,11
49	ФССЦ-101-0456 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86	-0,02694	15707		15707	-423			-423		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
50	прайс	Краска молотковая (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86	44,28	69,11		69,11	3060			3060		
51	ФЕР09-03-022-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Монтаж оконных фонарных покрытий из поликарбонатных и акриловых плит с боковыми планками, профилями и резиновыми прокладками (100 м2) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86 НР (3758 руб.): 90% от ФОТ СП (3006 руб.): 72%=85%*0,85 от ФОТ	2,74	4006,52 1221,63	2750,83 302,24	34,06	10978	3347	7537 828	94	129,9615	356,09
52	прайс	Винты самонарезающие (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86	528	0,26		0,26	137			137		
53	прайс	Монолитный поликарбонат прозр. 10 мм 2,05*3,05 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86	44	2028,05		2028,05	89234			89234		
Раздел 6. Наружное освещение												
54	ФЕРм08-03-572-03 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм (1 шт.) (ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86 НР (18 руб.): 95% от ФОТ СП (12 руб.): 65% от ФОТ	1	184,3 18,41	24,34 1,08	141,55	184	18	24 1	142	2,32	2,32
55	ФЕРм08-03-574-01 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 (100 жил) (ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86 НР (8 руб.): 95% от ФОТ СП (5 руб.): 65% от ФОТ	0,06	2310,72 133,33	1,94 0,11	2175,45	139	8		131	16,8	1,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
56	ФЕР33-04-030-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Установка разрядников: вручную (1 компл.) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86 НР (47 руб.): 105% от ФОТ СП (23 руб.): 51%=60%*0,85 от ФОТ	1	71,53 44,63	23,98	2,92	72	45	24	3	5,037	5,04
57	ФЕРм08-03-575-01 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321	Прибор или аппарат (1 шт.) (ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86 НР (9 руб.): 95% от ФОТ СП (6 руб.): 65% от ФОТ	1	9,21 8,89		0,32	9	9			1,12	1,12
58	ФЕРм08-03-600-01 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные (1 шт.) (ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86 НР (3 руб.): 95% от ФОТ СП (2 руб.): 65% от ФОТ	1	4,98 2,7	1,94 0,11	0,34	5	3	2		0,34	0,34
59	ФЕРм08-02-369-02 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: люминесцентными (1 шт.) (ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86 НР (137 руб.): 95% от ФОТ СП (94 руб.): 65% от ФОТ	5	159,64 19,66	99,77 9,29	40,21	798	98	499 46	201	2,34	11,7
60	ФЕР33-04-013-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: вручную при количестве проводов в ответвлении 1 (1 ответвление) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86 НР (16 руб.): 105% от ФОТ СП (6 руб.): 51%=60%*0,85 от ФОТ	1	22,75 15,12	7,63		23	15	8		1,6675	1,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
61	ФЕР01-02-057-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86 НР (124 руб.): 80% от ФОТ СП (59 руб.): 38%=45%*0,85 от ФОТ	0,112	1381,38 1381,38			155	155			177,1	19,84
62	ФЕРм08-02-141-01 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 1 кг (100 м кабеля) (ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86 НР (43 руб.): 95% от ФОТ СП (29 руб.): 65% от ФОТ	0,32	616,03 105,43	420,18 34,1	90,42	197	34	134 11	29	13,7	4,38
63	ФЕР01-02-061-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86 НР (75 руб.): 80% от ФОТ СП (36 руб.): 38%=45%*0,85 от ФОТ	0,112	838,35 838,35			94	94			111,78	12,52
64	ФЕРм08-02-148-01 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (100 м кабеля) (ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86 НР (109 руб.): 95% от ФОТ СП (75 руб.): 65% от ФОТ	0,9	549,46 95,43	396,63 32,06	57,4	495	86	357 29	52	12,4	11,16
65	ФЕР34-02-001-03 И6-Пр. Минрегион от 29.12.11 №631	Устройство трубопроводов из хризотилцементных труб с соединением: полиэтиленовыми муфтами до 2 отверстий (1 канало-километр трубопровода) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86 НР (34 руб.): 100% от ФОТ СП (19 руб.): 55%=65%*0,85 от ФОТ	0,024	17294,57 1400,98		15893,59	415	34		381	165,6	3,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
66	ФЕРм08-02-471-01 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм (10 шт.) (ТЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЗМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86 НР (8 руб.): 95% от ФОТ СП (5 руб.): 65% от ФОТ	0,1	683,02 80,46	48,12 2,06	554,44	68	8	5	55	10,7	1,07
67	ФЕРм08-02-407-01 И2-Пр. Минрегион от 21.12.10 №747	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86 НР (141 руб.): 95% от ФОТ СП (96 руб.): 65% от ФОТ	0,5	857,48 289,52	178,57 6,35	389,39	429	145	89 3	195	30,8	15,4
68	ФЕРм08-02-407-02 И2-Пр. Минрегион от 21.12.10 №747	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 40 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86 НР (27 руб.): 95% от ФОТ СП (18 руб.): 65% от ФОТ	0,07	1045,57 390,1	263,18 10,8	392,29	73	27	18 1	28	41,5	2,91
69	ФЕРм08-02-472-02 И2-Пр. Минрегион от 21.12.10 №747	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86 НР (5 руб.): 95% от ФОТ СП (3 руб.): 65% от ФОТ	0,03	1082,21 156,04	78,58 2,97	847,59	32	5	2	25	16,6	0,5
70	ФЕР01-02-057-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунт грунтов: 2 (100 м3 грунта) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новой строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86 НР (8 руб.): 80% от ФОТ СП (4 руб.): 38%=45% от ФОТ	0,0075	1381,38 1381,38			10	10			177,1	1,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
71	ФЕРм08-02-405-01 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 (100 м) (ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86 НР (9 руб.): 95% от ФОТ СП (6 руб.): 65% от ФОТ	0,03	1115,74 288,02	97,97 2,7	729,75	33	9	3	21	38,3	1,15
Стоимость материалов, не учтенных ценником												
72		Лента крепления E207. (шт) (МДС 81-35.2004 т.ч.п.4.60 МАТ=2% к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86	9	5,55		5,55	50			50		
73		Бугель NB20 (шт) (МДС 81-35.2004 т.ч.п.4.60 МАТ=2% к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86	7	2,05		2,05	14			14		
74		Зажим ответвительный Р645 (шт) (МДС 81-35.2004 т.ч.п.4.60 МАТ=2% к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86	2	30,89		30,89	62			62		
75		Труба стальная водогазопроводная д.40 мм (м) (МДС 81-35.2004 т.ч.п.4.60 МАТ=2% к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86	7	31,26		31,26	219			219		
76		СИП 2х16 мм2 (м) (МДС 81-35.2004 т.ч.п.4.60 МАТ=2% к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86	8	3,98		3,98	32			32		
77		Провод ПВ3 (м) (МДС 81-35.2004 т.ч.п.4.60 МАТ=2% к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86	3	7,67		7,67	23			23		
78		Кабель ВВГ -1 сеч.3х6 мм2 (м) (МДС 81-35.2004 т.ч.п.4.60 МАТ=2% к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86	100	10,33		10,33	1033			1033		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
79		Кабель ВВГ -1 сеч.3х2,5 мм2 (м) (МДС 81-35.2004 т.ч.п.4.60 МАТ=2% к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86	14	4,15			58			58		
80		Труба стальная водогазопроводная д.25 мм (м) (МДС 81-35.2004 т.ч.п.4.60 МАТ=2% к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86	50	23,73		23,73	1187			1187		
81		Светильник ЖБУ-100 (шт) (МДС 81-35.2004 т.ч.п.4.60 МАТ=2% к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86	5	429,97		429,97	2150			2150		
82		Лампы ДНаТ-100 (шт) (МДС 81-35.2004 т.ч.п.4.60 МАТ=2% к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86	5	26,24		26,24	131			131		
Оборудование												
83	О	Шкаф учета электроэнергии ЩМП-2 (шт) (МДС 81-35.2004 т.ч.п.4.60 МАТ=1,2% к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013г Оборудование СМР=3,37	1	563,26			563					
84	О	Счетчик Меркурий 200.02 (шт) (МДС 81-35.2004 т.ч.п.4.60 МАТ=1,2% к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013г Оборудование СМР=3,37	1	499,26			499					
85	О	Разрядник ОПС-1-В/2 (шт) (МДС 81-35.2004 т.ч.п.4.60 МАТ=1,2% к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013г Оборудование СМР=3,37	1	797,33			797					
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							378538	43812	28303 2856	304564		4947,99
Накладные расходы							52954					
Сметная прибыль							32308					
Итого по смете:												
Итого по Строительным работам												
Итого по Поз. 1-39, 41-53, 56, 60-61, 63, 65, 70 "Прочие объекты СМР=5,86"												
Полы:												
Итого Поз. 1, 4-5, 30, 36							12935	2846	2816 309	7273		333,3
Накладные расходы 123% ФОТ (от 3 155)							3881					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Сметная прибыль 64% = 75%*0.85 ФОТ (от 3 155)						2019					13
	Итого с накладными и см. прибылью						18835					333,3
	Материалы:											
	Итого Поз. 2-3, 7, 9-10, 12-13, 15-16, 18-20, 23, 25, 27-28, 32-33, 35, 38, 45, 47, 49-50, 52-53						173455			173455		
	Автомобильные дороги:											
	Итого Поз. 6, 8, 11, 14, 22, 34, 37						27095	5764	3881 386	17450		613,14
	Накладные расходы 142% ФОТ (от 6 150)						8733					
	Сметная прибыль 81% = 95%*0.85 ФОТ (от 6 150)						4982					
	Итого с накладными и см. прибылью						40810					613,14
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве:											
	Итого Поз. 17, 29, 31						10401	396	299 31	9706		44,82
	Накладные расходы 105% ФОТ (от 427)						448					
	Сметная прибыль 55% = 65%*0.85 ФОТ (от 427)						235					
	Итого с накладными и см. прибылью						11084					44,82
	Земляные работы, выполняемые ручным способом:											
	Итого Поз. 21, 43, 61, 63, 70						448	448				57,89
	Накладные расходы 80% ФОТ (от 448)						358					
	Сметная прибыль 38% = 45%*0.85 ФОТ (от 448)						170					
	Итого с накладными и см. прибылью						976					57,89
	Строительные металлические конструкции:											
	Итого Поз. 24, 44, 46, 51						14621	3972	9795 1098	854		422,59
	Накладные расходы 90% ФОТ (от 5 070)						4563					
	Сметная прибыль 72% = 85%*0.85 ФОТ (от 5 070)						3650					
	Итого с накладными и см. прибылью						22834					422,59
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве:											
	Итого Поз. 26						23047	2522	664 91	19861		291,92
	Накладные расходы 120% ФОТ (от 2 613)						3136					
	Сметная прибыль 65% = 77%*0.85 ФОТ (от 2 613)						1698					
	Итого с накладными и см. прибылью						27881					291,92
	Земляные работы, выполняемые механизированным способом:											
	Итого Поз. 39						188	7	181 32			0,85
	Накладные расходы 95% ФОТ (от 39)						37					
	Сметная прибыль 43% = 50%*0.85 ФОТ (от 39)						17					
	Итого с накладными и см. прибылью						242					0,85
	Мосты и трубы:											

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого Поз. 41							85115	26278	8562 811	50275		3006,68
Накладные расходы 110% ФОТ (от 27 089)												
Сметная прибыль 68% = 80%*0.85 ФОТ (от 27 089)							29798					
Итого с накладными и см. прибылью							18421					
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве:							133334					3006,68
Итого Поз. 42							19901	582	371 7	18948		61,95
Накладные расходы 155% ФОТ (от 589)							913					
Сметная прибыль 85% = 100%*0.85 ФОТ (от 589)							501					
Итого с накладными и см. прибылью							21315					61,95
Отделочные работы:												
Итого Поз. 48							977	453	4	520		51,11
Накладные расходы 105% ФОТ (от 453)							476					
Сметная прибыль 47% = 55%*0.85 ФОТ (от 453)							213					
Итого с накладными и см. прибылью							1666					51,11
Линии электропередачи:												
Итого Поз. 56, 60							95	60	32	3		6,71
Накладные расходы 105% ФОТ (от 60)							63					
Сметная прибыль 51% = 60%*0.85 ФОТ (от 60)							31					
Итого с накладными и см. прибылью							189					6,71
Прокладка и монтаж сетей связи:												
Итого Поз. 65							415	34		381		3,97
Накладные расходы 100% ФОТ (от 34)							34					
Сметная прибыль 55% = 65%*0.85 ФОТ (от 34)							19					
Итого с накладными и см. прибылью							468					3,97
Итого							453089					4894,93
Всего с учетом "Прочие объекты СМР=5,86"							2655102					4894,93
Итого по Поз. 40 "Автомобильные перевозки СМР=5,61"												
Перевозка грузов автотранспортом:												
Итого Поз. 40							565		565			
Итого							565					
Всего с учетом "Автомобильные перевозки СМР=5,61"							3170					4894,93
Итого							2658272					
Итого по Монтажным работам												
Электромонтажные работы на других объектах:												
Итого Поз. 54-55, 57-59, 62, 64, 66-69, 71							2462	450	1133 91	879		53,06
Накладные расходы 95% ФОТ (от 541)							514					
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 541)							352					
Итого с накладными и см. прибылью							3328					53,06
Материалы для монтажных работ:												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Итого Поз. 72-82						4959			4959		
	Итого						8287					53,06
	Всего с учетом "Прочие объекты СМР=5,86"						48562					53,06
	Итого по Оборудованию											
	Оборудование:											
	Итого Поз. 83-85						1859					
	Итого						1859					
	Всего с учетом "Оборудование СМР=3,37"						6265					
	Итого						2713099					4947,99
	Справочно, в ценах 2001г.:											
	Материалы						304564					
	Машины и механизмы						28303					
	ФОТ						46668					
	Оборудование						1859					
	Накладные расходы						52954					
	Сметная прибыль						32308					
	Непредвиденные затраты 2%						54262					
	Итого с непредвиденными						2767361					
	НДС 18%						498125					
	ВСЕГО по смете						3265486					4947,99

Составил

Херувимова С.В.

Объемы предоставлены

Полушина Л.М.

Согласовано

Бобышев С.Н.

МКУ «ЛДС и ТК»			
ПРОВЕРЕНО			
Должность	Подпись	Дата	
Директор	<i>С.С.С.</i>	17.12.13	
Заместитель директора	<i>С.С.С.</i>	16.12.13	
Начальник отдела проектно-сметной документации			
Начальник отдела технического надзора			