

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник управления благоустройства
Администрации города Иванова"____" _____ 2013 г.
Д.Смирнов А.В."____" _____ 2013 г.
ДОКУМЕНТОВОбустройство береговых откосов реки Уводь от плотины ОАО "БИМ" до створа Соковского моста
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 4

(локальная смета)

на устройство сборных ж/б колодцев Кл-1 и Кл-2 на правом берегу у вертикальной подпорной стенки №2 (у пешеходного моста)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)Сметная стоимость строительных работ _____ 41,988 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 0,582 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 64,91 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2013 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых	
				всего	эксплуата- ции машин в т.ч.	оплаты труда	мате- риалы	Всего	оплаты труда	эксплуата- ции машин в т.ч.	мате- риалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
1	ФЕРп68-13-2 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических (1000 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86 НР (4 руб.): 104% от ФОТ СП (2 руб.): 60% от ФОТ	0,0062	1965,05 479,99	1485,06 157,94		12	3	9	1		57,76	0,36
2	ФЕРп68-14-2 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Разборка бортовых камней: на щебеночном основании (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86 НР (42 руб.): 104% от ФОТ СП (24 руб.): 60% от ФОТ	0,08	1042,74 437,36	605,38 64,38		83	35	48	5		52,63	4,21

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ФЕР01-01-004-05 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Разработка грунта в отвал под трубу выпуска экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшем вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86 НР (5 руб.): 95% от ФОТ СП (3 руб.): 50% от ФОТ	0,0058	4214,1 100,31	4113,79 681,62		24	1	23 4		12,86	0,07
4	ФЕР01-02-057-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Доработка грунта вручную, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) (ТЧ Прил.1 п.3.187 ОЗП=1,2; ТЗ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86 НР (110 руб.): 80% от ФОТ СП (62 руб.): 45% от ФОТ	0,096	1441,44 1441,44			138	138			184,8	17,74
5	ФЕР23-03-007-03 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Устройство круглых дождеприемных колодцев из сборного железобетона диаметром 1,0 м в сухих грунтах (10 м3 кирпичных, бетонных и железобетонных конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86 НР (211 руб.): 130% от ФОТ СП (144 руб.): 89% от ФОТ	0,09	20894,7 1403,22	3381,68 397,66	16109,8	1881	126	304 36	1451	162,41	14,62
6	ФССЦ-101-2537 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Дождеприемник (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86	2	592,2		592,2	1184			1184		
7	ФЕР22-01-001-03 И6-Пр. Минрегион от 29.12.11 №631	Укладка асбестоцементных труб диаметром: 200 мм (1 км трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86 НР (61 руб.): 130% от ФОТ СП (42 руб.): 89% от ФОТ	0,012	69711,58 3672,18	3053,99 228,89	62985,41	837	44	37 3	756	400,02	4,8
8	ФЕР41-01-008-07 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Окрасочная изоляция бетонной поверхности колодцев: горячим битумом в два слоя (100 м2 изолируемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86 НР (36 руб.): 104% от ФОТ СП (23 руб.): 65% от ФОТ	0,072	1003,72 487,06	4,8	511,86	72	35		37	57,1	4,11


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	ФЕР01-02-061-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Засыпка вручную пазух котлованов группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86 НР (79 руб.): 80% от ФОТ СП (45 руб.): 45% от ФОТ	0,136	729 729			99	99			97,2	13,22
10	ФЕР27-04-001-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Устройство основания из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86 НР (3 руб.): 142% от ФОТ СП (2 руб.): 95% от ФОТ	0,0044	3554,06 195,7	3341,28 280,98	17,08	16	1	15 1		24,19	0,11
11	ФССЦ-408-0239 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Щебень (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86	0,55	108,4		108,4	60			60		
12	ФЕР27-02-010-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Установка бордюров БР 100.30.15 (ранее разобранных) (100 м бортового камня) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86 НР (57 руб.): 142% от ФОТ СП (38 руб.): 95% от ФОТ	0,06	4413,33 643,64	79,64 9,18	3690,05	265	39	5 1	221	76,08	4,56
13	ФЕР27-07-001-01 И7-Пр. Минрегион от 05.05.12 №188	Восстановление асфальтобетонного покрытия толщиной 3 см (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86 НР (11 руб.): 142% от ФОТ СП (8 руб.): 95% от ФОТ	0,056	3566,51 140,46	57,68 0,57	3368,37	200	8	3	189	15,12	0,85
14	ФЕР27-07-001-02 И7-Пр. Минрегион от 05.05.12 №188	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001- 01 (4 см) (100 м2 покрытия) (увеличение до 4 см ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86 НР (3 руб.): 142% от ФОТ СП (2 руб.): 95% от ФОТ	0,056	1161,94 43,1	16,8	1102,04	65	2	1	62	4,64	0,26
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							4936	531	445 51	3960		64,91
Накладные расходы							623					
Сметная прибыль							394					
Итого по смете:												
Благоустройство (ремонтно-строительные):												


Гранд-СМЕТА


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого Поз. 1-2												
	Накладные расходы 104% ФОТ (от 44)						95	38	57			4,57
	Сметная прибыль 60% ФОТ (от 44)						46		6			
	Итого с накладными и см. прибылью						26					
	Земляные работы, выполняемые механизированным способом:						167					4,57
	Итого Поз. 3						24	1	23			0,07
	Накладные расходы 95% ФОТ (от 5)						5					
	Сметная прибыль 50% ФОТ (от 5)						3					
	Итого с накладными и см. прибылью						32					0,07
	Земляные работы, выполняемые ручным способом:											
	Итого Поз. 4, 9						237	237				30,96
	Накладные расходы 80% ФОТ (от 237)						190					
	Сметная прибыль 45% ФОТ (от 237)						107					
	Итого с накладными и см. прибылью						534					30,96
	Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода:											
	Итого Поз. 5, 7						2718	170	341	2207		19,42
	Накладные расходы 130% ФОТ (от 209)						272					
	Сметная прибыль 89% ФОТ (от 209)						186					
	Итого с накладными и см. прибылью						3176					19,42
	Материалы:											
	Итого Поз. 6, 11						1244			1244		
	Гидроизоляционные работы в гидротехнических сооружениях:											
	Итого Поз. 8						72	35		37		4,11
	Накладные расходы 104% ФОТ (от 35)						36					
	Сметная прибыль 65% ФОТ (от 35)						23					
	Итого с накладными и см. прибылью						131					4,11
	Автомобильные дороги:											
	Итого Поз. 10, 12-14						546	50	24	472		5,78
	Накладные расходы 142% ФОТ (от 52)						74					
	Сметная прибыль 95% ФОТ (от 52)						49					
	Итого с накладными и см. прибылью						669					5,78
	Итого						5953					64,91
	Всего с учетом "Прочие объекты СМР=5,86"						34885					64,91
	Справочно, в ценах 2001г.:											
	Материалы						3960					
	Машины и механизмы						445					
	ФОТ						582					
	Накладные расходы						623					
	Сметная прибыль						394					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Непредвиденные затраты 2%											
	Итого с непредвиденными											
	НДС 18%											
	ВСЕГО по смете											
							698					
							35583					
							6405					
							41988					64,91

Составил  Херувимова С.В.

Объемы предоставлены  Полушина Л.М.

Согласовано  Бобышев С.Н.

МКУ «ПДС и ТК»		
ПРОВЕРЕНО		
Должность	Подпись	Дата
Директор	<i>С.В.С.</i>	17.12.13
Заместитель директора		
Начальник отдела проектно-сметной документации	<i>С.В.С.</i>	16.12.13
Начальник отдела технического надзора		