

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник управления благоустройства
Администрации города Иванова

Смирнов А.В.
2013 г.



Обустройство береговых откосов реки Увось от плотины ОАО "БИМ" до створа Соковского моста
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2
(локальная смета)

на устройство крепления тип 3 береговых откосов комбинированной габионной конструкции по левому берегу
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ 18329,346 тыс. руб.
Средства на оплату труда 391,587 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 39606,85 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2013 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуата- ции машин в т.ч. оплаты труда	мате- риалы	Всего	оплаты труда	эксплуата- ции машин в т.ч. оплаты труда	мате- риалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	ФЕР01-01-003-13 И1-Пр. Минрегион от 27.02.10 №81	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 из-под воды до 1,5м (1000 м3 грунта) (3,55 ТЧ ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86 НР (1394 руб.): 95% от ФОТ СП (734 руб.): 50% от ФОТ	2,941	3024,81 104,81	2920 394,2		8896	308	8588 1159		13,4375	39,52	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ФЕР01-01-003-13 И1-Пр. Минрегион от 27.02.10 №81	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86 НР (225 руб.): 95% от ФОТ СП (119 руб.): 50% от ФОТ	0,593	2419,85 83,85	2336 315,36		1435	50	1385 187		10,75	6,37
3	ФЕР30-08-050-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Укладка цилиндрических габионов ГЦ1 (2*д=0,65м) под воду (1 м3 щебня) (3.7.74 Работы, выполняемые в уложенных производственных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86 НР (256817 руб.): 110% от ФОТ СП (186776 руб.): 80% от ФОТ	841	1009,94 273,75	45,97 3,86	690,22	849360	230224	38661 3246	580475	28,7845	24207,76
4	ФССЦ-413-0213 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Камень бутовый марка: 1000 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86	841	239,56		239,56	201470			201470		
5	ИЕР30-08-048-03	Укладка матрасно-тюфячных габионов ГМ 1 (3*2*0,17) с устройством обратного фильтра из гравийно-песчаной смеси и креплением из геотекстиля (10 м2 поверхности) (ОЗП=0,61; ЭМ=1,29 к расх.; ЗПМ=0,61; МАТ=0,77 к расх.; ТЗ=0,61; ТЗМ=0,61) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86 НР (74177 руб.): 110% от ФОТ СП (53947 руб.): 80% от ФОТ	148,2	1238,48 441,81	141,72 13,21	654,95	183543	65476	21003 1958	97064	40,8822	6058,74
6	ФССЦ-413-0213 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Камень бутовый марка: 1000 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86	266,76	239,56		239,56	63905			63905		
7	ФССЦ-201-0789 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Габионные конструкции матрацов "Рено" из оцинкованной сетки из проволоки диаметром 2,7 мм двойного кручения (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86	6,03174	13153,2		13153,2	79337			79337		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	ФЕР30-08-047-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Монтаж коробчатых габионов ГК4 (2*1*1)м (10 м3 габионных конструкций) (3.7.7ч Работы, выполняемые в усложненных производственных условиях ОЗГ=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86 НР (91205 руб.): 110% от ФОТ СП (66331 руб.): 80% от ФОТ	42,4	4506,5 1928,77	338,97 26,75	2238,76	191076	81780	14372 1134	94924	210,105	8908,45
9	ФССЦ-413-0213 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Камень бутовый марка: 1000 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86	445,2	239,56		239,56	106652			106652		
10	ФЕР01-01-003-13 И1-Пр. Минрегион от 27.02.10 №81	Обратная засыпка пазух песком экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5- 0,63) м3, группа грунтов 1 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86 НР (652 руб.): 95% от ФОТ СП (343 руб.): 50% от ФОТ	1,719	2419,85 83,85	2336 315,36		4160	144	4016 542		10,75	18,48
11	ФЕР01-02-005-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (100 м3 уплотненного грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86 НР (2245 руб.): 95% от ФОТ СП (1182 руб.): 50% от ФОТ	17,19	417,61 106,88	310,73 30,58		7179	1837	5342 526		12,53	215,39
12	ФССЦ-408-0121 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Песок природный для строительных работ (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86	1719	59,99		59,99	103123			103123		
13	ФЕР01-02-040-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Укрепление посевом трав по растительному грунту,вручную (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86 НР (677 руб.): 80% от ФОТ СП (381 руб.): 45% от ФОТ	3,21	2109,6 263,61	1,83	1844,16	6772	846	6	5920	33,2	106,57
14	ФССЦ-414-0137 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Семена (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86	3,852	146,25		146,25	563			563		

Гранд-СМЕТА

[illegible]

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Перевозка грузов автотранспортом:											
	Итого Поз. 16											
	Итого											
	Всего с учетом "Автомобильные перевозки СМР=5,61"											
	Итого											
	Справочно, в ценах 2001г.:											
	Материалы											
	Машины и механизмы											
	ФОТ											
	Накладные расходы											
	Сметная прибыль											
	Непредвиденные затраты 2%											
	Итого с непредвиденными											
	НДС 18%											
	ВСЕГО по смете											
							39606,85					39606,85
							39658		39658			
							39658					
							222481					
							15228769					
							1333445					
							145642					
							391587					
							429454					
							310897					
							304575					
							1553344					
							2796002					
							18329346					39606,85

Составил

Херувимова С.В.

Объемы предоставлены

Полушина Л.М.

Согласовано

Бобышев С.Н.

МКУ «ПДС и ТК»			
ПРОВЕРЕНО			
Должность	Подпись	Дата	
Директор			
Заместитель директора	<i>В.В.В.</i>	14.12.13	
Начальник отдела проектно-сметной документации	<i>Л.Л.Л.</i>	16.12.13	
Начальник отдела технического надзора			