

## ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ РАБОТ

на капитальный ремонт системы отопления и кабинетов административного здания по адресу: г.Иваново, пр.Переметевский, д.1.


(наименование работ и затрат, наименование объекта)



№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1	1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 32 мм	100 м трубопровода	22,1
2	2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	100 м трубопровода	1,3
3	5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	100 м трубопровода	20,8
4	16	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг	100 шт.	3,575
5	17	Установка радиаторов чугунных	100 кВт радиаторов и конвекторов	4,628
6	18	Установка кранов воздушных	1 компл.	358
7	19	Клапан с рычажным приводом регулирующий, диаметр условного прохода 25; 32 мм (терморегулятор)	1 шт.	358
8	22	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	5,993
9	23	Прорезка отверстий для водогазопроводных и чугунных трубопроводов в деревянных перекрытиях междуэтажных	100 отверстий	0,12
10	24	Прорезка отверстий для водогазопроводных и чугунных трубопроводов в деревянных перегородках оштукатуренных	100 отверстий	0,28
11	25	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных	100 отверстий	0,28
12	26	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 25 см	100 шт.	0,24
13	27	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2	100 отверстий	0,1
14	28	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0,02
15	29	Разборка покрытий полов паркетных	100 м2 покрытия	1,4686
16	30	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2 покрытия	0,1979
17	31	Разборка покрытий полов из линолеума и релина	100 м2 покрытия	0,1
18	32	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	1,7665
19	33	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять к расценке 11-01-011-01	100 м2 стяжки	1,7665
20	34	Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	100 м2 покрытия	1,4686
21	36	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 60х60 см	100 м2 покрытия	0,2979
22	38	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтуса	1,483
23	39	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих	100 м плинтуса	1,483
24	40	Укладка металлического накладного профиля (порога)	100 м профиля	0,09
25	42	Установка решеток вентиляционных площадью в свету до 0,5 м2	1 решетка	7
26	44	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0,2583
27	45	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,2583
28	47	Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с дверным проемом	100 м2 стен (за вычетом проемов)	0,0657
29	48	Устройство подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхности облицовки	1,6234
30	49	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4	100 шт.	0,26
31	52	Выключатель одноклавишный неутепленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,11
32	54	Демонтаж. Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	1 шт.	19
33	55	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении (б/у)	1 шт.	19
34	56	Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с дверным проемом	100 м2 стен (за вычетом проемов)	0,06
35	57	Разборка деревянных перегородок оштукатуренных шитовых и дощатых однослойных	100 м2	0,0438
36	58	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111) глухих	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,0438
37	59	Шпателька при окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,2133
38	60	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0,2133
39	62	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,2133



40	63	Разборка деревянных подвесных потолков из плит акмигран	100 м2	0,212
41	64	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	100 м2 поверхности облицовки	0,012
42	65	Демонтаж умывальников и раковин	100 приборов	0,05
43	66	Смена умывальников	100 приборов	0,02
44	68	Смена смесителей без душевой сетки	100 шт.	0,02
45	70	Смена унитазов типа "Компакт"	100 приборов	0,03
46	72	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 м трубопровода	0,34
47	73	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм	100 м трубопровода	0,15
48	74	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	100 м трубопровода	0,25
49	77	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм	100 м трубопровода	0,09
50	78	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	100 м	1,29
51	80	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг	100 м кабеля	3,67
52	82	Короба пластмассовые шириной до 40 мм	100 м	2,38
53	84	Выключатель одноклавишный неутепленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,12
54	86	Розетка штепсельная неутепленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,21
55	88	Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	1,428
56	89	Снятие обоев простых и улучшенных	100 м2 очищаемой поверхности	3,6806
57	90	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	5,1086
58	91	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тисненными и плотными	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности	1,428
59	92	Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками	100 м2 поверхности стен	1,428
60	94	Окраска поливинилацетатными водоземлемыми составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	3,6806
61	95	Разборка деревянных перегородок оштукатуренных щитовых и дощатых однослойных	100 м2	0,13
62	96	Разборка облицовки из гипсокартонных листов стен и перегородок	100 м2 облицовки	0,7184
63	97	Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) оконным проемом	100 м2 стен (за вычетом проемов)	0,7184
64	98	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей по кирпичу и бетону	100 м2 поверхности облицовки	0,7858
65	99	Разборка подшивки потолков чистой из строганных досок	100 м2 подшивки	0,888
66	100	Разборка теплоизоляции из ваты минеральной толщиной 100 мм	100 м2 покрытия кровли	0,888
67	101	Подшивка потолков досками обшивки	100 м2 потолка	0,888
68	102	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	1 м3 изоляции	16,5
69	103	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками	100 м2	0,3901
70	104	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	100 м2 проемов	0,3547
71	106	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м	100 п. м	0,3367
72	108	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0,3047
73	109	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	100 м2 облицовки	0,297
74	110	Установка уголков ПВХ на клею	100 п. м	0,66
75	111	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	0,0354
76		Погрузка и перевозка мусора	т	11,92



27.03.13. В.