



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на подсыпку дороги щебнем ул. Коллективная, дома 16-20
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ _____ 100,000 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 0,405 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 19,53 чел.час
Составлен(а) в текущих (противозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2013 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоймость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием			
				Всего	Эксплуатаци и машин	Материалы	Всего	оплаты труда	Эксплуатаци и машин	материала	
					оплаты труда						
1	ФЕР27-04-001-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) коэф. к позиции:	0,702	4418,74 225,06	4176,6 351,23	17,08	3102 3102	158 10	2932 247	12 11	27,82 13
1	ФССЦ-408-0016 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40- 70 мм (м3) Индекс к позиции(правочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (575 руб.): 142% от ФОТ СП (328 руб.): 81% = 95% от ФОТ	88,45	103			9110				

Гранд-СМЕТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ФССЦп03-21-01-030 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013г. автомобильные перевозки СМР=5,55 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	-132,45	19,29	19,29	-2555	-2555					
4	ФССЦп03-21-01-060 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 60 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013г. автомобильные перевозки СМР=5,55 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	132,45	31,1	31,1	4119	4119					
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итоги по смете:												
Итоги по Поз. 1-2 "СМР=5,8"												
Автомобильные дороги:												
Итого Поз. 1												
Накладные расходы 142% ФОТ (от 405)												
Сметная прибыль 81% = 95%*0,85 ФОТ (от 405)												
Итого с накладными и см. прибылью												
Материалы:												
Итого Поз. 2												
Итого												
Всего с учетом "СМР=5,8"												
Итоги по Поз. 3-4 "автомобильные перевозки СМР=5,55"												
Перевозка грузов автотранспортом:												
Итого Поз. 3-4												
Итого												
Всего с учетом "автомобильные перевозки СМР=5,55"												
Итого												
НДС 18%												
ВСЕГО по смете												
19,53												

Составил
Объемы предоставлены
Согласовано

Херувимова С.В.
Федорова Л.М.
Бобышев С.Н.

МКУ «ПДС и ТК»		
ПРОВЕРЕННО		
Должность	Подпись	Дата
Директор	<i>Юлий Розум</i>	28.8.03
Заместитель директора		
Научный руководитель проектно-сметной документации		
Начальник отдела		
Технического надзора		