

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник управления благоустройства
Администрации города ИвановаА.В. Смирнов
2013 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на ремонт дорожного покрытия ТОС "Соснево", ул. Каравайковой (от ул. Окуловой до 10-го Проезда)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ _____ 200,000 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 0,915 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 37,57 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2013 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатац ии машин	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатац ия машин	материалы	на единицу	всего	
													оплаты труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	ФЕР27-04-006-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2); однослойных (1000 м2 основания) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (1299 руб.): 142% от ФОТ СП (741 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	0,884	27547,94 347,25	5456,99 687,98	21743,7	24352	307	4824 608	19221	42,5	13 37,57	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ФССЦлг03-21-01-030 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013г. автомобильные перевозки СМР=5,55 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	-250,48	19,29	19,29		-4832		-4832			
3	ФССЦлг03-21-01-060 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 60 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013г. автомобильные перевозки СМР=5,55 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	250,48	31,1	31,1		7790		7790			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по смете:												
Итого по Поз. 1 " СМР=5,8"												
Автомобильные дороги:												
Итого Поз. 1												
Накладные расходы 142% ФОТ (от 915)												
Сметная прибыль 81% = 95%*0.85 ФОТ (от 915)												
Итого с накладными и см. прибылью												
Итого												
Всего с учетом " СМР=5,8"												
Итого по Поз. 2-3 "автомобильные перевозки СМР=5,55"												
Перевозка грузов автотранспортом:												
Итого Поз. 2-3												
Итого												
Всего с учетом "автомобильные перевозки СМР=5,55"												
Итого												
НДС 18%												
ВСЕГО по смете												

Составил

Объемы предоставлены

Согласовано

Херувимова С.В.

Федорова Л.М.

Бобышев С.Н.

МКУ «ПДС и ТК»			
ПРОВЕРЕНО			
Должность	Подпись	Дата	
Директор	<i>В.И.И.</i>	08.04.17	
Заместитель директора	<i>А.А.</i>	08.04.17	
Начальник отдела проектно-сметной документации			
Начальник отдела технического надзора			