

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник управления благоустройства
Администрации города Иванова

Смирнов А.В.

2013 г.



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

Тротуар от д/с № 150 до ул. Маяковского: ул. Володарского, д.7

Сметная стоимость строительных работ _____ 150,000 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 1,169 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 120,78 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2013 года

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатации машин	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	материалы	в т.ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	ФЕР01-02-027-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2 (1000 м2 спланированной площади) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8 НР (2 руб.): 72%=80%*0,9 от ФОТ (3 руб.) СП (1 руб.): 38%=45%*0,85 от ФОТ (3 руб.)	0,147	133,13	133,13 19,33		20		20				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ФЕР27-07-002-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (100 м2 дорожек и тротуаров) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8 НР (1047 руб.): 142% от ФОТ (737 руб.) СП (597 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ (737 руб.)	2,465	3139,45 255,29	342,36 43,75	2541,8	7739	629	844 108	6266	30,18	74,39
3	ФЕР27-07-002-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (до 10 см) (100 м2 дорожек и тротуаров) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8 НР (-45 руб.): 142% от ФОТ (-32 руб.) СП (-26 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ (-32 руб.)	-4,93	235,21 5,26	11,25 1,26	218,7	-1160	-26	-55 -6	-1079	0,62	-3,06
4	ФЕР27-07-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8 НР (568 руб.): 142% от ФОТ (400 руб.) СП (324 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ (400 руб.)	2,465	3602 161,53	72,1 0,71	3368,37	8879	398	178 2	8303	17,39	42,87
5	410-0054	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8	-17,6	455,39		455,39	-8015			-8015		
6	ФССЦ-410-0008 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8	17,6	571,6		571,6	10060			10060		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	ФЕР27-07-001-02 И7-Пр. Минрегион от 05.05.12 №188	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8 НР (87 руб.): 142% от ФОТ (61 руб.) СП (49 руб.): 81%-95% от ФОТ (61 руб.)	2,465	586,3 24,78	10,5	551,02	1445	61	26	1358	2,67	6,58
8	410-0054	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8	-2,98	455,39		455,39	-1357			-1357		
9	ФССЦ-410-0008 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8	2,98	571,6		571,6	1703			1703		
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.												
Накладные расходы							19314	1062	1013	17239		120,78
Сметная прибыль							1658		107			
Итого по смете:							945					
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным):												
Итого Поз. 1							20		20			
Накладные расходы 72% = 80%*0.9 ФОТ (от 3)							2		3			
Сметная прибыль 38% = 45%*0.85 ФОТ (от 3)							1					
Итого с накладными и см. прибылью							23					
Автомобильные дороги:												
Итого Поз. 2-4, 7												
Накладные расходы 142% ФОТ (от 1 166)							16903	1062	993	14848		120,78
Сметная прибыль 81% = 95%*0.85 ФОТ (от 1 166)							1656		104			
Итого с накладными и см. прибылью							944					
Материалы:												
Итого Поз. 5-6, 8-9							19503					120,78
Итого							2391			2391		
Всего с учетом "Прочие работы СМР=5,8"							21917					120,78
Справочно, в ценах 2001г.:							127119					120,78
Материалы							17239					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Машины и механизмы												
ФОТ												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
НДС 18%												
ВСЕГО по смете												
							1013					
							1169					
							1658					
							945					
							22881					
							150000					120,78

Составил  Бороздина Н.С.

Объемы предоставлены  Федорова Л.М.

Согласовано  Бобышев С.Н.

МКУ «ПДС и ТК»			
ПРОВЕРЕНО			
Должность	Подпись	Дата	
Директор			
Заместитель директора	<i>Ю.И.И.</i>	03.04.13	
Начальник отдела проектно-сметной документации	<i>Зах.</i>	03.04.13	
Начальник отдела технического надзора			