

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

НАЧАЛЬНИК УУКХ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
Ремонт подъезда № 2 с заменой оконных блоков
ул. Володиной, д.10/2



Сметная стоимость - 50,000 тыс.руб
Нормативная трудоемкость 93,77 чел-ч

Составлена в ценах Января 2000 г. с индексацией в цены 1 квартала 2014 г.

Сметная заработная плата - 0,831 тыс.руб

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество ство	Стоимость на единицу, руб				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин	
				ед. изм.	Всего		Экспл. машин В т.ч. зарплат	Материалы	Всего	Основной зарплат	Экспл. машин В т.ч. зарплат	Материалы	обслуживающ. машины
			Основной зарплат		В т.ч. машин	На един.							Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	ФЕР46-04-012-01	Разборка деревянных заплотнений проемов оконных с подоконными досками	0,04959	1767,24	241,95	0	87,64	75,64	12	0	188,54	9,35	
	(0)		100 м2	1525,29	89,78				4,45		7,74	0,38	
2	ФЕР10-01-034-06	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	0,04959	252217,7342	613,83	249846,35	12507,48	87,16	30,44	12389,88	201,0936	9,97	

	(0) МДС35 п.4.7; МДС36, пр.3.2	ЗП=1273,59*1,15*1,2; ЭММ=409,22*1,25*1,2; ЗПм=7,66*1,25*1,2; ТЗТ=145,72*1,15*1,2; ТЗТм=0,66*1,25*1,2	100 м2 проемо в	1757,5542	11,49				0,57		0,99	0,05
2.1	203-0993	Блок оконный пластиковый двухстворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 3 м2	4,959 м2		-2415,48				-11978,37			
2.2		Оконный блок ПВХ	4,959 м2		682,81				3386,05			
3	ФЕР10-01-035-0 3	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м	0,016	6571,0806	42,51	6276,9	105,14	4,03	0,68	100,43	29,5044	0,47
	(0) МДС35, п.4.7; МДС36, пр.3.2	ЗП=182,37*1,15*1,2; ЭММ=28,34*1,25*1,2; ЗПм=0,81*1,25*1,2; ТЗТ=21,38*1,15*1,2; ТЗТм=0,07*1,25*1,2	100 п. м	251,6706	1,215				0,02		0,105	0
3.1	101-9138	Доски подоконные ПВХ	1,6 м			56,66			90,66			
4	ФЕРр61-7-01	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	0,068	5751,92	36,26	2279,61	391,13	233,65	2,47	155,01	383,06	26,05
	(0)		100 м2 отремо нтиров анной поверх ности	3436,05	13,46				0,92		1,16	0,08
4.1	509-9900	Строительный мусор	0,5508 т			0			0			

5	ФЕР15-04-025-0 8	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен	0,068	1640,8008	14,85	987,48	111,57	43,42	1,01	67,15	70,3938	4,79
	(0) МДС35, п.4.7; МДС36, пр.3.2	ЗП=462,66*1,15*1,2; ЭММ=9,9*1,25*1,2; ЗПм=0,12*1,25*1,2; ТЗТ=51,01*1,15*1,2; ТЗТм=0,01*1,25*1,2	100 м2 окраски взаемной поверх ности	638,4708	0,18				0,01		0,015	0
6	ФЕРр61-20-01	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	0,0515	5286,31	2,31	2279,61	272,24	154,73	0,12	117,4	323,4	16,66
	(0)		100 м2 отремо нтиров анной поверх ности	3004,39	0				0		0	0
6.1	509-9900	Строительный мусор	0,49852 т			0				0		
7	ФЕР15-04-012-0 1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловой	0,0515	1686,3726	16,305	1489,95	86,85	9,28	0,84	76,73	19,8582	1,02
	(0) МДС35, п.4.7; МДС36, пр.3.2	ЗП=130,52*1,15*1,2; ЭММ=10,87*1,25*1,2; ЗПм=0*1,25*1,2; ТЗТ=14,39*1,15*1,2; ТЗТм=0*1,25*1,2	100 м2 окраски взаемной поверх ности	180,1176	0				0		0	0
8	ФЕРр58-20-01	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	0,016	2516,07	5,99	2156,85	40,26	5,65	0,1	34,51	41,41	0,66
	(0)		100 м	353,23	0,93				0,01		0,08	0
8.1	509-9900	Строительный мусор	0,00358 4 т			0				0		

9	ФЕР57-2-03	Разборка покрытий полов из керамических плиток	0,062	641	45,01	0	39,74	36,95	2,79	0	69,87	4,33
	(0)		100 м2 покрытия	595,99	16,7				1,04		1,44	0,09
9.1	509-9900	Строительный мусор	0,3224 т			0				0		
10	ФЕР57-3-02	Разборка плитусов цементных и из керамической плитки	0,103	111,38	0	0	11,47	11,47	0	0	14,28	1,47
	(0)		100 м плитуса	111,38	0				0		0	0
10.1	509-9900	Строительный мусор	0,06386 т			0				0		
11	ФЕР11-01-027-03	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем	0,062	9449,5944	193,05	7811,85	585,87	89,57	11,97	484,33	165,2964	10,25
	(0) МДС3.п.4.7; МДС36.пр.3.2		100 м2 покрытия	1444,6944	45,45				2,82		3,99	0,25
12	ФЕР11-01-039-02	Устройство плитусов цементных	0,103	239,304	5,235	96	24,65	14,22	0,54	9,89	14,352	1,48
	(0) МДС3.п.4.7; МДС36.пр.3.2		100 м плитуса	138,069	0				0		0	0
13	ФЕРр62-35-02	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза	0,062	1030,83	0,87	332,45	63,91	43,25	0,05	20,61	80,73	5,01

	(0)		100 м2 окраши ваемой поверх ности	697,51	0					0	0	0
14	ФЕРр62-18-03	Окраска масляными составами торцов лестничных маршей	0,0346	807,21	8,36	443,13	27,93	12,31	0,29	15,33	40,7	1,41
	(0)		100 м2 окраши ваемой поверх ности	355,72	1,16				0,04		0,1	0
15	ФСЦш01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1,21393	42,98	42,98	0	52,17	0	52,17	0	0	0
	(0)		1 т груза	0	0				0		0	0
16	ФСЦш03-21-01-030	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвала ми грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние: до 30 км.	1,21393	19,29	19,29	0	23,42	0	23,42	0	0	0
ИТОГО:				14431,47	821,33	138,89	13471,27					92,92
						9,88						0,85

Наименование и значение множителей				Значение	Прямые
Зарплата				821,33	821,33
Машины и механизмы				138,89	138,89
Материалы				13471,27	13471,27
Итого по неучтенным материалам В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ					-8501,66
Итого					5929,83
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (1)				0,99	79,29
Накладные расходы				0,6	48,05
Сметная прибыль					

Деревянные конструкции (2, 3)				
Накладные расходы	(91,19+0,59)*1,18*0,9	1,06		97,29
Сметная прибыль	(91,19+0,59)*0,63*0,85	0,54		49,56
Штукатурные работы при ремонте (4, 6)				
Накладные расходы	(388,38+0,92)*0,79	0,79		307,55
Сметная прибыль	(388,38+0,92)*0,5	0,5		194,65
Отделочные работы (5, 7)				
Накладные расходы	(52,7+0,01)*1,05*0,9	0,95		50,07
Сметная прибыль	(52,7+0,01)*0,55*0,85	0,47		24,77
Крыши, кровли при ремонте (8)				
Накладные расходы	(5,65+0,01)*0,83	0,83		4,7
Сметная прибыль	(5,65+0,01)*0,65	0,65		3,68
Полы при ремонте (9, 10)				
Накладные расходы	(48,42+1,04)*0,8	0,8		39,57
Сметная прибыль	(48,42+1,04)*0,68	0,68		33,63
Полы (11, 12)				
Накладные расходы	(103,79+2,82)*1,23*0,9	1,11		118,34
Сметная прибыль	(103,79+2,82)*0,75*0,85	0,64		68,23
Малярные работы при ремонте (13, 14)				
Накладные расходы	(55,56+0,04)*0,8	0,8		44,48
Сметная прибыль	(55,56+0,04)*0,5	0,5		27,8
<Нет вида работ> (15, 16)				
Накладные расходы	(0+0)*0	0		0
Сметная прибыль	(0+0)*0	0		0
Итого Накладные расходы	741,29	1		741,29
Итого Сметная прибыль	450,37	1		450,37
Итого				7121,49
Индекс СМР	7121,49*5,95	5,95		42372,88
Итого				42372,88
НДС	42372,88*0,18	18%		7627,12
Итого				50000,00
СОСТАВИЛ				
ПРОВЕРИЛ				

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ



ВЕДОМОСТЬ ПОДСЧЕТА ОБЪЕМОВ РАБОТ

Ремонт подъезда № 2 с заменой оконных блоков

ул. Володиной, д.10/2

№ г/п	Шифр единичной расценки	Наименование работ	Единица измерения	Колич ество	Ссылка на номера чертежей, ГОСТов и примечания
1	2	3	4	5	6
1	ФЕР46-04-012-0 1	Разборка деревянных заполнения проемов оконных с подоконными досками 1/0,04959	100 м2	0,0495 9	
2	ФЕР10-01-034-0 6	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилией поворотных (откидных, поворотнo-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых 2/0,04959	100 м2 проемов	0,0495 9	
3	ФЕР10-01-035-0 2	Установка подоконных досок из ПВХ в кирпичных стенах 3/0,016	100 п. м	0,016	
4	ФЕРр61-7-01	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных 4/0,068	100 м2 отремонти рованной поверхнос ти	0,068	
5	ФЕР15-04-025-0 8	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен 5/0,068	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,068	
6	ФЕРр61-20-01	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов 6/0,0515	100 м2 отремонти рованной поверхнос ти	0,0515	
7	ФЕР15-04-012-0	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая	100 м2	0,0515	

		7/0,0515			
8	ФЕРр58-20-01	Смена обделок из листовой стали (пожсков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м 8/0,016	100 м	0,016	
9	ФЕРр57-2-03	Разборка покрытий полов из керамических плиток 9/0,062	100 м ² покрытия 100 м плитуса	0,062	
10	ФЕРр57-3-02	Разборка плитусов цементных и из керамической плитки 10/0,103	100 м ² покрытия 100 м плитуса	0,062	
11	ФЕРп1-01-027-0 3	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем 11/0,062	100 м ² покрытия 100 м плитуса	0,062	
12	ФЕРп1-01-039-0 2	Устройство плитусов цементных 12/0,103	100 м ² покрытия 100 м плитуса	0,103	
13	ФЕРр62-3-5-02	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 13/0,062	100 м ² покрытия 100 м ² поверхности окрашиваемой	0,062	
14	ФЕРр62-18-03	Окраска масляными составами торцов лестничных маршей 14/0,0346	100 м ² покрытия 100 м ² поверхности окрашиваемой	0,0346	
15	ФСЦшт01-01-01 -041	Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную 15/1,21393	1 т груза	1,2139 3	
16	ФСЦшт03-21-01 -030	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние: до 30 км. 16/1,21393	1 т груза	1,2139 3	

МКУ «ПДС и ТК»
ПРОВЕРЕНО

«14» 03.12.2014 г.

(подпись)

11.03.14