

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник управления благоустройства
Администрации города Иванова

Смирнов А.В.

2014 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (локальная смета)

на содержание, ремонт мостов и путепроводов

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ 2241,342 тыс. руб.

Средства на оплату труда 669,882 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 9383 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2014 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуата- ции машин в т.ч. оплаты труда	мате- риалы	Всего	оплаты труда	эксплуата- ции машин в т.ч. оплаты труда	мате- риалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	ТНВ 1.2.8 № 8а	Очистка тротуаров, подходов от снега: рыхлого при толщине слоя до 10 см (100 м2) Благоустройство (ремонтно-строительные): НР (72551 руб.): 88%=104%*0,85 от ФОТ СП (39573 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ	1342,96	61,39 61,39			82444	82444			0,63	846,06	
2	ТНВ 1.2.8 № 8в	Очистка от снега: плотного, примерзшего к асфальту при толщине слоя до 5 см (100 м2) Благоустройство (ремонтно-строительные): НР (11517 руб.): 88%=104%*0,85 от ФОТ СП (6282 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ	70,68	185,16 185,16			13087	13087			1,9	134,29	
3	ВрСНиРс_доп.1-05-023-2	Очистка тротуаров и пешеходных дорожек от снега механической щеткой на тракторе 55-80 л.с. (100 м2) Автомобильные дороги: НР (449 руб.): 121%=142%*0,85 от ФОТ СП (241 руб.): 65%=95%*0,8 * 0,85 от ФОТ	157,07	7,26 7,26	2,36		1140		1140 371				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	ТН-17-14-1	Посыпка тротуаров противогололедным материалом вручную (100 м2) Содержание дорог: НР (3232 руб.): 94%=110%*0,85 от ФОТ СП (1375 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ	881,6	3,9 3,9			3438	3438			0,04	35,26
5	ФССЦ-408-0122 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Песок природный для строительных работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2014 г. прочие объекты ОЗП=5,86; ЗМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 Материалы	17,6	55,26		55,26	973			973		
6	ТН-1-22-2	Очистка лестничных сходов мостов вручную от рыхлого снега (100 м2 очищенной площади) Содержание дорог: НР (25034 руб.): 94%=110%*0,85 от ФОТ СП (10653 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ	132,57	200,89 200,89			26632	26632			1,9	251,88
7	ТНВ 1.2.8 № 7а прим.	Подметание, уборка от мусора тротуаров (100 м2) Благоустройство (ремонтно-строительные): НР (177586 руб.): 88%=104%*0,85 от ФОТ СП (96865 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ	9005	22,41 22,41			201802	201802			0,23	2071,15
8	ТН-1-22-1	Очистка лестничных сходов мостов вручную от грязи и мусора (100 м2 очищенной площади) Содержание дорог: НР (55734 руб.): 94%=110%*0,85 от ФОТ СП (23717 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ	778,82	76,13 76,13			59292	59292			0,72	560,75
9	ВрСНРс-04-008-1	Очистка барьерного ограждения от пыли и грязи водой из шланга (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): З ОЗП=2,817; ЗМ=2,817; ЗПМ=2,817; МАТ=2,817 Содержание дорог: НР (796 руб.): 110% от ФОТ СП (362 руб.): 50% от ФОТ	5,4	173,9 14,3	158,6 33,34	1	939	77	856 180	6	0,61	3,29
10	ФЕРр62-35-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза (100 м2 окрашиваемой поверхности) 817,21 = 1 030,83 - 0,0136 x 15 707,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2014 г. прочие объекты ОЗП=5,86; ЗМ=5,86; МАТ=5,86 Малерные работы (ремонтно-строительные): НР (130012 руб.): 80% от ФОТ СП (81258 руб.): 50% от ФОТ	39,76	817,21 697,51	0,87	118,83	32492	27733	35	4724	80,73	3209,82

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	ФССЦ-113-0608 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Эмаль нитроцеллюлозная НЦ-11, черная (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2014 г. прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 Материалы	0,1802	39199,88		39199,88	7064			7064		
12	ФССЦ-113-0606 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Эмаль нитроцеллюлозная НЦ-11, белая (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2014 г. прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 Материалы	0,3605	41362,34		41362,34	14911			14911		
13	ФЕР62-35-3 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: художественных с рельефом за 1 раз (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2014 г. прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 Малярные работы (ремонтно-строительные): НР (61122 руб.): 80% от ФОТ СП (38202 руб.): 50% от ФОТ	19,29	1217,8 675,91	0,87	541,02	23491	13038	17	10436	78,23	1509,06
14	ФЕР15-04-019-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2014 г. прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 Отделочные работы: НР (14435 руб.): 95%=105%*0,9 от ФОТ СП (7142 руб.): 47%=55%*0,85 от ФОТ	20,23	700,17 128,2	7,13	564,84	14164	2593	144	11427	13,8	279,17
15	ФЕР61-10-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Ремонт штукатурки гладких фасадов по каменю и бетону с земли и лесов: цементно- известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2014 г. прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 Штукатурные работы (ремонтно-строительные): НР (9801 руб.): 79% от ФОТ СП (6203 руб.): 50% от ФОТ	1,2	2905,52 1764,08	1,21	1140,23	3487	2117	1	1369	201,84	242,21

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	ФЕРр61-10-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камень и бетону с земли и лесов: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-10-1 (до 50 мм) (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2014 г. прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 Штукатурные работы (ремонтно-строительные): НР (5269 руб.): 79% от ФОТ СП (3335 руб.): 50% от ФОТ	3,6 ш*з	886,51 316,21	0,61	569,69	3191	1138	2	2051	36,18	130,25
17	ФССЦпр01-01-01-041 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2014г. автомобильные перевозки ОЗП=5,61; ЭМ=5,61; ЗПМ=5,61; МАТ=5,61 Погрузо-разгрузочные работы: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	13,87 4,84*ш*2,42*ш1-0,65	42,98 42,98			596	596				
18	ФССЦпр03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2014г. автомобильные перевозки ОЗП=5,61; ЭМ=5,61; ЗПМ=5,61; МАТ=5,61 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	13,87 ш	11,42	11,42		158		158			
19	ФЕРр62-26-6 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с люлек (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2014 г. прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 Малярные работы (ремонтно-строительные): НР (4449 руб.): 80% от ФОТ СП (2781 руб.): 50% от ФОТ	3,95	1299,98 240,19	188,17	871,62	5135	949	743	3443	27,8	109,81
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах							1009471	669004		9958 878	330509	9383
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по смете:												
Итого по позициям, введенным в цены 2001г.												5483,61
Итого по позициям, введенным в текущих ценах												3899,39

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого							1899442					9383
НДС 18%							341900					
ВСЕГО по смете							2241342					9383

Составил

Н.С. Бороздина

Объемы предоставлены

Н.В. Волкова

Согласовано

С.Н. Бобышев