

Директор ООО "Гранд Сервис"

И.В. Шативалеева

201 г.

201—r.

Наименование стройки - Ремонт кровли из оцинкованной стали здания МБОУ СОШ №26 по адресу : г.Иваново,
Объект : Ремонт кровли из оцинкованной стали здания МБОУ СОШ №26 по адресу : г.Иваново, ул.Советская, д.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

на Ремонт кровли из оцинкованной стали здания МБОУ СОШ №26 по адресу: г.Иваново, ул.Советская, д.43

Сметная стоимость -

384,166 тыс. руб

Нормативная трудоемкость -

861,72 чел-ч

Сметная заработная плата -

7,568 тыс. руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с индексацией в цены 1 квартала 2014 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количеств о	Стоимость на единицу, руб						Общая стоимость, руб. *						Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. обсл. машин	
				ед. изм.	Всего		Экспл. машин В т.ч. зарплаты	Материал ы	Всего		Осно вной зарпл аты	Экспл. машин		Материал ы			
					Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты			В т.ч. зарплаты	В т.ч. зарплаты		В т.ч. зарплаты					
													На един. един.		Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
1	ФЕРр58-4-01 (0)	Разборка парашютных решеток	0,82	118,1	1,62	0	96,84	95,51	1,33	0	14,8	12,136					
			100 м парашютны х решеток	116,48	0				0		0	0					
1.1	509-9900	Строительный мусор	0,656			0				0							
2	ФЕР46-04-008-02 (0) МДС81-38.2004 пр3 п11.2	Разборка покрытий кровель из листовой стали ЗП=66,92*1,25; ЭММ=12,52*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=8,58*1,25; ТЗТм=0*1,25	4,3	99,3	15,65	0	426,99	359,7	67,29	0	10,72	46,117					
			100 м2 покрытия	83,65	0				0		0	0					
3	ФЕРр58-1-01 (0)	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	4,3	160,11	39,74	0	688,47	517,59	170,88	0	15,16	65,188					
			100 м2 кровли	120,37	6,21				26,7		0,46	1,978					
3.1	509-9900	Строительный мусор	6,02 т			0				0							

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	ФЕР12-01-007-08 (0) МДС35.п.4.7; МДС81-38.2004 пр3 п11.2	Устройство кровель из оцинкованной стали без настенных желобов ЗП=824,01*1,15*1,25; ЭММ=56,58*1,25*1,25; ЗПм=6,75*1,25*1,25; ТЗТ=90,85*1,15*1,25; ТЗТм=0,5*1,25*1,25	4,3 100 м2 кровли	13764,520 625 1184,5143 75 10,546875	88,40625	12491,6	59187,44	5093, 41	380,15	53713,88 130,5 96875	561,56 656
4.1	[101-1875]	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	3,741 т	-11200	-41899,2						
5	[прыйс]	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм(расчет стоимости : 32800/1,18/5,33*1,02=5319,43 руб/т)	3,741	5319,43	19899,99	19899,99					
6	ФЕР12-01-015-03 прим (0) МДС35.п.4.7	Устройство парозащиты прокладочной в один слой ЗП=68,52*1,15; ЭММ=31,79*1,25; ЗПм=1,76*1,25; ТЗТ=7,84*1,15; ТЗТм=0,13*1,25	4,3 100 м2 изолируем ой поверхнос ти	970,0355 78,798 2,2	39,7375	851,5	4171,15	338,8 3	170,87 9,46	3661,45 9,016	38,768 8
6.1	[101-0594]	Мастика битумная кровельная горячая	0,215 т	-3390	-728,85						
6.2	[101-0856]	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506	473 м2	-6,2	-2932,6						
7	[прыйс]	Пленка подкровельная пароизоляционная для скатных крыш. Технониколь (расчет : 16,7/1,18/5,33*1,02=2,7 руб/м2)	473 м2	2,7	1277,1	1277,1					
8	ФЕРр53-16-01 (0)	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	2,7 1 м3 кладки	1149,58 283,83 5,37	29,59	836,16	3103,87	766,3 4	79,89 14,5	2257,63 35,39	95,553 1,161
9	ФЕРр58-22-01 (0)	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	0,2 100 шт.	863,9 308,83	0,87 0	554,2	172,78	61,77	0,17 0	110,84 37,8	7,56 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9.1	509-9900	Строительный мусор	0,002 т			0				0		
10	ФЕР12-01-012-01	Ограждение кровель перилами	0,82	3170,1	69,225	3032,91	2599,48	55,73	56,76	2486,99	7,670 5	6,2898 1
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=59,1*1,15; ЭММ=55,38*1,25; ЗПм=3,92*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25	100 м ограждени я	67,965	4,9				4,02		0,362 5	0,2972 5
11	ФЕРр58-10-01	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	0,26	6796,71	11,33	6471,48	1767,14	81,61	2,95	1682,58	36,8	9,568
	(0)		100 м	313,9	0				0		0	0
12	ФЕРр58-10-03	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	0,08	4033,82	6,97	3481,78	322,71	43,61	0,56	278,54	63,9	5,112
	(0)		100 шт.	545,07	0				0		0	0
13	ФЕРр58-10-05	Смена отливов (отметов) водосточных труб	0,06	4051,69	6,97	3591,78	243,1	27,18	0,42	215,51	53,1	3,186
	(0)		100 шт.	452,94	0				0		0	0
14	ФЕРр58-10-06	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	0,06	7241,69	6,97	6781,78	434,5	27,18	0,42	406,91	53,1	3,186
	(0)		100 шт.	452,94	0				0		0	0

15	ФСЦш03-21-01-015	Расстояние перевозки: от 14,1 до 15,0 км. Класс груза 1. Таблица 03-21 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера	8,613	13,38	0	0	115,24	0	0	0		
16	ФСЦш01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	8,613 т	42,98	42,98	0	370,19	0	370,19	0		
			т	0	0				0			

ИТОГО:

Наименование и значение множителей

48830,91	7468,46	931,69	40430,77	854,23167
46		100,03		7,49438

Зарплата	7468,46	1	7468,46
Машины и механизмы	931,69	1	931,69
Материалы	40430,77	1	40430,77

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Итого			48830,92
Крыши, кровли при ремонте (1, 3, 9, 11, 12, 13, 14)			
Накладные расходы	(854,45+26,7)*0,83	0,83	731,35
Сметная прибыль	(854,45+26,7)*0,65	0,65	572,75
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (2)	(359,7+0)*1,1*0,9	0,99	356,1
Накладные расходы	(359,7+0)*0,7*0,85	0,6	215,82
Кровли (4, 5, 6, 7, 10)			
Накладные расходы	(5487,97+58,83)*1,2*0,9	1,08	5990,54
Сметная прибыль	(5487,97+58,83)*0,65*0,85	0,55	3050,74
Стены при ремонте (8)			
Накладные расходы	(766,34+14,5)*0,86	0,86	671,52
Сметная прибыль	(766,34+14,5)*0,7	0,7	546,59
Итого Накладные расходы	7749,51	1	7749,51
Итого Сметная прибыль	4385,9	1	4385,9
Итого			60966,33
Индекс СМР			
Итого по перевозке (с индексом СМР "автомобильные перевозки")	60966,33*(5,33-1)	5,33	263984,21
Итого по погрузке/разгрузке (с индексом СМР "автомобильные перевозки")	115,24*5,33	5,33	614,23
Итого	0*5,33	5,33	0
Итого	325564,77*0,18	18%	325564,77
Итого			58601,66
Итого			384166,43

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

И.В. Чистоглидова

МКУ «ПРОСНТК»		
ПРОВЕРЕНО		
Должность	Подпись	Дата
Директор		
Заместитель директора	<i>В.В.В.</i>	10.04.14
Начальник отдела проектно-сметной документации	<i>В.В.В.</i>	10.04.14
Начальник отдела технического надзора		