



Бусова Н.П.

2014 г.

## ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

ТОС "Березниковский " по адресу: г.Иваново ул.Тупик Дальний ,д.6

(наименование стройки)

на

Текущий ремонт в нежилом помещении

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
	Демонтажные работы		
1	Разборка деревянных перегородок чистых щитовых дощатых	100 м2	0,227
2	Прим.демонтаж обшивки стен из ДСП .Разборка облицовки из гипсокартонных листов стен и перегородок	100 м2 облицовки	2,1544
3	Снятие оконных переплетов остекленных	100 м2 оконных переплетов	0,0314
4	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтуса	0,814
5	Разборка покрытий полов из линолеума и релина	100 м2 покрытия	0,866
6	Разборка покрытий полов из древесностружечных плит в один слой	100 м2 покрытия	0,866
7	Разборка покрытий полов дощатых	100 м2 покрытия	0,866
8	Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков	100 м2 основания	0,866
9	Разборка оснований покрытия полов кирпичных столбиков под лаги	100 м2 основания	0,866
10	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2 покрытия	0,0065
11	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм (прим. разборка )	100 м2 стяжки	0,0683
12	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками	100 м2	0,104
13	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0,192
14	Разборка.Установка монтажных изделий массой до 20 кг	1 т стальных элементов	0,01
15	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	1 м3	0,4725
	Стены		
16	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий	1 т металлоконструкций перемычек	0,0098
17	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	1 м3	1.035
18	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,4279
19	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	100 м2 поверхности облицовки	0,4279
20	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111) глухих	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,2436
21	Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с дверным проемом	100 м2 стен (за вычетом проемов)	3,2414



22	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клею и дюбелями холодных поверхностей внутренних стен и перегородок	100 м2 поверхности	0,75
23	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	3,7286
24	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	3,7286
25	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тисненными и плотными	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности	3,7286
26	Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками (за 2 раза )	100 м2 поверхности стен	3,7286
27	Устройство подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхности облицовки	0,866
28	Устройство потолков реечных алюминиевых	100 м2 поверхности облицовки	0,0683
Дверные проемы			
29	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,176
30	Антисептическая обработка деревянных конструкций составом "Пирилакс" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления ( прим.покрытие дверных блоков составом "Пинотекс" )	100 м2 обрабатываемой поверхности	0,4752
Оконные проемы			
31	Демонтаж.Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	1 т конструкций	0,365
32	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	100 м2 проемов	0,104
33	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м	100 п. м	0,072
34	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	100 м2 облицовки	0,1462
35	Установка уголков ПВХ на клею	100 п. м	0,522
36	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,0288
Полы			
37	Разработка грунта внутри здания в котлованах глубиной до 3 м площадью до 10 м2	100 м3 грунта	0,0273
38	Устройство подстилающих слоев песчаных	1 м3 подстилающего слоя	2,049
39	Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (без стекловолоконных материалов)	100 м2 поверхности покрытия изоляции	0,0683
40	Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий	1 м3 изоляции	0,683
41	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2 поверхности	0,0683
42	Устройство полов бетонных толщиной 100 мм	100 м2 пола	0,0683
43	Армирование подстилающих слоев и набетоннок	1 т	0,0251
44	Укладка лаг по кирпичным столбикам	100 м2 пола	0,866
45	Устройство покрытий из брусков	100 м2 покрытия	0,866



46	Устройство покрытий из плит древесностружечных	100 м2 покрытия	0,866
47	Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	100 м2 покрытия	0,866
48	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих	100 м плинтуса	0,845
49	Укладка металлического накладного профиля (порога)	100 м профиля	0,126
	Сантехника		
50	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг	100 шт.	0,05
51	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм	100 м трубопровода	0,5
52	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм	100 м трубопровода	0,658
53	Установка радиаторов стальных	100 кВт радиаторов и конвекторов	0,2122
		1 шт.	2
54	Установка воздухоотводчиков	1 компл.	13
55	Установка кранов воздушных	100 приборов	0,01
56	Смена унитазов типа "Компакт"	100 приборов	0,01
57	Смена манжетов резиновых к унитазам	100 приборов	0,01
58	Смена умывальников	100 шт.	0,01
59	Смена смесителей без душевой сетки	100 приборов	0,02
60	Смена гибких подводок		
	Электромонтажные работы		
61	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	100 шт.	0,06
62	Демонтаж выключателей, розеток	100 шт.	0,1
63	Демонтаж винипластовых труб, проложенных на скобах диаметром до 25 мм	100 м труб	0,3
64	Демонтаж кабеля	100 м	0,4
65	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4	100 шт.	0,03
66	Светильник в подвесных потолках	100 м	1,5
67	Короба пластмассовые шириной до 40 мм	100 м	1,5
68	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм		
69	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг	100 м кабеля	3
70	Выключатель одноклавишный неутепленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,12
71	Розетка штепсельная неутепленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,2
	Охранная сигнализация		
72	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей	1 шт.	2
73	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный	10 лучей	1,6
74	Устройства промежуточные на количество лучей 5	1 шт.	1
75	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей	1 шт.	3
76	Устройство ультразвуковое, блок питания и контроля	1 шт.	9
77	Устройство оптико-(фото)электрическое, блок питания и контроля	1 шт.	1
78	Короба пластмассовые шириной до 40 мм	100 м	1
79	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг	100 м кабеля	1,5
80	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	100 м	0,9
81	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	100 м	0,9
82	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.	1
83	Розетка штепсельная неутепленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,02



84	Комплект приемно-передающего оборудования диспетчерской связи на количество радиоканалов до трех	1 компл.	1
85	Транспарант световой (табло)	1 шт.	2
86	Звонок	1 шт.	1
87	Коробка оконечная	100 шт.	0,01
	Материалы		
	Снегозадержатели на кровле	100 м ограждения	0,09
88	Ограждение кровель перилами	100 шт.	0,04
89	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах		
	Крыльцо		
90	Демонтаж металлоконструкций покрытий (демонтаж мет.козырька)	1 т демонтированных конструкций	0,05
91	Разборка кирпичных стен	1 м3	1,155
92	Разборка бетонных оснований под полы на гравии	1 м3	0,345
93	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,0308
94	Устройство подстилающих слоев песчаных	1 м3 подстилающего слоя	0,99
95	Устройство подстилающих слоев щебеночных	1 м3 подстилающего слоя	0,99
96	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 (прим. уст-во крыльца )	100 м3 бетона и железобетона в деле	0,011
97	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля	100 м плинтуса	0,023
98	Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м	1 м3 кладки	0,75
99	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м	1 т конструкций	0,0939
100	Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м	1 т конструкций	0,2042
101	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,119
102	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,119
103	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,0736
104	Устройство металлических ограждений без поручней	100 м ограждения	0,03
	Фундамент		
105	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами(с наружи)	1 м3 кладки	0,3
106	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	1 м3 кладки (в нутри)	4
	Отмостка		
107	Расчистка площадей от кустарника и мелкоколесья вручную при густой поросли	100 м2	0,3403
108	Разборка бетонных оснований под полы на гравии	1 м3	3,403
109	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,1702
110	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0,1702
111	Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная цементная с жидким стеклом	100 м2 изолируемой поверхности	0,1705
112	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой	100 м2 изолируемой поверхности	0,1715
113	Устройство подстилающих слоев щебеночных	1 м3 подстилающего слоя	10,21

114	Устройство подстилающих слоев песчаных	1 м3 подстилающего слоя	6,806
115	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм	100 м2 покрытия	0,3403
116	Устройство покрытий на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять к расценке 11-01-015-01	100 м2 покрытия	0,3403
117	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0,1252
	Прочие работы		
118	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	7
119	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	7

