

УТВЕРЖДАЮ

МБОУ ДОД ЦДОД "ЦРДО"

Директор

Жадан И.Н.

2014 г.



ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №

ремонтные работы окон и дверей холла 3 этажа здания

по ул. Суворова, д.72

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
|------------------------------|--|------------------|----------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Окна, двери | | | | |
| 1 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,185472 | |
| 2 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 проемов | 0,185472 | |
| 3 | Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 3,5 м2 | м2 | -18,55 | |
| 4 | Блоки оконные ПВХ с поворотно-откидной створкой ламинированные, цвет - коричневый ц=6886/1,18/5,48*1,02 | м2 | 18,55 | |
| 5 | Разборка облицовки из сэндвич-панелей: откосов | 100 м2 облицовки | 0,11424 | |
| 6 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 облицовки | 0,3438 | |
| 7 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 п.м | 0,573 | |
| 8 | Доски подоконные ПВХ, шириной 600 мм ц=441/1,18/5,48*1,02 | м | 57,3 | |
| 9 | Демонтаж оконных заполнений проемов | 100 м2 | 0,0048 | |
| 10 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | 100 м2 проемов | 0,0048 | |
| 11 | Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью 2 м2 и более | м2 | -0,48 | |
| 12 | Блоки оконные ПВХ с поворотно-откидной створкой тонир стекло ц=5869/1,18/5,48*1,02 | м2 | 0,48 | |
| 13 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | 100 м2 | 0,0328 | |

| | | | | |
|------------|--|--------------------------------------|---------|--|
| 14 | Установка блоков из AL профиля в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0328 | |
| 15 | Облицовка откосов по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в два слоя (С 626): с дверным проемом | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 0,0025 | |
| 16 | Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности, состав с наполнителем: из микроминерала (размер зерна до 0,7 мм) | 100 м2 отделываемой поверхности | 0,0025 | |
| 17 | Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0025 | |
| DG-комната | | | | |
| 18 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | 100 м2 | 0,01435 | |
| 19 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,01435 | |
| 20 | Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича | 1 м3 | 0,25 | |
| 21 | Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий | 1 т металлоконструкций перемычек | 0,039 | |
| 22 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,0075 | |
| 23 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | 100 м2 проемов | 0,01 | |
| 24 | Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью 2 м2 и более | м2 | -1 | |
| 25 | Блоки оконные ПВХ с откидной створкой ц=4215/1,18/5,48*1,02 | м2 | 1 | |
| 26 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею | 100 м2 облицовки | 0,0075 | |
| 27 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 п.м | 0,01 | |
| 28 | Доски подоконные ПВХ, шириной 300 мм ц=398/1,18/5,48*1,02 | м | 1 | |

| Раздел 2. Вывоз мусора | | | | |
|------------------------|---|-----------|--------|--|
| 29 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 2,2722 | |
| 30 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 12 км I класс груза | 1 т груза | 2,2722 | |

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

