

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Ремонт нежилого помещения "

МБУ "Восток" по адресу :г.Иваново ,ул.Калинина,д.12

на
Объект

п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
Лестница			
1	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,01
2	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0,0189
3	Демонтаж. Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	1,89
4	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	1 м3 кладки	2,9
5	Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъектирования при толщине кладки стены в 1,5 кирпича	1 м изолируемой стены	13,7
6	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,499
7	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,499
8	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,246
9	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0,246
10	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,174
11	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков	100 м2 покрытия	0,174
12	Изготовление козырька. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр.	1 т конструкций	0,0561
13	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0,16
14	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1	100 отверстий	0,16
15	Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м	1 т конструкций	0,0561
16	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,036
17	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля (прим. из профлиста)	100 м2 кровли	0,119
18	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,0189
19	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	1,89
20	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м2 отремонтированной поверхности	0,0201
21	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен (откосов)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0201
22	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,045
23	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг	100 м кабеля	0,045
24	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный	100 шт.	0,01
Коридор			
25	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,02

п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
26	Демонтаж выключателей, розеток	100 шт.	0,03
27	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2 покрытия	0,056
28	Демонтаж. Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм (прим. разборка)	100 м2 стяжки	0,056
29	Демонтаж. Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять к расценке 11-01-011-01(прим. разборка толщ=50 мм)	100 м2 стяжки	0,056
30	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных	100 м2	0,056
31	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,056
32	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная по штукатурке потолков	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,056
33	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных	100 м2	0,324
34	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,143
35	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей по кирпичу и бетону	100 м2 поверхности облицовки	0,181
36	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,143
37	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,056
38	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять к расценке 11-01-011-01(прим. разборка толщ=50 мм)	100 м2 стяжки	0,056
39	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	100 м2 покрытия	0,056
40	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0,0483
41	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,0483
42	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м2 отремонтированной поверхности	0,0232
43	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная по штукатурке стен(откосов)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0232
44	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,19
45	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг	100 м кабеля	0,19
46	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2	100 шт.	0,02
47	Розетка штепсельная неутепленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,01
48	Выключатель одноклавишный неутепленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,01
49	Выключатель двухклавишный неутепленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,02
50	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2	100 шт.	0,01
Умывальник			
51	Снятие смесителя без душевой сетки	100 шт. арматуры	0,01
52	Демонтаж умывальников и раковин	100 приборов	0,01
53	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,01
54	Демонтаж выключателей, розеток	100 шт.	0,01
55	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2 покрытия	0,014
56	Демонтаж. Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм (прим. разборка)	100 м2 стяжки	0,014

п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
57	Демонтаж. Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять к расценке 11-01-011-01(прим. разборка толщ=50 мм)	100 м2 стяжки	0,014
58	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных	100 м2	0,014
59	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,014
60	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по штукатурке потолков	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,014
61	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных	100 м2	0,13
62	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,058
63	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей по кирпичу и бетону	100 м2 поверхности облицовки	0,072
64	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,058
65	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,014
66	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять к расценке 11-01-011-01(толщ=50 мм)	100 м2 стяжки	0,014
67	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	100 м2 покрытия	0,014
68	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0,0147
69	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,0147
70	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м2 отремонтированной поверхности	0,0075
71	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по штукатурке стен(откосов)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0075
72	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,025
73	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг	100 м кабеля	0,025
74	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный	100 шт.	0,01
75	Выключатель одноклавишный неутепленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,01
76	Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды	10 компл.	0,1
77	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0,02
78	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм	100 м трубопровода	0,02
Туалет			
79	Демонтаж унитазов и писсуаров	100 приборов	0,01
80	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,01
81	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2 покрытия	0,019
82	Демонтаж. Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм (прим. разборка)	100 м2 стяжки	0,019
83	Демонтаж. Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять к расценке 11-01-011-01(прим. разборка толщ=50 мм)	100 м2 стяжки	0,019
84	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных	100 м2	0,019

п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
85	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,019
86	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами улучшенная по штукатурке потолков	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,019
87	Отбивка штукатурки с поверхностями стен и потолков кирпичных	100 м2	0,171
88	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,068
89	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей по кирпичу и бетону	100 м2 поверхности облицовки	0,103
90	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,068
91	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,019
92	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять к расценке 11-01-011-01(толщ=50 мм)	100 м2 стяжки	0,019
93	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	100 м2 покрытия	0,019
94	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м2 отремонтированной поверхности	0,0075
95	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами улучшенная по штукатурке стен(откосов)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0075
96	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,03
97	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг	100 м кабеля	0,03
98	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный	100 шт.	0,01
99	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	10 компл.	0,1
100	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0,02
101	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм	100 м трубопровода	0,02
102	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 м трубопровода	0,2
103	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	100 м трубопровода	0,2
104	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм	1 счетчик (водомер)	2
Душевая			
105	Смена смесителей с душевой сеткой	100 шт.	0,02
106	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,02
107	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2 покрытия	0,022
108	Демонтаж. Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм (прим. разборка)	100 м2 стяжки	0,022
109	Демонтаж. Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять к расценке 11-01-011-01(прим. разборка толщ=50 мм)	100 м2 стяжки	0,022
110	Отбивка штукатурки с поверхностями стен и потолков кирпичных	100 м2	0,022
111	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,022
112	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами улучшенная по штукатурке потолков	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,022
113	Отбивка штукатурки с поверхностями стен и потолков кирпичных	100 м2	0,184

п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
114	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,184
115	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей по кирпичу и бетону	100 м2 поверхности облицовки	0,135
116	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,049
117	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,022
118	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять к расценке 11-01-011-01 (толщ=50 мм)	100 м2 стяжки	0,022
119	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	100 м2 покрытия	0,022
120	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м2 отремонтированной поверхности	0,0075
121	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами улучшенная по штукатурке стен (откосов)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0075
122	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,053
123	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг	100 м кабеля	0,033
124	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный	100 шт.	0,02
125	Смена трапов диаметром до 100 мм Зал	100 приборов	0,02
126	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	100 шт.	0,11
127	Демонтаж выключателей, розеток	100 шт.	0,02
128	Разборка облицовки из гипсокартонных листов стен и перегородок (прим. разборка обшивки ДСП)	100 м2 облицовки	1,389
129	Разборка деревянных подвесных потолков из плит акмигран (прим. "Аристронг")	100 м2	0,708
130	Демонтаж. Установка кондиционеров оконных мощностью до 3 кВт	1 кондиционер	2
131	Демонтаж. Установка туалетных полочек (прим. демонтаж на время ремонта зеркал)	10 шт.	0,2
132	Демонтаж на время ремонта турника, держателя, шведских стенок. Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.	100 шт. изделий	0,09
133	Демонтаж на время ремонта. Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	1 шт.	1
134	Разборка. Заполнение проемов стеклянными блоками при высоте этажа до 4 м	100 м2 проемов	0,048
135	Монтаж стальных плитусов из гнутого профиля (прим. защитного уголка)	100 м плитуса	0,133
136	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню колонн прямоугольных	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,237
137	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,237
138	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0,0483
139	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,0189
140	Кладка отдельных участков из кирпича наружных простых стен	100 м3 кладки	0,0231
141	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0,012

п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
142	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,0024
143	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 пм	0,015
144	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	100 м2 облицовки	0,021
145	Рольставни.Монтаж каркасов сценических устройств огнезащитных дверей, занавесей и штор (прим.установка рольставни без эл.привода)	1 т конструкций	0,05
146	Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в два слоя (С 666) с дверным проемом	100 м2 стен (за вычетом проемов)	0,427
147	Третья шпателька при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,433
148	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,433
149	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,8
150	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг	100 м кабеля	0,8
151	Устройство подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхности облицовки	0,708
152	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4	100 шт.	0,11
153	Выключатель двухклавишный неутропленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,02
154	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих	100 м плинтуса	0,427
155	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 (прим.установка люка 0,4х0,4)	1 решетка	1
156	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 1,0 м2	1 решетка	1
157	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0,04
158	Установка и крепление наличников	100 м коробок блоков	0,427
159	Установка туалетных полочек (прим.установка зеркал)	10 шт.	0,6
160	Установка прим. турника,держателя,шведских стенок.Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.	100 шт. изделий	0,09
161	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 50 мм	100 м трубопровода	0,25
162	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 80 мм	100 м трубопровода	0,25
163	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 50 мм	100 м трубопровода	0,055
164	Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,07
165	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,07655
166	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2	100 шт.	0,01
167	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении(АПС материал б/у)	1 шт.	1
168	Укладка металлического накладного профиля (порога)	100 м профиля	0,027
Тренерская			
169	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	100 шт.	0,02
170	Разборка покрытий полов из линолеума и резины	100 м2 покрытия	0,198
171	Разборка оснований покрытия полов простильных полов	100 м2 основания	0,198
172	Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков	100 м2 основания	0,198

п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
173	Разборка оснований покрытия полов кирпичных столбиков под лаги	100 м2 основания	0,198
174	Укладка лаг по кирпичным столбикам	100 м2 пола	0,198
175	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм	100 м2 покрытия	0,198
176	Устройство покрытий из плит древесноволокнистых(ГВЛВ прим.)	100 м2 покрытия	0,198
177	Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	100 м2 покрытия	0,198
178	Укладка металлического накладного профиля (порога)	100 м профиля	0,01
179	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих	100 м плинтуса	0,148
180	Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665) с дверным проемом	100 м2 стен (за вычетом проемов)	0,501
181	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,501
182	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,501
183	Устройство подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхности облицовки	0,132
184	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4	100 шт.	0,02
185	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,185
186	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг	100 м кабеля	0,8
187	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0,04
188	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0,01
189	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2	100 шт.	0,01
190	Изготовление стеллажа. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр.	1 т конструкций	0,10533
191	Монтаж стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий	1 т конструкций	0,10533
192	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,071
193	Укладка фанеры на полки прим. Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью до 20 м2	100 м2 пола	0,074
Отмостка			
194	Ремонт отмостки бетонной толщиной 15 см	100 м2 отмостки	0,185
Вентиляция в зале			
195	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм	100 м2 поверхности воздуховодов	0,2464
196	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,6 мм, диаметром до 250 мм	100 м2 поверхности воздуховодов	0,2167
197	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	1 вентилятор	2
198	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 200 мм	1 зонт	1
199	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 250 мм	1 зонт	1
200	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в рабочую зону, массой до 20 кг	1 воздухораспределитель	10
201	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа ГТК 1-3, диаметр обечайки 250 мм	1 шт.	1
202	Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм	1 клапан	2

п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
203	Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75	1 м3 изоляции	0,2
204	Установка решеток жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых (РШ), номер 200, размер 252х252 мм	1 решетка	1
205	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,1
206	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг	100 м кабеля	0,1
207	Прибор или аппарат	1 шт.	2
208	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1 шт.	1

