


СОГЛАСОВАНО

Директор ООО "СМУ-2014"
"____" _____ 201__ г.



Основание
Чертежи №

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

на ремонт цоколя и карнизов по адресу: г.Иваново, ул.Арсения, д.42

Сметная стоимость - 200,000 тыс.руб

Нормативная трудоемкость 876,81 чел-ч

Сметная заработная плата - 7,901 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с индексацией в цены 2__ квартала 2014 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количес тво		Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин			
					Всего	Экспл. машин	Материа лы	Всего	Основно й зарплаты	Экспл. машин	Материа лы	На един.	Всего	
			ед. изм.											
							Основно й зарплат ы	В т.ч. зарплаты	Материа лы		Всего		Основно й зарплаты	
№1 <Нет раздела>														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		

Цоколь

1	ФЕРрб1-10-03	Ремонт штукатурки гладких фасадов по каменю и бетону с земли и лесов цементно- известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	0,54	3033,728	1,3915	1140,23	1638,21	1021,74	0,75	615,72	216,4875	116,90325
---	--------------	---	------	----------	--------	---------	---------	---------	------	--------	----------	-----------

	(0)	ЗП=1645,31*1,15; ЭММ=1,21*1,15; ЗПм=0*1,15; ТЗТ=188,25*1,15; ТЗТм=0*1,15	100 м2 отремонт ирован ной поверхн ости	1892,106 5	0					0		0	0	0
1. 1	509-9900	Строительный мусор	2,6136 т			0					0			
2	ФЕР15-04-014-01 (0) МДС35.п4.7; МДС35.Пр.1.т.3 .11.1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая ЗП=93,55*1,15*1,15; ЭММ=9,81*1,25*1,15; ЗПм=0*1,25*1,15; ТЗТ=10,07*1,15*1,15; ТЗТм=0*1,25*1,15	0,54 100 м2 окраши ваемой поверхн ости	1423,271 75 123,7198 75	14,101875 0	1285,45	768,57	66,81	7,62	694,14	13,317575	7,19149		
3	ФЕРр62-25-01 (0)	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов V=1,067-0,54; ЗП=37,07*1,15; ЭММ=26,49*1,15; ЗПм=0*1,15; ТЗТ=4,29*1,15; ТЗТм=0*1,15	0,527 100 м2 обработ анной поверхн ости	368,724 42,6305	30,4635 0	295,63	194,32	22,47	16,05	155,8	4,9335	2,59995		
4	ФЕРр62-25-07 (0)	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску акриловыми красками простых с земли и лесов V=1,067-0,54; ЗП=201,31*1,15; ЭММ=1,91*1,15; ЗПм=0*1,15; ТЗТ=23,6*1,15; ТЗТм=0*1,15	0,527 100 м2 обработ анной поверхн ости	1081,553 231,5065	2,1965 0	847,85	569,98	122	1,16	446,82	27,14	14,30278		
									0		0		0	

5	ФЕРр62-26-04	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простях за 2 раза с земли и лесов	0,527	1129,990 5	113,4015	871,62	595,5	76,4	59,76	459,34	16,7785	8,84227
	(0)	V=1,067-0,54; ЗП=126,06*1,15; ЭММ=98,61*1,15; ЗПм=0*1,15; ТЗТ=14,59*1,15; ТЗТм=0*1,15	100 м2 окрали ваемой поверхн ости	144,969	0				0		0	0
6	ФЕРр53-14-02	Заделка трещин в кирпичных стенах кирпичом	0,95	2046,69	48,944	775,25	1944,36	1161,37	46,5	736,49	133,17	126,5115
	(0)	ЗП=1063,04*1,15; ЭММ=42,56*1,15; ЗПм=5,13*1,15; ТЗТ=115,8*1,15; ТЗТм=0,38*1,15	10 м трещин	1222,496	5,8995				5,6		0,437	0,41515

Карниз

7	ФЕРр53-15-01	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	0,15	14291,40 9	128,7885	10362,48	2143,71	570,02	19,32	1554,37	457,2975	68,59462
	(0)	ЗП=3304,47*1,15; ЭММ=111,99*1,15; ЗПм=13,5*1,15; ТЗТ=397,65*1,15; ТЗТм=1*1,15	100 м2 отремон тирован ной поверхн ости стен	3800,140 5	15,525				2,33		1,15	0,1725
7. 1	509-9900	Строительный мусор	3,72			0				0		
8	ФЕР15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен	0,15	1955,882 45	74,419375	979,69	293,38	135,27	11,16	146,95	93,7388	14,06082

	(0) МДС35.п4-7; МДС35.Пр.1.т.3. 11.1	ЗП=681,87*1,15*1,15; ЭММ=51,77*1,25*1,15; ЗПм=24,77*1,25*1,15; ТЗТ=70,88*1,15*1,15; ТЗТм=2,78*1,25*1,15	100 м2 оштукат уриваем ой поверхн ости	901,7730 75	35,606875								5,34			3,99625	0,59944
9	ФЕРрб53-14-02	Заделка трещин в кирпичных стенах кирпичом	1,733	2046,69	48,944	775,25	3546,91	2118,59	84,82	1343,51	133,17	230,78361					
	(0)	ЗП=1063,04*1,15; ЭММ=42,56*1,15; ЗПм=5,13*1,15; ТЗТ=115,8*1,15; ТЗТм=0,38*1,15	10 м трещин	1222,496	5,8995				10,22		0,437	0,75732					
10	ФЕРрб61-10-03	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно- известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	0,3	3033,728	1,3915	1140,23	910,12	567,63	0,42	342,07	216,4875	64,94625					
	(0)	ЗП=1645,31*1,15; ЭММ=1,21*1,15; ЗПм=0*1,15; ТЗТ=188,25*1,15; ТЗТм=0*1,15	100 м2 отремон тирован ной поверхн ости	1892,106 5	0				0		0	0					
10. 1	509-9900	Строительный мусор	1,452 т			0				0							
11	ФЕРрб61-22-07	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов	0,2	10676,23 95	3,4845	3004,67	2135,25	1533,62	0,7	600,93	825,4125	165,0825					

	(0) МДС35.Пр.1.т.3. 11.1	ЗП=6667,9*1,15; ЭММ=3,03*1,15; ЗПм=0*1,15; ТЗТ=717,75*1,15; ТЗТм=0*1,15	100 м2 отремон тирован ной площади разверну той пове	7668,085	0				0		0	0
11.1	509-9900	Строительный мусор	2,56 т			0				0		
12	ФЕР15-04-014-01 (0) МДС35.п4.7; МДС35.Пр.1.т.3. 11.1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая ЗП=93,55*1,15*1,15; ЭММ=9,81*1,25*1,15; ЗПм=0*1,25*1,15; ТЗТ=10,07*1,15*1,15; ТЗТм=0*1,25*1,15	0,65 100 м2 окрашив аемой поверхн ости	1423,271 75 123,7198 75	14,101875 0	1285,45	925,13	80,42	9,17 0	835,54	13,317575	8,65642 0
13	ФЕР08-07-001-02 (0) МДС35.п4.7	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ ЗП=375,84*1,15; ЭММ=6,1*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=43,5*1,15; ТЗТм=0*1,25	0,93 100 м2 вертика льной проекции и для наружн ых лесов	783,061 432,216	7,625 0	343,22	728,25	401,96	7,09 0	319,19	50,025	46,52325 0
14	ФСЦпг01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	10,2852 т	42,98	0	0	442,06	0	0 0	0		

15	ФСЦп03-22-01-100	Расстояние перевозки: от 9,5 до 10,0 км. Класс груза 0. Таблица 03-22 Перевозка грузов автомобилями самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих из карьера	10,2852	11,2	0	0	115,19	0	0	0	8250,87	874,99871 1,94441
ИТОГО:												16393,69 23,49

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Зарплата			
Машины и механизмы	7878,3	1	7878,3
Материалы	264,52	1	264,52
Итого по неучтенным материалам В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ	8250,87	1	8250,87
Итого			0
			16393,69
Штукатурные работы при ремонте (1, 10, 11)			
Накладные расходы	(3122,99+0)*0,79	0,79	2467,16
Сметная прибыль	(3122,99+0)*0,5	0,5	1561,5
Отделочные работы (2, 8, 12)			
Накладные расходы	(282,5+5,34)*1,05*0,9	0,945	272,01
Сметная прибыль	(282,5+5,34)*0,55*0,85	0,4675	134,57
Малярные работы при ремонте (3, 4, 5)			
Накладные расходы	(220,87+0)*0,8	0,8	176,7
Сметная прибыль	(220,87+0)*0,5	0,5	110,44
Стены при ремонте (6, 7, 9)			
Накладные расходы	(3849,98+18,15)*0,86	0,86	3326,59
Сметная прибыль	(3849,98+18,15)*0,7	0,7	2707,69
Конструкции из кирпича и блоков (13)			
Накладные расходы	(401,96+0)*1,22*0,9	1,098	441,35
Сметная прибыль	(401,96+0)*0,8*0,85	0,68	273,33
Итого Накладные расходы			
Итого Сметная прибыль	6683,81	1	6683,81
Итого	4787,53	1	4787,53
Индекс СМР	27865,03*5,97	5,97	27865,03
Итого по перевозке (с индексом СМР "автомобильные перевозки")	115,19*5,63	5,63	166354,23
			648,52

Итого по погрузке(с индексом СМР "автомобильные перевозки")

Итого

НДС

Итого

СОСТАВИЛ

ПРОВЕРИЛ

442,06*5,63

5,63

2488,8

169491,52


169491,55*0,18

0,18

30508,48

200000,00

СОГЛАСОВАНО:



УТВЕРЖДАЮ:

Начальник УЖХ

[Signature]



ВЕДОМОСТЬ ПОДСЧЕТА ОБЪЕМОВ РАБОТ

на ремонт цоколя и карнизов по адресу: г.Иваново, ул.Арсения, д.42

№ п/п	Шифр единичной расценки	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Ссылка на номера чертежей, ГОСТов и примечания
1	2	3	4	5	6
1	ФЕР61-10-03	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм 1/0,54 + 10/0,3	100 м2 отремонтированной поверхности	0,84	
2	ФЕР15-04-014-01	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая 2/0,54 + 12/0,65	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,19	
3	ФЕР62-25-01	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов 3/0,527	100 м2 обработанной поверхности	0,527	

4	ФЕРр62-25-07	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску акриловыми красками простых с земли и лесов 4/0,527	100 м2 обработан ной поверхнос ти	0,527	
5	ФЕРр62-26-04	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов 5/0,527	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,527	
6	ФЕРр53-14-02	Заделка трещин в кирпичных стенах кирпичом 6/0,95 + 9/1,733	10 м трещин	2,683	
7	ФЕРр53-15-01	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2 7/0,15	100 м2 отремонти рованной поверхнос ти стен	0,15	
8	ФЕР15-02-001-0 1	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен 8/0,15	100 м2 оштукату риваемой поверхнос ти	0,15	
9	ФЕРр61-22-07	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов 11/0,2	100 м2 отремонти рованной площади развернут ой пове	0,2	

10	ФЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ 13/0,93	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	0,93	
11	ФСЦлг01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную 14/10,2852	т	10,2852	
12	ФСЦлг03-22-01-100	Расстояние перевозки: от 9.5 до 10.0 км. Класс груза 0. Таблица 03-22 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих из карьера 15/10,2852	т	10,2852	

