

Заказчик УЖКХ Администрации города Иваново

(наименование организации)

"Утвержден" « » 20__г.

Сводный сметный расчет в сумме 966178,14 руб.

« » 20__г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Снос жилого дома по адресу: г.Иваново, пер. Белинского д.11

(наименование стройки)

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Сметная стоимость, руб.				Общая сметная стоимость, руб.
		строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	4	5	6	7	8
1	Снос жилого дома	963032,8				963032,8
2	Отключение от инженерных коммуникаций	3145,34				3145,34
	Итого	966178,14				966178,14
	в том числе НДС	147383,11				147383,11

Заказчик УЖКХ
 Подразчик БАШКИН Е.В.



СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

" " 201 г.

" " 201 г.

Наименование стройки - отклонение от инженерных коммуникаций
Объект

Основание
Чертежи №

на отклонение от инженерных коммуникаций по адресу: Иваново *ИФ* Белинского, 11

Сметная стоимость - 3,145 тыс.руб

Нормативная трудоемкость - 20,69 чел-ч

Сметная заработная плата - 0,168 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с индексацией в цены I квартала 2014 г.



№ г/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количес тво		Стоимость на единицу, руб						Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл.	
											машин					
			ед. изм.	Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты	Материал ы	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин		Материал ы	обслуживающ. машины				
									В т.ч. зарплаты	Всего		На един.	Всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1	ФЕР24-02-100-01	Отклонение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов, условный диаметр газопровода до 50 мм ЗП=301,81*1,15; ЭММ=344,46*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=29,16*1,15; ТЗТм=0*1,25	0,1	1033,596 5	430,575	255,94	103,36	34,71	43,06	25,59	33,534	3,3534				
	(0) МДС35.п4.7		10 отклоче ний	347,0815	0				0			0		0		
2	ФЕР01-02-058-06 (0) МДС35.п4.7	Разработка прямка ЗП=1201,2*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=154*1,15; ТЗТм=0*1,25	0,06	1381,38	0	0	82,88	82,88	0	0	0	177,1	10,626			
			100 м3 грунта	1381,38	0				0			0		0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ФЕР01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазах котлованов и ям, группа грунтов 2	0,06	838,35	0	0	50,3	50,3	0	0	111,78	6,7068
	(0) МДС35.п4.7	ЗП=729*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=97,2*1,15; ТЗТм=0*1,25	100 м3 грунта	838,35	0				0		0	0
ИТОГО:				236,54	167,89	43,06	25,59	20,6862	0			

Наименование и значение множителей				Значение	Прямые
Зарплата					
Машины и механизмы				167,89	167,89
Материалы				43,06	43,06
Итого по неучтенным материалам В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ				25,59	25,59
Итого				0	0
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы (1)					
Накладные расходы				(34,71+0)*1,3	45,12
Сметная прибыль				(34,71+0)*0,89*0,85	26,38
Земляные работы, выполняемые ручным способом (2, 3)					
Накладные расходы				(133,18+0)*0,8	106,54
Сметная прибыль				(133,18+0)*0,45*0,85	50,61
Итого Накладные расходы					
Итого Сметная прибыль				151,66	151,66
Итого				76,99	76,99
Индекс СМР				465,19*5,73	465,19
Итого				5,73	2665,54
Итого				2665,54	2665,54
Итого				2665,54*0,18	2665,54
Итого				18%	479,8
Итого					3145,34

СОСТАВИЛ

Инженер сметчик филиала ОАО "Газпром газораспределение Иваново" в г. Иваново

Перевезенцева Т.Н.



Ведомость объемов работ

на отклонение от инженерных коммуникаций по адресу : г. Иваново, м/р Белинского, 11

№ п/п	Наименование работ	Количество
1	2	
1	Отклонение и залужка под газом действующих стальных газопроводов, условный диаметр газопровода до 50 мм 1/0,1	3 10 отклонений 0,1
2	Разработка приямка 2/0,06	100 м3 грунта 0,06
3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 3/0,06	100 м3 грунта 0,06

Инженер сметчик филиала ОАО "Газпром газораспределение Иваново" в г. Иваново

Перевезенцева Т.Н.



28.07.14

СОГЛАСОВАНО

" " 201 г.

Наименование стройки -
ОбъектНАЧАЛЬНИК
БАЛДИН Е.В.

УТВЕРЖДАЮ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

на снос жилого дома по адресу г. Иваново, пер. Белинского д. 11


Основание
Чертежи №

Сметная стоимость - 963,033 тыс.руб

Нормативная трудоемкость - 3802,44 чел.-ч

Сметная заработная плата - 33,157 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с индексацией в цены 1 квартала 2014 г.



№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. обл. машин	
				ед. изм.	Всего	Экспл. машин	Материалы	Всего	Основной заработной платы	Экспл. машин	Материалы	На ед. ин.	Всего
					Основной и зарплат	В т.ч. зарплат				В т.ч. зарплат			

№1 <Пер раздела>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ФЕР46-06-002-0 3	Разборка наземной части тесовых сараев без сохранения годных материалов	3	111,96	0	0	335,88	335,88	0	0	13,96	41,88
	(0)		10 м2 площади и застроек	111,96	0				0		0	0
2	ФЕР46-06-001-0 4	Разборка наземной части без сохранения годных материалов деревянных зданий любой этажности	80,8	105,46	13,12	0	8521,17	7461,07	1060,1	0	11,63	939,704

	(0)		10 м3 строите льного объема	92,34	1,58				127,66		0,14	11,312
3	ФЕР46-06-001-0 5	Разборка наземной части без сохранения годных материалов кирпичных зданий 1, 2-этажных	60,6	237,85	131,66	0	14413,71	6435,11	7978,6	0	12,29	744,774
	(0)		10 м3 строите льного объема	106,19	15,15				918,09		1,39	84,234
4	ФЕР46-04-001-0 4	Разборка кирпичных сте (фундамент)	202	180,03	107,02	0	36366,06	14748,02	21618,04	0	8,24	1664,48
	(0)		1 м3	73,01	11,57				2337,14		1,15	232,3
5	ФЕР46-04-001-0 4	Разборка кирпичных стен (стогиб отделистостоящий)	8	180,03	107,02	0	1440,24	584,08	856,16	0	8,24	65,92
	(0)		1 м3	73,01	11,57				92,56		1,15	9,2
6	ФЕР01-03-033-0 1	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л.с.), грунта грунтов 1 м	0,2524	328,65	328,65	0	82,95	0	82,95	0	0	0
	(0) МДС35.п4.7		1000 м3 грунта	0	33,4125			0	8,43		2,475	0,62469
7	408-0124	Песок природный для строительных работ мелкий	252,4			59,99	15141,48			15141,48		
			м3									
8	ФЕР01-03-033-0 7	При перемещении грунта на каждые последующие 5м добавлять к расценке 01-03-033-01	0,2524	1354,5	1354,5	0	341,88	0	341,88	0	0	0

	(0) МДС35.п4.7	ЗП=0*1,15*8; ЭММ=135,45*1,25*8; ЗПм=13,77*1,25*8; Мар=0*8; ТЗТ=0*1,15*8; ТЗТм=1,02*1,25*8	1000 м3 грунта	0	137,7					34,76		10,2	2,57448	
9	ФЕР01-02-001-01	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	0,2524	1786,6875	0	1786,6875		0	450,96	0	450,96	0	0	0
(0) МДС35.п4.7		ЗП=0*1,15; ЭММ=1429,35*1,25; ЗПм=234,12*1,25; ТЗТ=0*1,15; ТЗТм=17,24*1,25	1000 м3 уплотне нного грунта	0	292,65					73,86		21,55	5,43922	
10	ФСЦпг01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	100	42,98	0		4298	0	0	0		0		
11	ФСЦпг01-01-01-043	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	т	0	0					0		0		
				3,53	0		1437,59	0	0		0			
12	ФСЦпг03-21-01-017	Расстояние перевозки: от 16,1 до 17,0 км. Класс груза 1. Таблица 03-21 Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера	507,25	14,17	0		7187,73	0	0	0		0		
			т	0	0					0				

ИТОГО:


61952,85	29564,16	32388,69	0	3456,758
		3592,5		345,68439

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (1, 2, 3, 4, 5)			
Накладные расходы			
Сметная прибыль	(29564,16+3475,45)*1,1*0,9	0,99	32709,21
Земляные работы, выполняемые механизированным способом (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12)	(29564,16+3475,45)*0,7*0,85	0,6	19823,77
Накладные расходы	(0+117,05)*0,95*0,9	0,86	100,66
Сметная прибыль	(0+117,05)*0,5*0,85	0,43	50,33
Зарплата	29564,16	1	29564,16
Машины и механизмы	32388,69	1	32388,69
Материалы	0	1	0
Итого по неучтенным материалам В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ			15141,48
Итого			129778,3
Итого Накладные расходы	32809,87	1	32809,87
Итого Сметная прибыль	19874,1	1	19874,1
Итого			129778,3
Индекс СМР	129778,3*5,73	5,73	743629,66
Итого по перевозке (с индексом СМР "автомобильные перевозки")	7187,73*5,61	5,61	40323,17
Итого по погрузке/разгрузке (с индексом СМР "автомобильные перевозки")	5735,59*5,61	5,61	32176,66
Итого			816129,49
Временные здания и сооружения	816129,49*0	0	0
Итого			816129,49
Зимнее удорожание	816129,49*0	0	0
Итого			816129,49
Непредвиденные расходы	816129,49*0	0	0
Итого			816129,49
НДС	816129,49*0,18	18%	146903,31
Итого			963032,8

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

Дефектная ведомость
на снос жилого дома по адресу г. Иваново, пер. Белинского д.11

Исх. № 10/2019-10
Исх. № 10/2019-10



Позиция	Наименование конструктивных элементов	Единица измерения	Количество	Техническое состояние и методы реставрации
1	2	3	4	5
	ФЕР46-06-002-03	10 м2 площади застройки	3	Разборка наземной части тесовых сараев без сохранения годных материалов
	ФЕР46-06-001-04	10 м3 строительного объема	80,8	Разборка наземной части без сохранения годных материалов деревянных зданий любой этажности
	ФЕР46-06-001-05	10 м3 строительного объема	60,6	Разборка наземной части без сохранения годных материалов кирпичных зданий 1, 2-этажных
	ФЕР46-04-001-04	1 м3	202	Разборка кирпичных стен (фундамент)
	ФЕР46-04-001-04	1 м3	8	Разборка кирпичных стен (столб отдельно стоящий)
	ФЕР01-03-033-01	1000 м3 грунта	0,2524	Засыпка траншей и котлованов с перемешением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л.с.), груша грунтов 1 м
	408-0124	м3	252,4	Песок природный для строительных работ мелкий
	ФЕР01-03-033-07	1000 м3 грунта	0,2524	При перемещении грунта на каждые последующие 5м добавлять к расценке 01-03-033-01
	ФЕР01-02-001-01	1000 м3 уплотненного грунта	0,2524	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмокошесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см
	ФССп01-01-01-041	т	100	Погрузочные работы. Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
			100	

ФСЦп01-01-01-043	т	407,25	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
ФСЦп03-21-01-017	т	507,25	407,25 Расстояние перевозки: от 16.1 до 17.0 км. Класс груза 1. Таблица 03-21 Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера
			507,25

