

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник управления благоустройства
Администрации города Иванова
Бобров А.Н.
2014 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на содержание, ремонт и установку ТСОДД (установку и замену пешеходных ограждений)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ 1999,932 тыс. руб.
Средства на оплату труда 36,291 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 736,42 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2014 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуата- ции машин	в т.ч. оплаты труда	мате- риалы	Всего	оплаты труда	эксплуата- ции машин	мате- риалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	ФЕР27-09-001-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж металлических пешеходных ограждений (100 м) (ИДС 81-36 2004 п.п.3.3.1 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2014 Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88 Автомобильные дороги: НР (6103 руб.): 142% от ФОТ СП (3481 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	2,57	355,65 284,26	71,39		914	731	183			33,92	87,17
2	ФССЦпр01-01-01-014 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий металлических (армокаркасы, заготовки трубные и др.) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2014. Автомобильные перевозки ОЗП=5,63; ЭМ=5,63; ЗПМ=5,63; МАТ=5,63 Погрузо-разгрузочные работы: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	6,785	8,36	8,36		57		57				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ФССЦпг03-02-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2014. Автомобильные перевозки ОЗП=5,63; ЭМ=5,63; ЗПМ=5,63; МАТ=5,63 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	6,785	21,97	21,97		149		149			
4	ФССЦпг01-01-02-014 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий металлических (армокаркасы, заготовки трубные и др.) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2014. Автомобильные перевозки ОЗП=5,63; ЭМ=5,63; ЗПМ=5,63; МАТ=5,63 Погрузо-разгрузочные работы: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	6,785	8,36	8,36		57		57			
5	ФЕР27-09-001-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство металлических пешеходных ограждений (100 м) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2014. Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88 Автомобильные дороги: НР (45430 руб.): 142% от ФОТ СП (25914 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	11,65	1449,74 467	127,49	855,25	16889	5441	1485	9963	55,73	649,25
6	Прайс-лист	Пешеходные ограждения (п.м.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2014. Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88 Материалы	1165	198,89		198,89	231707			231707		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	ФССЦ-401-0061 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2014 Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88 Материалы	47,53	520		520	24716			24716		13
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.												
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по смете:												
Автомобильные дороги:												
Итого Поз. 1, 4												
Всего с учетом "Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88"												
Накладные расходы 142% ФОТ (от 36 291)												
Сметная прибыль 81% = 95%*0.85 ФОТ (от 36 291)												
Итого с накладными и см. прибылью												
Погрузо-разгрузочные работы:												
Итого Поз. 2, 6												
Всего с учетом "Автомобильные перевозки ОЗП=5,63; ЭМ=5,63; ЗПМ=5,63; МАТ=5,63"												
Перевозка грузов автотранспортом:												
Итого Поз. 3												
Всего с учетом "Автомобильные перевозки ОЗП=5,63; ЭМ=5,63; ЗПМ=5,63; МАТ=5,63"												
Материалы:												
Итого Поз. 5, 7												
Всего с учетом "Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88"												
Итого												
НДС 18%												
ВСЕГО по смете												

Составил

Н.С. Бороздина

Объемы предоставлены

И.Ю. Аботуров

Согласовано

С.Н. Бобышев