


ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

Заказчик:  Утверждено

Установка одного счетчика ХВС в многоквартирном доме в г. Иваново

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость
Средства на оплату труда

1,741 тыс.руб.
0,022 тыс.руб.

Составлена 2кв 2014г

руб.

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы			Общая стоимость			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин		
				Всего	эксп. машин	материалов	Всего	оплаты труда	эксп. машин	материалов	обслуживающие маш.	на едн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Единица измерения	оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	возвр. мате-риалов		оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	возвр. мате-риалов		всего

1 65-1-1 ФЕР- Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб
2001 Минстрой диаметр до 32 мм
РФ пр. № 31

0,005 328,71 7,09 33,60 2 1 34,66
100 м трубопровода 288,02 1,35 -- 0,10

Наименование затрат	Базисная стоимость	Кэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Кэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах	Стоимость 1 чел.-ч
Оплата труда рабочих, ср. разряд-2,7	288,02	1,000	288,02	1,000	288,02	1,00	8,31
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	7,09	1,000	7,09	1,000	7,09	--	--
Стоимость материалов	33,60	1,000	33,60	1,000	33,60	--	13,50

ИР от ОЗН + ЗИП - 74%
СИ от ОЗН + ЗИП - 50%
Сметная стоимость
2 16-02-002-01
ФЕР-2001
Минстрой РФ пр. № 31

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15

Наименование затрат	Базисная стоимость	Кэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Кэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах	Стоимость 1 чел.-ч
100 м трубопровода	0,003	3431,18	82,16	2856,90	10	1	51,16
		492,12	3,05	--	--	--	0,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3	Оплата труда рабочих, ср. разряд-4	356,61	1,380	492,12	1,000	492,12	1,00		9,62	
			Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	54,77	1,500	82,16	1,000	82,16				
			Всего, расход на эксплуатацию машин и механизмов	411,38	2,880	574,28	1,000	574,28				
			Стоимость материалов	2856,90	1,000	2856,90	1,000	2856,90			13,26	
			Итого от ОЗП + ЗПМ - 115,2% (= 128x0,9)	570,43								
3	16-06-005-01 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 31	Установка счетчиков (воломеров) диаметром до 40 мм	СИ от ОЗП + ЗПМ - 70,55% (= 83x0,85)	349,34								
			Сметная стоимость									
4	301-3165 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 31	301-3165 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 31	Итого от ОЗП + ЗПМ - 115,2% (= 128x0,9)	6,12								
			СИ от ОЗП + ЗПМ - 70,55% (= 83x0,85)	3,75								
			Сметная стоимость									
5	Ирайс	Счетчик Чистополь, В-К СИ В-15 (воломеры) диаметром 15мм (477:1.18:5.97:1.02)	Итого от ОЗП + ЗПМ - 115,2% (= 128x0,9)	6,12								
			СИ от ОЗП + ЗПМ - 70,55% (= 83x0,85)	3,75								
			Сметная стоимость									
6	18-06-007-01 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 31	Установка фильтров диаметром 25 мм	Итого от ОЗП + ЗПМ - 115,2% (= 128x0,9)	6,12								
			СИ от ОЗП + ЗПМ - 70,55% (= 83x0,85)	3,75								
			Сметная стоимость									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Стоимость материалов	4817,65	1,000	4817,65	1,000	4817,65			482,00		
		НР от ОЗП - ЗПМ - 115,2% (=128x0,9)		122,48			12					
		СП от ОЗП + ЗПМ - 70,55% (=83x0,85)		75,01			8					
		Сметная стоимость					520					
7	301-1213 ФССП- 2001 Минстрой РФ пр. № 31	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм										
			1	-481,04	--	-481,04	-481			-481		
			ИТТ.	--	--	--	--			--		
8	прайс	Фильтры для очистки воды сетчатый лагунный диаметром 15мм ПТАР (141:1.18:5.97.1.02)		20,42	--	20,42	20			20		
			1	20,42	--	20,42	20			20		
			ИТТ.	--	--	--	--			--		
9	прайс	Муфта лагунная диаметром 15мм (35:1.18:5.97.1.02)		5,07	--	5,07	5			5		
			1	5,07	--	5,07	5			5		
			ИТТ.	--	--	--	--			--		
10	прайс	Тройник прямой лагунный диаметром 15мм (68:1.18:5.97.1.02)		9,85	--	9,85	10			10		
			1	9,85	--	9,85	10			10		
			ИТТ.	--	--	--	--			--		
11	302-1837 ФССП- 2001 Минстрой РФ пр. № 31	Кран шаровой лагунный, резьбовой марки "Danfoss", диаметром 15 мм		28,58	--	28,58	29			29		
			1	28,58	--	28,58	29			29		
			ИТТ.	--	--	--	--			--		
12	прайс	Нипель лагунный диаметром 15мм (40:1.18:5.97.1.02)		5,79	--	5,79	6			6		
			1	5,79	--	5,79	6			6		
			ИТТ.	--	--	--	--			--		
13	прайс	Нипель для прохода стальная м1/2" на н1/2" (113:1.18:5.97.1.02)		16,36	--	16,36	16			16		
			1	16,36	--	16,36	16			16		
			ИТТ.	--	--	--	--			--		
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих		В текущих ценах	Стоимость 1 чел.-ч		
		Ресурсы по проекту	5,79	1,000	5,79	1,000	5,79			6,00		
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих		В текущих ценах	Стоимость 1 чел.-ч		
		Ресурсы по проекту	9,85	1,000	9,85	1,000	9,85			10,00		
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих		В текущих ценах	Стоимость 1 чел.-ч		
		Ресурсы по проекту	20,42	1,000	20,42	1,000	20,42			20,00		
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих		В текущих ценах	Стоимость 1 чел.-ч		
		Ресурсы по проекту	481,04	1,000	-481,04	1,000	-481,04			-481,00		
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих		В текущих ценах	Стоимость 1 чел.-ч		
		Ресурсы по проекту	4817,65	1,000	4817,65	1,000	4817,65			482,00		

14 65-16-1 ФЕПр-2001 Минстрой РФ пр. № 31
Смена стенов у трубопроводов диаметром до 20 мм

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ресурсы по проекту		16,36	1,000	16,36	1,000	16,36			16,00		
		0,01	1399,54	0,63	1125,97	14	3			28,70		
		100 стенов	272,94	0,27	--					0,02		
	Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах		Стоимость 1 чел.-ч			
	Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,9	272,94	1,000	272,94	1,000	272,94	3,00		9,51			
	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	0,63	1,000	0,63	1,000	0,63						
	Итого по смете	0,36	1,000	0,36	1,000	0,36						
	Итого прямые затраты	0,27	1,000	0,27	1,000	0,27						
	Стоимость материалов	1125,97	1,000	1125,97	1,000	1125,97			11,00			
	Нр от ОЗП + ЗПМ - 103%	281,41				3						
	СП от ОЗП + ЗПМ - 60%	163,93				2						
	Сметная стоимость					19						


Итого прямые затраты по смете:

Стоимость сантехнических работ -	руб.	208	22	10	176	2
Материалы -	руб.	208				
Всего оплата труда -	руб.	1675	22			
Стоимость материалов и конструкций -	руб.	-1498				
Накладные расходы -	руб.	24				
Сметная прибыль -	руб.	15				
Всего, стоимость сантехнических работ -	руб.	247				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
Сметная заработная плата -	руб.	247	22			2
Итого по смете:	руб.					
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
Сметная заработная плата -	руб.		22			2
Пересчет итогов в цены на 2кв.2014 г.	руб.					
Оплата труда осн. рабочих	22	х 5,97	131			
Затраты на эксл. машин	9	х 5,97	54			
(в т.ч. осн. труда механизмов)	0	х 5,97				
Стоимость материальных ресурсов	177	х 5,97	1057			
Итого прямых затрат			1242			
Накладные расходы в текущих ценах	24	х 5,97	143			
Сметная прибыль в текущих ценах	15	х 5,97	90			
ИТОГО в ценах на 2кв.2014 г.			1475			
Налог на добавленную стоимость (1/10)	18 %		266			
Итого с налогом на добавленную стоимость (1/10)			1741			

Составил:

Вересенико Т.А.

Ведомость объемов работ
Установка одного счетчика ХВС в многоквартирном доме в г. Иваново



№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 м трубопровода	0,005
2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	100 м трубопровода	0,003
3	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм	1 счетчик (водомер)	1
4	Установка фильтров диаметром 25 мм	10 фильтров	0,1
5	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм	100 сгонов	0,01

