

СОГЛАСОВАНО

" " 201 г.

Наименование стройки -

Объект

на Капитальный ремонт свободного помещения муниципального жилищного фонда расположенного по адресу: г. Иваново, пер. Фигурный д.7 кв.4

Основание

Чертежи №

Сметная стоимость - 328,760 тыс.руб

Нормативная трудоемкость 681,95 чел-ч

Сметная заработная плата - 6,053 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с индексацией в цены 2 квартала 2014 г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №



№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количе ство	Стоимость на единицу, руб				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин	
				ед. изм.	Всего	Экспл. машин	Материал ы	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	Материал ы	обслуживающ. машины	Всего
№1 <Нет раздела>													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	ФЕР46-04-012-0 1	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками	0,0567	1767,24	241,95	0	100,2	86,48	13,72	0	188,54	10,69022	
	(0)		100 м2	1525,29	89,78				5,09		7,74	0,43886	
2	ФЕР10-01-034-0 6	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	0,0567	10669,73 42	613,83	8298,35	604,97	99,65	34,8	470,52	201,0936	11,40201	

	(0) МДС35.п4.7; МДС35.Пр.1.т.1. 1	ЗП=1273,59*1,15*1,2; ЭММ=409,22*1,25*1,2; ЗПм=8,91*1,25*1,2; ТЗГ=145,72*1,15*1,2; ТЗГм=0,66*1,25*1,2	100 м2 проемо в	1757,554 2	13,365					0,76		0,99	0,05613
3	прайс лист	Блок оконный	2,31 м2			568	1312,08				1312,08		
4	прайс лист	Блок оконный Немецкий 3-х камерный профиль 60мм, уплотнение ТРЕ серого цвета или эквивалент	3,36 м2			617,9	2076,14				2076,14		
5	ФЕР10-01-035-0 1 (0) МДС35.пр.1.т.1. 2; МДС35.п.4.7	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м ЗП=180,75*1,2*1,15; ЭММ=14,33*1,2*1,25; ЗПм=0,46*1,2*1,25; ТЗГ=21,19*1,2*1,15; ТЗГм=0,04*1,2*1,25	0,045	4263,13	21,495	3992,2	191,84	11,22	0,97	179,65	29,2422	1,3159	
			100 п. м	249,435	0,69			0,03	0,0027				
6	прайс лист	подоконник (ширина 500 мм) + сторона балкона	4,5 м.п			67,23	302,54			302,54			
7	прайс лист	заглушка	6 шт			1,35	8,1			8,1			
8	ФЕРп61-7-01 (0)	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	0,049	5751,92	36,26	2279,61	281,84	168,37	1,78	111,7	383,06	18,76994	
			100 м2 отремон тирован ной поверхн ости	3436,05	15,66			0,77	1,16				0,05684
	509-9900	Строительный мусор	0,3969			0				0			

[illegible]

	(0) МДС35.пр.1.т.1. 2; МДС35.п.4.7	ЗП=57,15*1,2*1,15; ЭММ=0*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=6,7*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25	100 п. м	78,867	0					0	0	0
13	ФЕР46-04-012-0 3	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	0,042	1082,58	241,95	0	45,47	35,31	10,16	0	103,91	4,36422
	(0)		100 м2	840,63	89,78				3,77		7,74	0,32508
14	ФЕР10-01-039-0 1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	0,018	5774,735 2	1875,435	2578,24	103,95	23,78	33,76	46,41	143,9064	2,59032
	(0) МДС35.п.4.7; МДС35.пр.1.т.1. 1	ЗП=957,29*1,15*1,2; ЭММ=1250,29*1,25*1,2; ЗПм=153,23*1,25*1,2; ТЗТ=104,28*1,15*1,2; ТЗТм=11,35*1,25*1,2	100 м2 проемо в	1321,060 2	229,845				4,14		17,025	0,30645
15	прайс-лист	блок дверной ,материал покрытия -шпон ,лак.Глухая ,цвет светлый орех.	1,8 м2			522,97	941,35			941,35		
16	прайс-лист	Оклад с усом Высота2 070 мм. Ширина70 мм.Цветанегри светлый орехМатериал покрытияШпон, лак	9,6 м.П			17,48	167,81			167,81		

17	прайс-лист	Петля 100*70-B-Steel-CR-L Высота 100 мм. Ширина 70 мм. Цвет хромМатериал покрытия ГальваникаС подшипником ДаМатериал изготовления СтальТип петли Карточная	2			21,78	43,56		43,56	
18	прайс-лист	Накладка DP-C-05-G Материал покрытия ГальваникаМатер иал изготовления ЦАМТип Для накладки евроцилиндра	1 м.п			35,17	35,17		35,17	
19	прайс-лист	Ручки H-0520-Z-AB ЦветбронзаМатериал покрытияГальваникаМат ериал изготовленияЦАМ	1 шт			142,37	142,37		142,37	

20	прайс-лист	Цилиндр.Механизм SC-60-Z-C-NI (60-ZCN) Тип ключаАнглийскийКоллич ество ключей5Тип механизма секретностиЦилиндровы йСекретность45000Матер иал изготовленияЛатунь	1			53,6	53,6	53,6	53,6	53,6	53,6	
21	ФЕРр56-17-02 (0)	Ремонт порогов шириной до 150 мм	шт 0,02	3204,18	27,89	2278,93	64,08	17,95	0,56	45,58	105,2	2,104
			100 отремонт тированных мест	897,36	0				0		0	0
21. 1	509-9900	Строительный мусор	0,0144 т			0				0		
22	ФЕРр53-15-06 (0)	Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	0,015	14091,54	424,59	10362,48	211,37	49,57	6,37	155,44	397,65	5,96475
			100 м2 отремонт тированной поверхности стен	3304,47	148,5				2,23		11	0,165
22. 1	509-9900	Строительный мусор	0,372 т			0				0		

23	ФЕР15-02-031-0 1	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	0,015	4959,203 6	96,6	2246,51	74,39	39,24	1,45	33,7	281,6028	4,22404
	(0) МДС35.п4.7; МДС35.Пр.1.т.1. 1	ЗП=1895,72*1,15*1,2; ЭММ=64,4*1,25*1,2; ЗПм=27,81*1,25*1,2; ТЗТ=204,06*1,15*1,2; ТЗТм=2,06*1,25*1,2	100 м2 оштукат уриваем ой поверхн ости	2616,093 6	41,715				0,63		3,09	0,04635
24	ФЕР15-04-001-0 1	Окраска водными составами внутри помещений клеевая простая	0,015	137,509	4,395	57,49	2,06	1,13	0,07	0,86	8,6526	0,12979
	(0) МДС35.п4.7; МДС35.Пр.1.т.1. 1	ЗП=54,8*1,15*1,2; ЭММ=2,93*1,25*1,2; ЗПм=0,14*1,25*1,2; ТЗТ=6,27*1,15*1,2; ТЗТм=0,01*1,25*1,2	100 м2 окраши ваемой поверхн ости	75,624	0,21				0		0,015	0,00023
25	ФЕР09-04-012-0 1	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	2,4	87,1828	28,605	25,72	209,24	78,86	68,65	61,73	3,312	7,9488
	(0) МДС35.п.4.7; МДС35.пр.1.т.1. 2	ЗП=23,81*1,15*1,2; ЭММ=19,07*1,25*1,2; ЗПм=0*1,25*1,2; ТЗТ=2,4*1,15*1,2; ТЗТм=0*1,25*1,2	1 м2 проема	32,8578	0				0		0	0
26	прайс-лист	ДМ Стандарт, итальянский орех или эквивалент (входная металлическая)	2,4			1519	3645,6			3645,6		
27	ФЕРр53-24-01	Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъецирования при толщине кладки стены в 1 кирпич	0,15	356,47	96,22	150,5	53,47	16,46	14,43	22,58	12,1	1,815

	(0)		1 м изолиру емой стены	109,75	0				0		0	0
Сантехнические работы												
28	ФЕРр65-19-01 (0)	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг	0,02	935,72	70,02	0	18,71	17,31	1,4	0	110	2,2
			100 шт.	865,7	25,98				0,52		2,24	0,0448
29	ФЕР18-03-001-0 2 (0) МДС35.пр.1.т.1. 2; МДС35.п.4.7	Установка радиаторов стальных ЗП=588,43*1,2*1,15; ЭММ=232,69*1,2*1,25; ЗПм=15,01*1,2*1,25; ТЗТ=65,6*1,2*1,15; ТЗТм=1,28*1,2*1,25	0,0406	2365,648 4	349,035	1204,58	96,05	32,97	14,17	48,91	90,528	3,67544
			100 кВт радиато ров и контакт оров	812,0334	22,515				0,91		1,92	0,07795
30	прайс-лист	РАДИАТОР БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАДИАТОРИ Рифар 500 В	20			64,1	1282			1282		
			секций									
31	ФЕРр65-1-01 (0)	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	0,12	328,71	7,09	33,6	39,45	34,56	0,85	4,03	34,66	4,1592
			100 м трубопр овода	288,02	1,16				0,14		0,1	0,012
31. 1	509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	0,0264 т			0				0		
32	ФЕР16-04-002-0 1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	0,12	4717,226 6	2043,285	69,6332	566,07	312,52	245,19	8,36	262,5312	31,50374

	(0) МДС35.п.4.7; МДС35.пр.1.т.1. 1	ЗП=1887,18*1,15*1,2; ЭММ=1362,19*1,25*1,2; ЗПм=181,17*1,25*1,2; ТЗТ=190,24*1,15*1,2; ТЗТм=13,42*1,25*1,2	100 м трубопр овода	2604,308 4	271,755				32,61	20,13	2,4156	
33	прайс-лист	Труба PN 20 армированная алюминием	11,1 м.п			8,9	98,79			98,79		
34	прайс-лист	Муфты соединительные PPR 20	2 шт			0,42	0,84			0,84		
35	прайс-лист	Тройник PPR 20 соединительный	2 шт			0,8	1,6			1,6		
36	прайс-лист	Кран шаровый разборный PPR 20 (72)	1 шт			24,21	24,21			24,21		
37	ФЕР16-04-001-0 1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм	0,05 шт	4867,198 8	4,29	3983,49	243,36	43,97	0,21	199,17	88,6512	4,43256
	(0) МДС35.п.4.7; МДС35.пр.1.т.1. 1	ЗП=637,26*1,15*1,2; ЭММ=2,86*1,25*1,2; ЗПм=0,27*1,25*1,2; ТЗТ=64,24*1,15*1,2; ТЗТм=0,02*1,25*1,2	100 м трубопр овода	879,4188	0,405				0,02	0,03	0,0015	

Электромонтажные работы

38	ФЕРр67-3-01 (0)	Демонтаж кабеля	0,75 100 м	75,5 75,19	0,31 0,12	0	56,63	56,39	0,23 0,09	0	9,64 0,01	7,23 0,0075
39	ФЕРр67-9-01 (0)	Смена выключателей	0,02 100 шт.	840,59 218,59	0 0	622	16,81	4,37	0 0	12,44	24,1 0	0,482 0
40	ФЕРр67-4-03 (0)	Демонтаж светильников с лампами накаливания	0,02 100 шт.	50,24 49,3	0,94 0,35	0	1	0,99	0,02 0,01	0	6,32 0,03	0,1264 0,0006
41	ФЕРр67-11-01 (0)	Смена патронов	0,02 100 шт.	833,88 308,88	0 0	525	16,68	6,18	0 0	10,5	39,6 0	0,792 0

42	ФЕРм08-02-390-01 (0) МДС35.пр.1.т.2. 1	Короба пластмассовые шириной до 40 мм ЗП=154,92*1,2; ЭММ=31,2*1,2; ЗПм=0,12*1,2; ТЗТ=16,29*1,2; ТЗТм=0,01*1,2	0,75 100 м	274,874 185,904	37,44 0,144	51,53	206,16	139,43	28,08 0,11	38,65	19,548	14,661
43	прайс-лист	Кабель-канал Т-Plast ПВХ 16x16, L=2 м	38 шт			3,42	129,96			129,96		
44	ФЕРм08-02-399-01 (0) МДС35.пр.1.т.2. 1	Провод в коробах, сечением до 6 мм2 ЗП=26,51*1,2; ЭММ=2,22*1,2; ЗПм=0,14*1,2; ТЗТ=2,82*1,2; ТЗТм=0,01*1,2	0,75 100 м	47,296 31,812	2,664 0,168	12,82	35,47	23,86	2 0,13	9,62	3,384 0,012	2,538 0,009
45	прайс-лист	Кабель NYM 2x2,5	50 м			4,84	242			242		
46	прайс-лист	Кабель ВВГ 2x1,5	25 м			2,05	51,25			51,25		
47	ФЕРм10-08-019-01 (0) МДС35.пр.1.т.2. 1	Коробка ответвительная на стене ЗП=4,88*1,2; ЭММ=0*1,2; ЗПм=0*1,2; ТЗТ=0,5*1,2; ТЗТм=0*1,2	2 1 шт.	6,266 5,856	0 0	0,41	12,53	11,71	0 0	0,82	0,6 0	1,2 0
48	прайс-лист	Разветвитель электрический 2 гнезда ТОКЕР 2Т 6 А 220 В или эквивалент	2 шт			8,41	16,82			16,82		
49	ФЕРм08-03-575-01 (0) МДС35.пр.1.т.2. 1	Прибор или аппарат ЗП=11,11*1,2; ЭММ=0*1,2; ЗПм=0*1,2; ТЗТ=1,12*1,2; ТЗТм=0*1,2	4 1 шт.	13,732 13,332	0 0	0,4	54,93	53,33	0 0	1,6	1,344 0	5,376 0

50	прайс-лист	Выключатель автоматический SASSIN 3SB1-63 3P 25A или эквивалент	4			20,55	82,2		82,2		
51	ФЕРр67-10-01 (0)	Смена электросчетчиков	шт 0,01 100 шт.	842,02 839,83	2,19 0,81	0	8,42	8,4 0,02 0,01	0	87,3 0,07	0,873 0,0007
52	прайс-лист	Счетчик электроэнергии ЭУ 20-33-1 1-фазный, 2-тарифный, динрейка (корпус IMD) 5(60)А или эквивалент	1			250	250		250		
53	ФЕРр67-9-02 (0)	Смена розеток	шт 0,03 100 шт.	778,59 218,59	0 0	560	23,36	6,56 0	16,8	24,1 0	0,723 0

Полы

54	ФЕРр57-3-01 (0)	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	0,251	29,41	0	0	7,38	7,38	0	3,77	0,94627
54.1			100 м плинтуса	29,41	0			0		0	0
55	509-9900	Строительный мусор	0,02761 т			0			0		
55	ФЕР11-01-012-01 (0) МДС35 п.4.7; МДС35 пр.1.т.1.	Укладка лаг по кирпичным столбикам ЗП=381,29*1,15*1,2; ЭММ=54,87*1,25*1,2; ЗПм=1,41*1,25*1,2; ТЗТ=44,7*1,15*1,2; ТЗТм=0,14*1,25*1,2	0,3 100 м2	4406,675 526,1802	82,305 2,115	3798,19	1322	157,85 0,63	1139,46	61,686 0,21	18,5058 0,063
56	ФЕРр57-8-03 (0)	Смена простильных дощатых полов с полной сменой досок	0,3 100 м2 пола	5584,57 502,15	75,71 5,45	5006,71	1675,37	150,64 1,64	1502,01	62,07 0,47	18,621 0,141

56. п	509-9900	Строительный мусор	0,558 т		0					0			
57	ФЕР11-01-050-0 п	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо ЗП=29,43*1,15*1,2; ЭММ=1,74*1,25*1,2; ЗПм=0*1,25*1,2; ТЗТ=3,45*1,15*1,2; ТЗТм=0*1,25*1,2	0,3	1535,283 4	2,61	1492,06	460,59	12,18	0,78	447,62	4,761	1,4283	
	(0) МДС35.п.4.7; МДС35.пр.1.т.1. п		100 м2 поверхн ости	40,6134	0				0		0	0	
58	ФЕР11-01-009-0 п	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконных ЗП=254,57*1,2*1,15; ЭММ=91,05*1,2*1,25; ЗПм=2,09*1,2*1,25; ТЗТ=28,38*1,2*1,15; ТЗТм=0,18*1,2*1,25	0,29	487,8816	136,575	0	141,49	101,88	39,61	0	39,1644	11,35768	
	(0) МДС35.п.4.7		100 м2 изолиру емой поверхн ости	351,3066	3,135				0,91		0,27	0,0783	
59	104-0013	Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 мм	1,1948 м3			542,4	648,06			648,06			
60	ФЕР11-01-035-0 4	Устройство покрытий из плит древесностружечных ЗП=413,34*1,2*1,15; ЭММ=90,89*1,2*1,25; ЗПм=6,73*1,2*1,25; ТЗТ=47,84*1,2*1,15; ТЗТм=0,58*1,2*1,25	0,29	4707,744 2	136,335	4001	1365,25	165,42	39,54	1160,29	66,0192	19,14557	
	(0) МДС35.п.4.7		100 м2 покрыт ия	570,4092	10,095				2,93		0,87	0,2523	
61	ФЕР11-01-036-0 4	Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	0,29	7449,132 6	105,735	6983,19	2160,25	104,46	30,66	2025,13	43,3458	12,57028	

	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=261,02*1,2*1,15; ЭММ=70,49*1,2*1,25; ЗПм=3,94*1,2*1,25; ТЗГ=31,41*1,2*1,15; ТЗГм=0,34*1,2*1,25	100 м2 покрыт ия	360,2076	5,91					1,71	0,51	0,1479
62	ФЕР11-01-040-0 3 (0) МДС35.п.4.7	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих ЗП=61,14*1,2*1,15; ЭММ=11,24*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗГ=6,66*1,2*1,15; ТЗГм=0*1,2*1,25	0,251 100 м плинтус а	1458,503 2 84,3732	16,86 0	1357,27	366,08	21,18	4,23 0	340,67	9,1908 0	2,30689 0

Потолок

63	ФЕРр62-42-01 (0)	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	0,29 100 м2 протрав ленной поверхн ости	37,1 29,41	0 0	7,69	10,76	8,53	0 0	2,23	3,77 0	1,0933 0
64	ФЕР46-02-009-0 1 (0)	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков деревянных	0,29 100 м2	230,26 230,26	0 0	0	66,78	66,78	0 0	0	29,52 0	8,5608 0
65	ФЕР10-01-021-0 1 (0) МДС35.п.4.7; МДС35.пр.1.т.1. 2	Укрепление потолка с утройством балок ЗП=858,61*1,15*1,2; ЭММ=555,81*1,25*1,2; ЗПм=44,15*1,25*1,2; ТЗГ=102,46*1,15*1,2; ТЗГм=3,27*1,25*1,2	0,29 100 м2 перекр ытый	9443,606 8 1184,881 8	833,715 66,225	7425,01	2738,65	343,62	241,78 19,21	2153,25	141,3948 4,905	41,00449 1,42245
66	прайс-лист	брусok 50x50 обрезной	45 м.п			8,9	400,5			400,5		
67	ФЕР12-01-015-0 3	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой	0,29	993,7426	47,685	851,5	288,19	27,42	13,83	246,93	10,8192	3,13757

	(0) МДС35.пр.1.т.1. 2; МДС35.п.4.7	ЗП=68,52*1,2*1,15; ЭММ=31,79*1,2*1,25; ЗПм=1,76*1,2*1,25; ТЗГ=7,84*1,2*1,15; ТЗГм=0,13*1,2*1,25	100 м2 изолиру емой поверхн ости	94,5576	2,64						0,77		0,195	0,05655
68	ФЕР10-01-022-0 3	Подшивка потолков плитами ГКЛ без каркаса м	0,29	943,4762	71,565	71,87	273,61	232,01	20,84	92,598	26,85342			
	(0) МДС35.п.4.7; МДС35.пр.1.т.1. 2	ЗП=579,74*1,15*1,2; ЭММ=47,71*1,25*1,2; ЗПм=0*1,25*1,2; ТЗГ=67,1*1,15*1,2; ТЗГм=0*1,25*1,2	100 м2 потолка	800,0412	0					0	0			
69	прайс-лист	Гипсокартон KNAUF влажностойкий 2500*1200*9,5 мм/67	31 м2			17	527		527					
70	ФЕР15-04-027-0 6	Третья шпателька при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленных под окраску	0,29	633,4796	5,7	411,23	183,71	62,8	119,26	22,77	6,6033			
	(0) МДС35.пр.1.т.1. 2; МДС35.п.4.7	ЗП=156,92*1,2*1,15; ЭММ=3,8*1,2*1,25; ЗПм=0,12*1,2*1,25; ТЗГ=16,5*1,2*1,15; ТЗГм=0,01*1,2*1,25	100 м2 окраши ваемой поверхн ости	216,5496	0,18					0,05	0,00435			
71	ФЕР15-04-005-0 6	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	0,29	1520,690 2	13,545	1153,12	441	102,67	334,4	39,468	11,44572			

	(0) МДС35.пр.1.т.1. 2; МДС35.п.4.7	ЗП=256,54*1,2*1,15; ЭММ=9,03*1,2*1,25; ЗПм=0,12*1,2*1,25; ТЗТ=28,6*1,2*1,15; ТЗТм=0,01*1,2*1,25	100 м2 окраши ваемой поверхн ости	354,0252	0,18				0,05	0,015	0,00435	
72	ФЕР11-01-040-0 1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	0,251	168,0612	3,93	43,05	42,18	30,39	0,99	10,81	12,4062	3,11396
	(0) МДС35.пр.1.т.1. 2; МДС35.п.4.7	ЗП=87,74*1,2*1,15; ЭММ=2,62*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=8,99*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25	100 м плинтус а	121,0812	0				0		0	0
73	прайс-лист	Плинтус 10мм белый	25,1 мп			1,68	42,17			42,17		

стены

74	ФЕР46-02-009-0 1	Отбивка штукатурки (дранки) с поверхностей стен и потолков деревянных	0,664	230,26	0	0	152,89	152,89	0	0	29,52	19,60128
	(0)		100 м2	230,26	0				0		0	0
75	ФЕР15-02-015-0 7	Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором улучшенная по дереву стен	0,664	3342,508 4	188,85	2085,29	2219,43	709,4	125,4	1384,63	113,6568	75,46812
	(0) МДС35.п.4.7; МДС35.пр.1.т.1. 1	ЗП=774,18*1,15*1,2; ЭММ=125,9*1,25*1,2; ЗПм=63,64*1,25*1,2; ТЗТ=82,36*1,15*1,2; ТЗТм=6,27*1,25*1,2	100 м2 оштукат уриваем ой поверхн ости	1068,368 4	95,46				63,39		9,405	6,24492
76	ФЕРр62-42-01	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	0,664	37,1	0	7,69	24,63	19,53	0	5,11	3,77	2,50328

(0)		100 м2 програв ленной поверхн ости	29,41	0					0		0
77	ФЕР10-06-038-0 2	Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665) с дверным проемом	7217,075 4	19,08	6334,35	4792,14	573,46	12,67	4206,01	95,22	63,22608
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=625,83*1,2*1,15; ЭММ=12,72*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=69*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25	863,6454	0				0		0	0
78	ФЕР15-06-001-0 4	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям простыми и средней плотности	901,1182	1,77	561,4	598,34	224,4	1,18	372,77	38,1432	25,32708
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=244,89*1,2*1,15; ЭММ=1,18*1,2*1,25; ЗПм=0,12*1,2*1,25; ТЗТ=27,64*1,2*1,15; ТЗТм=0,01*1,2*1,25	337,9482	0,18				0,12		0,015	0,00996
79	ФСЦпр01-01-01- 041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (хлам горелая мебель)	42,98	0	0	171,92	0	0	0		
		т	0	0				0			


	(0) МДС35.п4.7; МДС35.Пр.1.т.1. 1	ЗП=313,71*1,15*1,2; ЭММ=44,24*1,25*1,2; ЗПм=17,15*1,25*1,2; ТЗТ=39,51*1,15*1,2; ТЗТм=1,27*1,25*1,2	100 м2 стяжки	432,9198	25,725					0,35		1,905	0,02572
85	ФЕР11-01-027-0 6	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготвлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	0,0135	9525,639 4	222,045	7858,9	128,6	19,5	3	106,1	165,2964	2,2315	
	(0) МДС35.п4.7; МДС35.Пр.1.т.1. 1	ЗП=1046,88*1,15*1,2; ЭММ=148,03*1,25*1,2; ЗПм=50,34*1,25*1,2; ТЗТ=119,78*1,15*1,2; ТЗТм=4,22*1,25*1,2	100 м2 покрыт ия	1444,694 4	75,51				1,02		6,33	0,08545	
86	ФЕРр62-35-02 (0)	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза	0,096	1030,83	0,87	332,45	98,96	66,96	0,08	31,92	80,73	7,75008	
			100 м2 окраши ваемой поверхн ости	697,51	0				0		0	0	
87	ФЕРр59-8-01 (0)	Укрепление стоек металлических решеток ограждений	0,05	628,29	1,56	398,01	31,41	11,44	0,08	19,9	24,05	1,2025	
			100 укрепле нных стоек	228,72	0,68				0,03		0,05	0,0025	
88	ФЕРр59-4-01 (0)	Разборка поручней деревянных прямой части	0,036	111,04	0	0	4	4	0	0	13,25	0,477	
			100 м поручня	111,04	0				0		0	0	
	509-9900	Строительный мусор	0,00504			0				0			

[illegible]

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (1, 13, 64, 74)		
Накладные расходы	(341,46+8,86)*1,1*0,9	0,99
Сметная прибыль	(341,46+8,86)*0,7*0,85	0,6
Деревянные конструкции (2, 5, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 65, 68, 77, 90, 91)		
Накладные расходы	(1297,16+24,14)*1,18*0,9	1,06
Сметная прибыль	(1297,16+24,14)*0,63*0,85	0,54
<Нет вида работ> (3, 4, 6, 7, 30, 33, 34, 35, 36, 43, 45, 46, 48, 50, 52, 59, 66, 69, 73, 79, 81)		
Накладные расходы	(0+0)*0	0
Сметная прибыль	(0+0)*0	0
Штукатурные работы при ремонте (8, 9)		
Накладные расходы	(315,59+0,77)*0,79	0,79
Сметная прибыль	(315,59+0,77)*0,5	0,5
Отделочные работы (10, 23, 24, 70, 71, 75, 78)		
		249,92
		158,18

Накладные расходы				1340,16
Сметная прибыль	(1346,31+64,38)*1,05*0,9	0,95		
Крыши, кровли при ремонте (11)	(1346,31+64,38)*0,55*0,85	0,47		663,02
Накладные расходы				
Сметная прибыль	(21,19+0,06)*0,83	0,83		17,64
Проемы при ремонте (21)	(21,19+0,06)*0,65	0,65		13,81
Накладные расходы				
Сметная прибыль	(17,95+0)*0,82	0,82		14,72
Стены при ремонте (22, 27)	(17,95+0)*0,62	0,62		11,13
Накладные расходы				
Сметная прибыль	(66,03+2,23)*0,86	0,86		58,7
Строительные металлические конструкции (25, 26)	(66,03+2,23)*0,7	0,7		47,78
Накладные расходы				
Сметная прибыль	(78,86+0)*0,9*0,9	0,81		63,88
Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка (28, 31)	(78,86+0)*0,85*0,85	0,72		56,78
Накладные расходы				
Сметная прибыль	(51,87+0,66)*0,74	0,74		38,87
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (29, 32, 37)	(51,87+0,66)*0,5	0,5		26,27
Накладные расходы	(389,46+33,54)*1,28*0,9	1,15		486,45
Сметная прибыль	(389,46+33,54)*0,83*0,85	0,71		300,33
Электромонтажные работы при ремонте (38, 39, 40, 41, 51, 53)				
Накладные расходы	(82,89+0,11)*0,85	0,85		70,55
Сметная прибыль	(82,89+0,11)*0,65	0,65		53,95
Электромонтажные работы на других объектах (42, 44, 49)				
Накладные расходы	(216,62+0,24)*0,95	0,95		206,02
Сметная прибыль	(216,62+0,24)*0,65	0,65		140,96
Монтаж оборудования (47)				
Накладные расходы	(11,71+0)*0,8	0,8		9,37
Сметная прибыль	(11,71+0)*0,6	0,6		7,03
Полы при ремонте (54, 56, 83)				
Накладные расходы	(171,92+1,77)*0,8	0,8		138,95
Сметная прибыль	(171,92+1,77)*0,68	0,68		118,11
Полы (55, 57, 58, 60, 61, 62, 72, 84, 85)				
Накладные расходы	(618,7+7,55)*1,23*0,9	1,11		695,14
Сметная прибыль	(618,7+7,55)*0,75*0,85	0,64		400,8
Малярные работы при ремонте (63, 76, 86, 89)				
Накладные расходы	(111,37+0,02)*0,8	0,8		89,11
Сметная прибыль	(111,37+0,02)*0,5	0,5		55,7

Кровли (67)			
Накладные расходы	(27,42+0,77)*1,2*0,9	1,08	30,45
Сметная прибыль	(27,42+0,77)*0,65*0,85	0,55	15,5
Перевозка (80, 82)			
Накладные расходы	(0+0)*1,28	1,28	0
Сметная прибыль	(0+0)*0,83	0,83	0
Лестницы, крыльца при ремонте (87, 88)			
Накладные расходы	(15,44+0,03)*0,76	0,76	11,76
Сметная прибыль	(15,44+0,03)*0,6	0,6	9,28
Зарплата	5181,95	1	5181,95
Машины и механизмы	1076,11	1	1076,11
Материалы	18397,71	1	18397,71
Итого по неучтенным материалам В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ			12602,4
Итого			45529,58
Итого Накладные расходы	5269,09	1	5269,09
Итого Сметная прибыль	3002,32	1	3002,32
Итого			45529,58
Индекс СМР	45529,58*5,97	5,97	271811,59
Итого по перевозке (с индексом СМР "автомобильные перевозки")	52,46*5,63	5,63	295,35
Итого по погрузке/разгрузке (с индексом СМР "автомобильные перевозки")	184,81*5,63	5,63	1040,48
Итого	273147,42*0	0	273147,42
Временные здания и сооружения			
Итого	273147,42*0	0	273147,42
Зимнее удорожание			
Итого			
Непредвиденные расходы	273147,42*0,02	0,02	5462,95
Итого			278610,37
НДС	278610,37*0,18	18%	50149,87
Итого			328760,2
СОСТАВИЛ			
ПРОВЕРИЛ			



Иваново
Администрация
г.И.И.

Дефектная ведомость

Капитальный ремонт свободного помещения муниципального жилищного фонда расположенного по адресу: г. Иваново, пер. Фидельный д. № 4

Позиция	Наименование конструктивных элементов	Единица измерения	Количество	Техническое описание работ и материалов
1	2	3	4	5
	ФЕР46-04-012-01	100 м2	0,0567	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками 0,0567
	ФЕР10-01-034-06	100 м2 проемов	0,0567	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых 0,0567
	прайс лист	м2	2,31	Блок оконный 2,31
	прайс лист	м2	3,36	Блок оконный Немецкий 3-х камерный профиль 60мм, уплотнение ТРЕ серого цвета или эквивалент 3,36
	ФЕР10-01-035-01	100 п. м	0,045	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м 0,045
	прайс лист	м.п	4,5	подоконник (ширина 500 мм) + сторона балкона 4,5
	прайс лист	шт	6	заглушка 6
	ФЕРр61-7-01	100 м2 отремонтированной поверхности	0,049	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных 0,049
	ФЕРр61-20-01	100 м2 отремонтированной поверхности	0,049	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с землей и лесов 0,049
	ФЕР15-01-050-04	100 м2 облицовки	0,098	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею

			0,098	
ФЕРр58-20-01	100 м	0,06	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	0,06
ФЕР10-01-036-01	100 п. м	0,13	Установка уголков ПВХ на клею	0,13
ФЕР46-04-012-03	100 м2	0,042	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	0,042
ФЕР10-01-039-01	100 м2 проемов	0,018	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	0,018
прайс-лист	м2	1,8	блок дверной ,материал покрытия -шпон ,лак.Глухая ,цвет светлый орех.	1,8
прайс-лист	м.п	9,6	Оклад с усом Высота2 070 мм. Ширина70 мм.Цветанегри светлый орехМатериал покрытияШпон, лак	9,6
прайс-лист	м.п	2	Петля 100*70-B-Steel-CR-L Высота 100 mm. Ширина 70 mm.Цвет хромМатериал покрытия ГальваникаС подпунктом ДаМатериал изготовления СтальТип петли Карточная	2

прайс-лист	м.п	1	1	Накладка DP-C-05-G Гальваника ЦАМ Тип накладки Для евроцилиндра
прайс-лист	шт	1	1	Ручки H-0520-Z-AB Цветбронза Материал изготовления ЦАМ
прайс-лист	шт	1	1	Цилиндр Механизм SC-60-Z-C-NI (60-ZCN) Тип ключа Английский Колличество ключей 5 Тип механизма секретности Цилиндровый Секретность 450000 Материал изготовления Латунь
ФЕРр56-17-02	100 отремонтированных мест	0,02	1	Ремонт порогов шириной до 150 мм 0,02
ФЕРр53-15-06	100 м2 отремонтированной поверхности стен	0,015	0,015	Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2 0,015
ФЕР15-02-031-01	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,015	0,015	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских 0,015
ФЕР15-04-001-01	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,015	0,015	Окразка водными составами внутри помещений клеевая простая 0,015

ФЕР09-04-012-01	1 м2 проема	2,4	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы 2,4
прайс-лист		2,4	ДМ Стандарт, итальянский орех или эквивалент (входная металлическая) 2,4
ФЕРр53-24-01	1 м изолируемой стены	0,15	Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъектирования при толщине кладки стены в 1 кирпич 0,15
ФЕРр65-19-01	100 шт.	0,02	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг 0,02
ФЕР18-03-001-02	100 кВт радиаторов и конвекторов	0,0406	Установка радиаторов стальных 0,0406
прайс-лист	секций	20	РАДИАТОР БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАДИАТОРИ Рифар 500 В 20
ФЕРр65-1-01	100 м трубопровода	0,12	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм 0,12
ФЕР16-04-002-01	100 м трубопровода	0,12	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм 0,12
прайс-лист	м.п	11,1	Труба PN 20 армированная алюминием 11,1
прайс-лист	шт	2	Муфты соединительные PPR 20 2
прайс-лист	шт	2	Тройник PPR 20 соединительный 2
прайс-лист	шт	1	Кран шаровый разборный PPR 20 (72) 1
ФЕР16-04-001-01	100 м трубопровода	0,05	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм 0,05
ФЕРр67-3-01	100 м	0,75	Демонтаж кабеля 0,75
ФЕРр67-9-01	100 шт.	0,02	Смена выключателей

			0,02	
ФЕРр67-4-03	100 шт.	0,02	Демонтаж светильников с лампами накаливания	0,02
ФЕРр67-11-01	100 шт.	0,02	Смена патронов	0,02
ФЕРм08-02-390-01	100 м	0,75	Короба пластмассовые шириной до 40 мм	0,75
прайс-лист	шт	38	Кабель-канал Г-Plast ПВХ 16x16, L=2 м	38
ФЕРм08-02-399-01	100 м	0,75	Провод в коробах, сечением до 6 мм ²	0,75
прайс-лист	м	50	Кабель NYM 2x2,5	50
прайс-лист	м	25	Кабель ВВГ 2x1,5	25
ФЕРм10-08-019-01	1 шт.	2	Коробка ответвительная на стене	2
прайс-лист	шт	2	Разветвитель электрический 2 гнезда TOKER 2Т 6 А 220 В или эквивалент	2
ФЕРм08-03-575-01	1 шт.	4	Прибор или аппарат	4
прайс-лист	шт	4	Выключатель автоматический SASSIN 3SB1-63 3P 25A или эквивалент	4
ФЕРр67-10-01	100 шт.	0,01	Смена электросчетчиков	0,01
прайс-лист	шт	1	Счетчик электроэнергии ЭУ 20-33-1 1-фазный, 2-тарифный, динрейка (корпус IMD) 5(60)А или эквивалент	1
ФЕРр67-9-02	100 шт.	0,03	Смена розеток	0,03
ФЕРр57-3-01	100 м плинтуса	0,251	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	0,251

ФЕР11-01-012-01	100 м2	0,3	0,251
ФЕРр57-8-03	100 м2 пола	0,3	Укладка лаг по кирпичным столбикам 0,3
		0,3	Смена простильных дощатых полов с полной сменой досок 0,3
ФЕР11-01-050-01	100 м2 поверхности	0,3	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо 0,3
ФЕР11-01-009-01	100 м2 изолируемой поверхности	0,29	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконных 0,29
104-0013	м3	1,1 95	Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 мм 11,95
ФЕР11-01-035-04	100 м2 покрытия	0,29	Устройство покрытий из плит древесностружечных 0,29
ФЕР11-01-036-04	100 м2 покрытия	0,29	Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках 0,29
ФЕР11-01-040-03	100 м2 плинтуса	0,251	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих 0,251
ФЕРр62-42-01	100 м2 програвленной поверхности	0,29	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором 0,29
ФЕР46-02-009-01	100 м2	0,29	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков деревянных 0,29
ФЕР10-01-021-01	100 м2 перекрытий	0,29	Укрепление потолка с устройством балок 0,29
прайс-лист	м.п	45	брусok 50x50 обрезной 45
ФЕР12-01-015-03	100 м2 изолируемой поверхности	0,29	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой 0,29
ФЕР10-01-022-03	100 м2 потолка	0,29	Подшивка потолков плитами ГКЛ без каркаса м 0,29

прайс-лист	м2	31	Гипсокартон KNAUF влагостойкий 2500*1200*9,5 мм/67 31
ФЕР15-04-027-06	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,29	Третья шпателька при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленных под окраску 0,29
ФЕР15-04-005-06	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,29	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами улучшенная по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску 0,29
ФЕР11-01-040-01	100 м плинтуса	0,251	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клею КН-2 0,251
прайс-лист	мп	25,1	Плинтус 10мм белый 25,1
ФЕР46-02-009-01	100 м2	0,664	Отбивка штукатурки (дранки) с поверхностей стен и потолков деревянных 0,664
ФЕР15-02-015-07	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,664	Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором улучшенная по дереву стен 0,664
ФЕРР62-42-01	100 м2 протравленной поверхности	0,664	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором 0,664
ФЕР10-06-038-02	100 м2 стен (за вычетом проемов)	0,664	Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665) с дверным проемом 0,664
ФЕР15-06-001-04	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности	0,664	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям простым и средней плотности 0,664

ФСЦпг01-01-01-041	т	4	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (хлам, горелая мебель) 4
ФСЦпг03-21-01-012	т	4	Расстояние перевозки: от 11.1 до 12.0 км. Класс груза 1. Таблица 03-21 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера 4
ФСЦпг01-01-01-041	т	0,3	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (хлам ,горелая мебель) 0,3
ФСЦпг03-21-01-012	т	0,3	Расстояние перевозки: от 11.1 до 12.0 км. Класс груза 1. Таблица 03-21 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера 0,3
ФЕРр57-10-01	100 мест	0,04 м2	Заделка выбоин в полах цементных площадью до 0,25 м2 0,04
ФЕР11-01-011-01	100 м2 стяжки	0,0135	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм 0,0135
ФЕР11-01-027-06	100 м2 покрытия	0,0135	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных 0,0135
ФЕРр62-35-02	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,096	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза 0,096
ФЕРр59-8-01	100 укрепленных стоек	0,05	Укрепление стоек металлических решеток ограждений 0,05
ФЕРр59-4-01	100 м поручня	0,036	Разборка поручней деревянных прямой части 0
ФЕРр62-18-01	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,036	Окраска масляными составами деревянных поручней с покрытием лаком 0
ФЕР10-01-060-01	100 м коробок блоков	0,036	Установка поручней

203-0362	м	3,6	0,036
Поручни из дрвесины тип П-1 размером 26x75 мм			
		3,6	

МКУ «ИДС и ТК»
 ПРОВЕРЕНО
 24 августа 2014 г.
 (подпись)
 04.08.14