

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2014 г.

МКУ "Управление делами администрации города Иваново  
(наименование стройки)

## ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

на

Объект Текущий ремонт помещения кабинета №908 административного здания по адресу г.Иваново , пл.Революции д.6 "

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтуса	0,23
2	Разборка покрытий полов из линолеума и релина	100 м2 покрытия	0,39
3	Демонтаж. Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм (прим. разборка )	100 м2 стяжки	0,39
4	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,39
5	Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	100 м2 покрытия	0,39
6	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих	100 м плинтуса	0,23
7	Укладка металлического накладного профиля (порога)	100 м профиля	0,01
8	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,012
9	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,53
10	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,53
11	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,53
12	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0,53
13	Оклейка стеклообоями стен (прим.). Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тисненными и плотными	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности	0,53
14	Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками (за 2 раза)	100 м2 поверхности стен	0,53
15	Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) оконным проемом	100 м2 стен (за вычетом проемов)	0,1
16	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1
17	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0,1
18	Оклейка стеклообоями короба (прим.). Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тисненными и плотными	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности	0,1
19	Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками (за 2 раза)	100 м2 поверхности стен	0,1
20	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 1,0 м2	1 решетка	4
21	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,006
22	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	100 шт.	0,12
23	Устройство подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхности облицовки	0,39

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
24	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 2	100 шт.	0,09
25	Прим. демонтаж кабель-канала. Демонтаж винипластовых труб, проложенных на скобах диаметром до 25 мм	100 м труб	0,28
26	Демонтаж кабеля	100 м	0,55
27	Короба пластмассовые шириной до 40 мм	100 м	0,02
28	Короба пластмассовые шириной до 120 мм	100 м	0,26
29	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,27
30	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг	100 м кабеля	0,55
31	Смена выключателей	100 шт.	0,01
32	Смена розеток	100 шт.	0,15
33	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 32 мм	100 м трубопровода	0,28
34	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	100 м трубопровода	0,28
35	Установка кранов воздушных	1 компл.	4
36	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2	1 решетка	1

